

<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE
<b>DATA:</b> 11/05/2022 <b>BDI:</b> 21,47%	
<b>FORTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>FORA:</b>	<b>RES:</b>
63,65%	47,78%
<b>REF:</b>	592021

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>13.771,69</b>
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	348,79	2.092,74
1.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	282,75	0,61	172,48
1.3	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	M2	48,40	91,65	4.435,86
1.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	57,44	12,34	708,81
1.5	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	99,98	44,07	4.405,24
1.6	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	37,00	52,88	1.956,56
<b>2</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>						<b>948,02</b>
2.1	C2764	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	9,61	41,21	396,03
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	5,91	93,40	551,99
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS</b>						<b>14.521,63</b>
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	0,80	37,97	30,38
3.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	9,61	423,16	4.066,76
3.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	8,13	612,00	4.975,56
3.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,91	707,66	643,97
3.5	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	4,50	66,19	297,86
3.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,00	95,91	287,73
3.7	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	210,00	14,13	2.967,30
3.8	C0842	CONCRETO P/IBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,27	416,73	945,98
3.9	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,27	134,84	306,09
<b>4</b>	<b>PAREDES E PAINES</b>						<b>6.710,21</b>
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x18)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	78,83	59,82	4.715,61
4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	14,01	111,45	1.561,41
4.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,26	1.666,12	433,19
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						<b>18.670,14</b>
5.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	10,87	122,11	1.327,34
5.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	8,00	121,08	968,64
5.3	C1144	DOBADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	7,00	29,96	209,72
5.4	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	1,00	38,49	38,49
5.5	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	77,00	8,60	662,20
5.6	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	M2	0,36	562,13	202,37
5.7	C1953	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1 80X3,50)mm	SEINFRA	CJ	1,00	4.913,44	4.913,44
5.8	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,06	244,51	2.215,26
5.9	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	9,06	217,22	1.960,01
5.10	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	2,70	323,70	873,99
5.11	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,60	494,52	2.274,79
5.12	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 28CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA). REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	12,75	236,54	3.015,89
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>19.567,16</b>
6.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO )	SEINFRA	M2	24,50	121,52	2.977,24



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>DATA:</b> 11/05/2022	<b>BDI:</b> 21,47%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERBAÇÃO:</b>
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	<b>NOVA:</b>	<b>MESES:</b>
		93,65%	47,70%
			09/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.2	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	81,18	71,73	5.823,04
6.3	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M	31,40	56,27	1.766,88
6.4	C2248	RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	0,00	101,13	0,00
<b>7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>						<b>15.397,49</b>
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	111,44	6,16	686,70
7.2	C2123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	159,30	22,25	3.544,43
7.3	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	32,21	38,97	1.255,22
7.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	81,18	90,17	7.320,00
7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	166,60	7,87	1.311,14
7.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	15,00	85,20	1.278,00
<b>8</b>	<b>PISOS</b>						<b>11.273,70</b>
8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,65	524,32	865,13
8.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	7,10	276,96	1.964,29
8.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	81,18	85,82	6.966,87
8.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	81,18	8,78	712,76
8.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	9,70	78,83	764,65
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS</b>						<b>14.055,73</b>
9.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	55,80	19,67	1.097,59
9.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	1,00	26,82	26,82
9.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	1,00	13,37	13,37
9.4	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ ANEIS	SEINFRA	M	1,00	18,72	18,72
9.5	C2599	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ ANEIS	SEINFRA	M	1,00	28,89	28,89
9.6	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ ANEIS	SEINFRA	M	22,60	32,03	723,68
9.7	C2093	RALO SECO PVC RIGIDO	SEINFRA	UN	4,00	45,47	181,88
9.8	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	43,33	129,99
9.9	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	94,82	94,82
9.10	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	79,10	79,10
9.11	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,78	326,93	255,01
9.12	C0787	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	10,33	10,33
9.13	C0885	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	330,38	660,76
9.14	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	69,56	139,12
9.15	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUMNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	4,00	599,22	2.396,88
9.16	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S	SEINFRA	M	2,00	225,57	451,14
9.17	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	42,25	169,00
9.18	C1986	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	44,79	89,58
9.19	CD632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIPO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	400,55	1.602,20
9.20	C2632	FOSSA SÉPTICA E SUMIDURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.120,04	4.120,04
9.21	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	741,43	741,43
9.22	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	1.025,36	1.025,36
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>9.945,09</b>
10.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	95,22	15,11	1.438,77



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA:	63,85%	DIAS:	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	09/2021		

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	253,65	253,65
10.3	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	644,00	6,03	3.883,32
10.4	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1,00	6,03	6,03
10.5	C1086	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	64,00	20,76	1.328,64
10.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	9,00	15,48	139,32
10.7	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	38,55	154,20
10.8	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	17,00	16,30	277,10
10.9	C4107	ARANDELA PARA LAMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO	SEINFRA	UN	8,00	134,02	1.072,16
10.10	C1666	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	6,00	92,01	552,06
10.11	C1666	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	8,00	104,98	839,84
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>						<b>9.909,28</b>
11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	147,00	11,85	1.741,95
11.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	147,00	19,38	2.848,86
11.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	193,32	14,48	2.799,27
11.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	11,76	16,67	196,04
11.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	13,44	20,73	278,61
11.6	C1910	PINTURA PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACÓR"	SEINFRA	M2	41,71	23,19	967,25
11.7	C0569	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	159,60	6,75	1.077,30
<b>12</b>	<b>DIVERSOS</b>						<b>4.875,11</b>
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	318,20	10,88	3.462,02
12.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	64,85	17,30	1.121,91
12.3	C0230	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	2,00	145,59	291,18
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>28.049,54</b>
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>130.645,25</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>158.694,79</b>




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE  
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE  
LOCAL: AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

DATA: 11/05/2022 BDI: 21,47%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>9.699,65</b>	<b>4.072,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.771,69</b>	<b>13.771,69</b>
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	175,01	173,78	0,00	0,00	348,79	2.092,74
1.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	282,75	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61	172,48
1.3	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	M2	48,40	29,06	62,59	0,00	0,00	91,65	4.435,86
1.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	57,44	12,34	0,00	0,00	0,00	12,34	708,81
1.5	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	99,96	44,07	0,00	0,00	0,00	44,07	4.405,24
1.6	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	37,00	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88	1.950,56
2	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					<b>552,23</b>	<b>395,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948,02</b>	<b>948,02</b>
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	9,61	41,21	0,00	0,00	0,00	41,21	396,03
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	5,91	26,43	66,97	0,00	0,00	93,40	551,99
3	<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS</b>					<b>7.289,17</b>	<b>7.232,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>14.521,63</b>	<b>14.521,63</b>
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	0,80	26,09	11,87	0,00	0,01	37,97	30,38
3.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	9,61	264,57	158,61	0,00	0,00	423,18	4.066,76
3.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	8,13	366,26	245,74	0,00	0,00	612,00	4.975,56
3.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,91	217,80	489,86	0,00	0,00	707,66	643,97
3.5	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	4,50	48,80	17,39	0,00	0,00	66,19	297,86
3.6	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	3,00	50,68	45,23	0,00	0,00	95,91	287,73
3.7	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	210,00	3,00	11,13	0,00	0,00	14,13	2.967,30
3.8	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,27	106,68	310,05	0,00	0,00	416,73	945,98
3.9	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,27	134,84	0,00	0,00	0,00	134,84	306,09
4	<b>PAREDES E PAINES</b>					<b>3.962,10</b>	<b>2.748,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710,21</b>	<b>6.710,21</b>
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	78,83	38,19	21,63	0,00	0,00	59,82	4.715,61
4.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	14,01	54,87	56,58	0,00	0,00	111,45	1.561,41
4.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,26	703,26	982,86	0,00	0,00	1.686,12	433,19
5	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>					<b>1.668,70</b>	<b>17.001,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>18.670,14</b>	<b>18.670,14</b>








### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

<b>DATA:</b>	11/05/2022	<b>BDI:</b>	21,47%						
<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b>	83,85%	<b>MES:</b>	47,76%	<b>DATA REF:</b>	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MAO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
5.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (SI/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	10,87	44,67	77,44	0,00	0,00	122,11	1.327,34
5.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	8,00	75,08	46,00	0,00	0,00	121,08	968,64
5.3	C1144	DOBRAÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	7,00	9,38	20,57	0,00	0,01	29,96	209,72
5.4	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	1,00	11,26	27,23	0,00	0,00	38,49	38,49
5.5	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	77,00	3,75	4,85	0,00	0,00	8,60	662,20
5.6	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	M2	0,36	77,08	485,05	0,00	0,00	562,13	202,37
5.7	C1953	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1,80X3,50)m	SEINFRA	CJ	1,00	0,00	4.913,44	0,00	0,00	4.913,44	4.913,44
5.8	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,06	0,00	244,51	0,00	0,00	244,51	2.215,26
5.9	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	9,06	0,00	217,22	0,00	0,00	217,22	1.968,01
5.10	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	2,70	70,03	253,67	0,00	0,00	323,70	873,89
5.11	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,60	0,00	494,52	0,00	0,00	494,52	2.274,79
5.12	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	12,75	0,00	236,54	0,00	0,00	236,54	3.015,89
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>					<b>2.084,36</b>	<b>8.482,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.567,16</b>	<b>10.567,16</b>
6.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO )	SEINFRA	M2	24,50	37,54	83,96	0,00	0,00	121,52	2.977,24
6.2	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	81,18	0,00	71,73	0,00	0,00	71,73	5.823,04
6.3	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M	31,40	37,09	19,16	0,00	0,00	56,27	1.766,88
6.4	C2248	RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	0,00	22,25	78,88	0,00	0,00	101,13	0,00
<b>7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>					<b>8.339,08</b>	<b>7.058,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>15.397,49</b>	<b>15.397,49</b>
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	111,44	4,41	1,77	0,00	0,00	6,18	688,70
7.2	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	159,30	20,50	1,75	0,00	0,00	22,25	3.544,43
7.3	C3323	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	32,21	31,88	7,08	0,00	0,01		






## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	VERBA	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MAO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS			
7.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	81,18	26,15	64,02	0,00	0,00	90,17	7.320,00	
7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	166,80	7,26	0,61	0,00	0,00	7,87	1.311,14	
7.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	15,00	14,85	70,35	0,00	0,00	85,20	1.278,00	
8	<b>PISOS</b>						<b>3.957,60</b>	<b>7.314,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,69</b>	<b>11.273,70</b>	<b>11.273,70</b>
8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,65	241,52	282,89	0,00	0,00	524,32	865,13	
8.2	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	7,10	148,84	127,81	0,00	0,01	276,66	1.964,29	
8.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-3/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	81,18	21,79	64,02	0,00	0,01	85,82	6.966,87	
8.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	81,18	7,26	1,51	0,00	0,01	8,78	712,76	
8.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	9,70	14,85	63,98	0,00	0,00	78,83	764,65	
9	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>						<b>5.637,72</b>	<b>8.217,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>14.055,73</b>	<b>14.055,73</b>
9.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	55,80	14,84	4,83	0,00	0,00	19,67	1.097,99	
9.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	1,00	16,68	10,14	0,00	0,00	26,82	26,82	
9.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	1,00	8,90	4,47	0,00	0,00	13,37	13,37	
9.4	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	1,00	11,13	7,59	0,00	0,00	18,72	18,72	
9.5	C2599	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	1,00	17,79	11,10	0,00	0,00	28,89	28,89	
9.6	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	22,60	19,29	12,74	0,00	0,00	32,03	723,88	
9.7	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	4,00	36,34	9,12	0,00	0,01	45,47	181,88	
9.8	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	20,03	23,30	0,00	0,00	43,33	129,99	
9.9	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	31,52	63,10	0,00	0,00	94,62	94,62	
9.10	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	22,83	56,47	0,00	0,00	79,10	79,10	
9.11	C4088	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,78	56,02	270,91	0,00	0,00	326,93	255,01	
9.12	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	5,08	5,25	0,00	0,00	10,33	10,33	
9.13	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	30,48	299,90	0,00	0,00	330,38	660,76	
9.14	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	18,54	51,02	0,00	0,00	69,56	139,12	
9.15	C1818	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	4,00	122,40	476,82	0,00	0,00	599,22	2.396,88	

Página:





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO


OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

DATA : 11/05/2022 BDI : 21,47%

FONTE	VENHA	HORA	MES	DATA REP.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
9.16	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	2,00	31,40	194,16	0,00	0,01	225,57	451,14
9.17	C1960	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	10,39	31,86	0,00	0,00	42,25	169,00
9.18	C1966	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	10,39	34,40	0,00	0,00	44,79	89,58
9.19	C0832	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM. LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	250,77	149,77	0,00	0,01	400,55	1.602,20
9.20	C2932	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	2.309,51	1.810,53	0,00	0,00	4.120,04	4.120,04
9.21	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	74,18	687,25	0,00	0,00	741,43	741,43
9.22	C4835	BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	111,27	914,11	0,00	0,00	1.025,38	1.025,38
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>5.748,18</b>	<b>4.190,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6,53</b>	<b>9.945,09</b>	<b>9.945,09</b>
10.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	95,22	11,26	3,85	0,00	0,00	15,11	1.438,77
10.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	75,08	178,57	0,00	0,00	253,65	253,65
10.3	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	644,00	4,12	1,90	0,00	0,01	6,03	3.883,32
10.4	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1,00	4,12	1,90	0,00	0,01	6,03	6,03
10.5	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	64,00	11,26	9,50	0,00	0,00	20,76	1.328,64
10.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	9,00	7,88	7,60	0,00	0,00	15,48	139,32
10.7	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	19,90	18,65	0,00	0,00	38,55	154,20
10.8	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	17,00	7,88	8,42	0,00	0,00	16,30	277,10
10.9	C4107	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO	SEINFRA	UN	8,00	45,04	88,97	0,00	0,01	134,02	1.072,16
10.10	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	6,00	41,29	50,72	0,00	0,00	92,01	552,06
10.11	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	8,00	41,29	63,69	0,00	0,00	104,98	839,84
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>					<b>7.366,40</b>	<b>2.541,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>	<b>9.909,28</b>	<b>9.909,28</b>
11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE FVA	SEINFRA	M2	147,00	9,58	2,28	0,00	0,01	11,85	1.741,95
11.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	147,00	14,18	5,20	0,00	0,00	19,38	2.848,86
11.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	193,32	9,58	4,90	0,00	0,00	14,48	2.799,27
11.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	11,76	12,20	4,38	0,00	0,00	16,67	196,04

Página



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

<b>OBRA:</b>	SERVÍÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>DATA :</b>	11/05/2022	<b>BDI :</b>	21,47%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>FONTE</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO</b>	027.1 COM DESONERVAÇÃO
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>PREÇO UNITÁRIO (R\$)</b>	83,95%	<b>PREÇO TOTAL (R\$)</b>	47,75%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	<b>OUTROS</b>	0,00%	<b>PREÇO TOTAL (R\$)</b>	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
11.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	13.44	14,17	6,56	0,00	20,73	278,61
11.6	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	41.71	16,60	6,59	0,00	23,19	967,25
11.7	C0589	CAIXÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	159,80	6,23	0,52	0,00	6,75	1.077,30
<b>TZ</b>	<b>DIVERSOS</b>					<b>3.785,50</b>	<b>1.089,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,11</b>	<b>4.875,11</b>
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	318,20	10,88	0,00	0,00	10,88	3.462,02
12.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=8 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	64,85	3,48	13,82	0,00	17,30	1.121,91
12.3	C0230	ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	2,00	48,90	96,68	0,00	145,59	291,18
						<b>6.988,68</b>	<b>16.278,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>28.049,54</b>				
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						<b>130.845,28</b>				
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>138.694,79</b>				




*[Handwritten mark]*



### RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022			BDI:	21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:	
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEAFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,76%	05/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.771,69	8,68
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	948,02	0,60
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	14.521,63	9,15
4	PAREDES E PAINES	6.710,21	4,23
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	18.670,14	11,76
6	COBERTURA	10.567,16	6,66
7	REVESTIMENTO	15.397,49	9,70
8	PISOS	11.273,70	7,10
9	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS	14.055,73	8,86
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.945,09	6,27
11	PINTURA	9.909,28	6,24
12	DIVERSOS	4.875,11	3,07
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	28.049,54	17,68
		VALOR BDI TOTAL:	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	139.645,25
		VALOR TOTAL:	158.694,79

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA: 11/05/2022		BDI: 21,47%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	VERSÃO:	FICRA: MES: REF:
	LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SENFRA:	927.1 COM DEGENERACAO	65,05% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE			

### 1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

	C	L	XN	QTD
C*L*XN	3,00000000	2,00000000	1,00000000	6,00
				6,00

### 1.2. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

	QTD	ÁREA	QTD
CAPINA MANUAL	0,00000000	282,75000000	282,75
			282,75



### 1.3. C2316 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2)

	C	H	XN	QTD
1.3. C2316 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2)	22,00000000	2,20000000	1,00000000	48,40
				48,40

### 1.4. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

	ÁREA	ÁREA	QTD
C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)	57,44000000	57,44000000	57,44
			57,44

### 1.5. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

	A	ÁREA	QTD
1.5. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 (M2)	1,00000000	99,96000000	99,96
			99,96

### 1.6. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

	ÁREA	QTD
1.6. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESPESSURA 15cm PARA REMOÇÃO (M3)	37,00000000	37,00
		37,00

### 2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)


	C	H	L	XN	QTD
2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)	32,05000000	0,60000000	0,50000000	1,00000000	9,61
					9,61

### 2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

	C	H	L	XN	QTD
2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)	2,00000000	0,50000000	5,91000000	1,00000000	5,91
					5,91

### 3.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)





## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	POITE	VERSAO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	02:1 COM DESOBERAÇÃO	63,85%	47,78%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

	C	H	L	XN	QTD	
C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)	C*L*H*XN	32,05000000	0,05000000	0,50000000	1,00000000	0,80
						0,80

### 3.2. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

	C	H	L	XN	QTD	
C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)	C*L*H*XN	32,05000000	0,60000000	0,50000000	1,00000000	9,61
						9,61

### 3.3. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

	C	H	L	XN	QTD	
C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)	C*L*H*XN	32,50000000	0,50000000	0,50000000	1,00000000	6,13
						6,13

### 3.4. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

	C	H	L	XN	QTD	
C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)	C*L*H*XN	32,05000000	0,15000000	0,19000000	1,00000000	0,91
						0,91

### 3.5. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

	ÁREA	QTD
C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)	ÁREA	4,50
		4,50

### 3.6. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

	C	L	XN	QTD	
C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)	C*L*XN	20,00000000	0,15000000	1,00000000	3,00
					3,00

### 3.7. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

	KG	QTD
ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)	KG	210,00
		210,00

### 3.8. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

	C	H	L	XN	QTD	
FUNDAÇÃO	C*L*H*XN	0,50000000	0,30000000	0,50000000	15,00000000	1,13
PILARES	C*L*H*XN	0,15000000	4,00000000	0,09000000	9,00000000	0,49
VIGAS	C*L*H*XN	29,00000000	0,15000000	0,15000000	1,00000000	0,65
						2,27

### 3.9. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)





## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%						
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SENIFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	63,00%	IMES:	47,78%	REF:	05/2021
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										

		C	H	L	XN	QTD
FUNDAÇÃO	C*L*H*XN	0,50000000	0,50000000	0,30000000	15,00000000	1,13
PILARES	C*L*H*XN	0,15000000	0,09000000	4,00000000	9,00000000	0,49
VIGAS	C*L*H*XN	29,00000000	0,15000000	0,15000000	1,00000000	0,65
						2,27

### 4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

		C	H	XN	QTD
ALVENARIA A SER FEITA	C*H*XN	14,21000000	3,98000000	1,00000000	58,56
ALVENARIA EXTERNA, MURO	C*H*XN	7,05000000	2,40000000	1,00000000	16,92
ALVENARIA MURETA	C*H*XN	7,64000000	0,70000000	1,00000000	5,35
					78,83

### 4.2. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

		C	L	XN	QTD
CHAPIM PRÉ-MOLDADO MURO	C*L*XN	9,05000000	0,25000000	1,00000000	2,26
CHAPIM PRÉ-MOLDADO ALVENARIA	C*L*XN	47,00000000	0,25000000	1,00000000	11,75
					14,01

### 4.3. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

		C	H	L	XN	QTD
VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	C*L*H*XN	28,70000000	0,10000000	0,09000000	1,00000000	0,26
						0,26

### 5.1. C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)

		H	H1	L	XN	QTD
PORTA PARANÁ 0,80X2,10 CM	H*L*XN	2,10000000	2,10000000	0,80000000	5,00000000	8,40
PORTA PARANÁ 0,70X2,10 CM	H*L*XN	2,10000000	2,10000000	0,70000000	1,00000000	1,47
PORTA PARANÁ 1,00X2,10	H*L*XN	1,00000000	0,00000000	1,00000000	1,00000000	1,00
						10,87

### 5.2. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

		UND	QTD
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UND	8,00000000	8,00
			8,00

### 5.3. C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)


		UND	XN	QTD
DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UND	7,00000000	4,00000000	7,00
				7,00

### 5.5. C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

		UND	XN	QTD
ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	UND*XN	7,00000000	11,00000000	77,00
				77,00

### 5.6. C1451 - GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm (M2)



		MEMÓRIAS DE CÁLCULO									
		OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%				
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	63,65%	MES:	47,78%	REF:	05/2021
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										


		C	L	XN	QTD
GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	C*L*XN	0,60000000	0,60000000	1,00000000	0,36
					0,36

**5.7. C1953 - PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X3.50)m (CJ)**

		UND	QTD
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)	UND	1,00000000	1,00
			1,00

**5.8. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)**

		C	L	XN	QTD
JANELA 1	C*L*XN	1,50000000	0,60000000	6,00000000	5,40
JANELA 2	C*L*XN	0,60000000	0,60000000	1,00000000	0,36
JANELA 3	C*L*XN	1,50000000	0,60000000	2,00000000	1,80
JANELA 4	C*L*XN	0,50000000	1,50000000	2,50000000	1,50
					9,06



**5.9. C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)**

		C	L	XN	QTD
JANELA 1	C*L*XN	1,50000000	0,60000000	0,60000000	5,40
JANELA 2	C*L*XN	0,60000000	1,00000000	0,80000000	0,96
JANELA 3	C*L*XN	1,50000000	2,00000000	0,60000000	1,80
JANELA 4	C*L*XN	0,50000000	2,00000000	1,50000000	1,50
					9,06

**5.10. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)**

		C	L	XN	QTD
PORTA LIXEIRA	C*L*XN	0,60000000	1,50000000	3,00000000	2,70
					2,70

**5.11. C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)**

		C	L	XN	QTD
PORTÃO FACHADA MURO	C*L*XN	2,30000000	2,00000000	1,00000000	4,60
					4,60

**5.12. C4727 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)**

		C	H	XN	QTD
CERCA/GRADIL FACHADA MURO	C*H*XN	7,50000000	1,70000000	1,00000000	12,75
					12,75

**6.1. C0802 - COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO ) (M2)**



## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%						
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	927.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	63,95%	MES:	47,70%	REF:	09/2021
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										

	A	XN	QTD	
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	A*XN	24,50000000	1,00000000	24,50
				24,50

### 6.2. C4470 - FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

	A	XN	QTD	
FORRO PVC	A	81,18000000	1,00000000	81,18
				81,18

### 6.3. C0657 - CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm (M)

	M	XN	QTD	
CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	M*XN	31,40000000	1,00000000	31,40
				31,40

### 6.4. C2248 - RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

	M	XN	QTD	
RUFO DE CHAPA COBRE	M*XN	0,00000000	1,00000000	0,00
				0,00

### 7.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

	C	H	XN	QTD	
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	C*H*XN	14,00000000	3,98000000	2,00000000	111,44
					111,44

### 7.2. C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

	C	H	XN	QTD	
ALVENARIA A SEREM FEITA	C*H*XN	11,95000000	4,00000000	2,00000000	95,60
ALVENARIA MURETA FRENTE	C*H*XN	0,50000000	11,50000000	2,00000000	11,50
ALVENARIA MURO EXTERNO	C*H*XN	2,40000000	6,00000000	2,00000000	28,80
ALVENARIA PENDENTE REBOCO	C*H*XN	4,00000000	5,85000000	1,00000000	23,40
					159,30

### 7.3. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

	C	H	XN	QTD	
ALVENARIA COPA	C*H*XN	1,70000000	10,00000000	1,00000000	17,00
ALVENARIA SALA NOVA	C*H*XN	1,70000000	8,95000000	1,00000000	15,21
					32,21

### 7.4. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

	ÁREA	QTD	
PISO CERÂMICO	ÁREA	81,18000000	81,18
			81,18

### 7.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)





## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FORTE:	VERSAO	NORA:	MES	REF.
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA:	827.1 COM DEGRERAÇÃO	83,95%	47,78%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

	C	H	XN	QTD	
ALVENARIA	C*H*XN	98,00000000	1,70000000	1,00000000	166,50
					166,50

### 7.6. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

	A	XN	QTD	
JANELAS	A*XN	15,00000000	1,00000000	15,00
				15,00

### 8.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

	C	H	L	XN	QTD	
PISO MORTO ÁREA NOVA	C*L*H*XN	2,00000000	0,08000000	5,91000000	1,00000000	0,95
PISO MOTO ÁREA DE ESPERA	C*L*H*XN	2,90000000	0,08000000	3,00000000	1,00000000	0,70
						1,65

### 8.2. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

	A	XN	QTD	
CALÇADA NOVA	A	7,10000000	1,00000000	7,10
				7,10

### 8.3. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

	A	QTD	
PISO CERÂMICO	A	81,18000000	81,18
			81,18

### 8.4. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

	A	QTD	
REJUNTAMENTO	A	81,18000000	81,18
			81,18

### 8.5. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

	C	L	XN	QTD	
PORTA 0,80X2,10	C*L*XN	1,00000000	0,80000000	7,00000000	5,60
PORTA 1,00X2,10	C*L*XN	1,00000000	1,00000000	1,00000000	1,00
PORTA 0,70X2,10	C*L*XN	1,00000000	0,70000000	1,00000000	0,70
PORTA DE VIRO	C*L*XN	1,00000000	2,40000000	1,00000000	2,40
					9,70

### 9.1. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

	QUANT	UND	QTD	
TUBO 25 mm	QUANT*UND	55,80000000	1,00000000	55,80
				55,80

### 9.6. C2594 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (M)

	QUANT	UND	QTD	
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm	QUANT*UND	22,60000000	1,00000000	22,60
				22,60





## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA :	11/05/2022	BDI :	21,47%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEM/PRA:	627.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

### 9.7. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

	QUANT	UND	QTD	
9.7 C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)	QUANT*UND	4,00000000	1,00000000	4,00
			4,00	

### 9.8. C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

	QUANT	UND	QTD	
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm	QUANT*UND	3,00000000	1,00000000	3,00
			3,00	

### 9.9. C2160 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") (UN)

	QUANT	UND	QTD	
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm	QUANT*UND	1,00000000	1,00000000	1,00
			1,00	

### 9.10. C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

	QUANT	UND	QTD	
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm	QUANT*UND	1,00000000	1,00000000	1,00
			1,00	

### 9.11. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

	QUANT	UND	QTD	
BANCADA DE GRANITO CINZA	QUANT*UND	1,30000000	0,60000000	0,78
			0,78	

### 9.12. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

	QUANT	UND	QTD	
CHUVEIRO PLÁSTICO	QUANT*UND	1,00000000	1,00000000	1,00
			1,00	

### 9.13. C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

	QUANT	UND	QTD	
CUBA DE INOX PARA BANCADA COMPLETA	QUANT*UND	2,00000000	1,00000000	2,00
			2,00	

### 9.14. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

	QUANT	UND	QTD	
DUCHA P/ WC CROMADO	QUANT*UND	2,00000000	1,00000000	2,00
			2,00	

### 9.15. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLONA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

	QUANT	UND	QTD	
LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/COLONA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	QUANT*UND	4,00000000	1,00000000	4,00
			4,00	

### 9.16. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)



*[Handwritten signature]*





## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	SERVICO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%	
DESCRIÇÃO:	SERVICOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA:	527.1 DOM DESONERAÇÃO	93,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

	QUANT	UND	QTD	
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWCS	QUANT*UND	2,00000000	1,00000000	2,00
				2,00

### 9.17. C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

	QUANT	UND	QTD	
PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	QUANT*UND	4,00000000	1,00000000	4,00
				4,00

### 9.18. C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)

	QUANT	UND	QTD	
PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO	QUANT*UND	2,00000000	1,00000000	2,00
				2,00

### 9.19. C0632 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

	QUANT	UND	QTD	
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm)	QUANT*UND	4,00000000	1,00000000	4,00
				4,00

### 9.20. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

	QUANT	UND	QTD	
FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	QUANT*UND	1,00000000	1,00000000	1,00
				1,00

### 9.21. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

	QUANT	UND	QTD	
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	QUANT*UND	1,00000000	1,00000000	1,00
				1,00

### 9.22. C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

	QUANT	UND	QTD	
BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	QUANT*UND	1,00000000	1,00000000	1,00
				1,00

### 10.1. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)


	QUANT	UND	QTD	
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=	QUANT*UND	95,22000000	1,00000000	95,22
				95,22

### 10.2. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

	QUANT	UND	QTD	
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm	QUANT*UND	1,00000000	1,00000000	1,00
				1,00

### 10.3. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm<sup>2</sup> (M)





## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%						
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SENFR	VERSÃO:	027.1 COM DEGERAÇÃO	HORA:	63,85%	MES:	47,78%	REF:	05/2021
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										

	QUANT	UND	QTD	
CABO EM PVC 1000V 2,5 mm <sup>2</sup>	QUANT*UND	844,00000000	1,00000000	844,00
				844,00

### 10.5. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

	QUANT	UND	QTD	
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	QUANT*UND	8,00000000	8,00000000	64,00
				64,00

### 10.6. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

	QUANT	UND	QTD	
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	QUANT*UND	9,00000000	1,00000000	9,00
				9,00

### 10.7. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

	QUANT	UND	QTD	
INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	QUANT*UND	4,00000000	1,00000000	4,00
				4,00

### 10.8. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

	QUANT	UND	QTD	
TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	QUANT*UND	17,00000000	1,00000000	17,00
				17,00

### 10.9. C4107 - ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO (UN)

	QUANT	UND	QTD	
ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	QUANT*UND	8,00000000	1,00000000	8,00
				8,00

### 10.10. C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

	QTD	UND	QTD	
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	QTD*UND	6,00000000	1,00000000	6,00
				6,00

### 10.11. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

	QTD	UND	QTD	
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	QTD*UND	8,00000000	1,00000000	8,00
				8,00

### 11.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

	H	PER	XN	QTD	
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS	PER*H*XN	1,50000000	98,00000000	1,00000000	147,00





## MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%						
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SENTRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	93,65%	MES:	47,76%	REF:	05/2021
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										

	H	PER	XN	QTD
				147,00

### 11.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

	H	PER	XN	QTD	
LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS	PER*H*XN	1,50000000	98,00000000	1,00000000	147,00
				147,00	

### 11.3. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

	H	PER	XN	QTD	
ÁREA EXTERNA	PER*H*XN	3,98000000	43,28000000	1,00000000	172,25
MURETA	PER*H*XN	0,70000000	10,90000000	1,00000000	7,83
LIXEIRA	PER*H*XN	2,40000000	5,60000000	1,00000000	13,44
				193,32	

### 11.4. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

	H	L	XN	QTD	
PORTAS	L*H*XN	2,10000000	0,80000000	7,00000000	11,76
				11,76	

### 11.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

	H	L	XN	QTD	
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS	L*H*XN	2,10000000	0,90000000	8,00000000	13,44
				13,44	

### 11.6. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

	A	XN	QTD	
PINTURA P/PISO	A*XN	41,71000000	1,00000000	41,71
			41,71	

### 11.7. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

	H	PER	XN	QTD	
CAIAÇÃO MURO INTERNO	PER*H*XN	2,40000000	68,50000000	1,00000000	159,60
				159,60	

### 12.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

	A	XN	QTD	
LIMPEZA	A*XN	318,20000000	1,00000000	318,20
			318,20	

### 12.2. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

	A	XN	QTD	
GRAMA EM PLACAS E=6 CM	A*XN	64,85000000	1,00000000	64,85
			64,85	

### 12.3. C0230 - ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)

	UND	XN	QTD	
ÁRVORES ORNAMENTAIS	UND*XN	2,00000000	1,00000000	2,00





### MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	PREZ:	R\$:
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA:	027.1 COM DEGENERACAO	03,85%	47,70%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

	UND	XN	QTD
			2,00





### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREÍAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREÍAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1.001 COM DEGRADAÇÃO
LOCAL:	AREÍAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA:	03,85%	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	092021		

#### 1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>171,2700</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,5300	4,1701
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	31,6000	5,3720
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	49,2500	73,8750
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	87,5300	87,5300
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>170,9471</b>

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
08930 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	525,8600	6,5735
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>6,5735</b>
<b>VALOR:</b>					<b>348,79</b>

#### 1.2. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,5500	0,5183
16815 ENCARRÉGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	27,3400	0,0911
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,6094</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,61</b>

#### 1.3. C2316 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	12,4400
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>29,0560</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10527 CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	1,10000000	15,1000	16,6100
11160 FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	SEINFRA	KG	0,50000000	7,8600	3,9300
11691 FONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,15000000	12,6100	39,7215
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,15000000	15,5400	2,3310
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>62,5925</b>
<b>VALOR:</b>					<b>91,65</b>

#### 1.4. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	20,7700	1,4539
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTES:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERACAO
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	VALOR:	63,65%	MES:	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	RF:	05/2021		

TOTAL MAO DE OBRA: 12,3389

VALOR: 12,34

#### 1.5. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL MAO DE OBRA:					44,0675
VALOR:					44,07

#### 1.6. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL MAO DE OBRA:					52,8810
VALOR:					52,88

#### 2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,5500	41,2075
TOTAL MAO DE OBRA:					41,2075
VALOR:					41,21

#### 2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
TOTAL MAO DE OBRA:					26,4350
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	60,9800	66,9880
TOTAL MATERIAL:					66,9880
VALOR:					93,40

#### 3.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10582 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	22,3108	0,8032
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,8032
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:					25,4130
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	67,5000	2,2410





### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESEMPENHO
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA:	83,05%	DIAS:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	092621		

10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	76,1900	3,3524
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5600	6,1600
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>11,7534</b>
<b>VALOR:</b>						<b>37,97</b>

#### 3.2. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	15,5500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>264,6700</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	67,5000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,5600
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	66,0800
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>158,8100</b>
<b>VALOR:</b>					<b>423,18</b>

#### 3.3. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	15,5500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>319,6950</b>


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,6800
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>159,8000</b>

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	441,9800
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>132,6940</b>
<b>VALOR:</b>					<b>612,00</b>

#### 3.4. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>217,8100</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	74,7200
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	9,5000
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	76,1900
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	0,5600
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	73,9000
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>499,8520</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	ROPA:	83,85%	MES:	47,70%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	05/2021		

VALOR: 707,86

### 3.5. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,7700	21,8010
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	20,7700	27,0010
TOTAL MAO DE OBRA:						48,8020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0985	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,3500	2,9400
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,8000	2,0700
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,7400	2,3700
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	10,0100	10,0100
TOTAL MATERIAL:						17,3900

VALOR: 66,19

### 3.6. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 6X (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	16,7700	22,6395
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	20,7700	28,0395
TOTAL MAO DE OBRA:						50,6790

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	29,5700	7,6882
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	12,6100	15,1320
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,8000	3,4500
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,7400	7,2522
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	10,0100	11,7117
TOTAL MATERIAL:						45,2341

VALOR: 95,91

### 3.7. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)


MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,7700	1,3416
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
TOTAL MAO DE OBRA:						3,0032

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,0500	0,2010
I0183	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,5000	10,9250
TOTAL MATERIAL:						11,1260

VALOR: 14,13

### 3.8. C0842 - CONCRETO P/IBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0692	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,3108	15,9299

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA: 11/05/2022		BDI: 21,47%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DEGRERAÇÃO
	LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	NÓRMA:	83,80%	MES:	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	05/2021			

TOTAL EQUIPAMENTO: 15,8299

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					93,3000

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	57,5573
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	188,1600
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	51,7804
TOTAL MATERIAL:					307,4977
VALOR:					416,73

### 3.9. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					134,8400
VALOR:					134,84

### 4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO GERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	17,4160
TOTAL MAO DE OBRA:					38,1860

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	1,0125
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	2,3980
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	1,2208
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	17,0000
TOTAL MATERIAL:					21,6313
VALOR:					59,82

### 4.2. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	0,4462
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,4462

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	16,6160
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,79000000	14,5390
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:					54,4910

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSAO:	927.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA:	63,85%	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	05/2021		

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,0500	0,2010
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	74,7200	2,9888
10183	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	9,5000	12,8250
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	23,8100	23,8100
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,5800	9,7216
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	73,9000	6,6510
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	15,5400	0,3108
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>56,5082</b>
<b>VALOR:</b>						<b>111,45</b>

**4.3. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	DETONAÇÃO ELÉTRICA 590L (CI/PI)	SEINFRA	H	0,71400000	22,3108
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>15,9299</b>


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	16,7700
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	20,7700
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	20,7700
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	12,00000000	15,5500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>686,8820</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	10,0500
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	87,5000
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	9,5100
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	76,1900
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,5600
11891	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	12,6100
11726	PREGO 18X27 (2. 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	15,8000
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	10,0100
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>960,3131</b>
<b>VALOR:</b>					<b>1.666,12</b>

**5.1. C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19000000	15,7700
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19000000	20,7700
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>44,6726</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1,00000000	77,4400
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>77,4400</b>
<b>VALOR:</b>					<b>122,11</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI: 21,47%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA:	63,85%	MES:	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	05/2021		

### 5.2. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>75,0800</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,0000	46,0000
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>46,0000</b>
<b>VALOR:</b>					<b>121,08</b>

### 5.3. C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	16,7700	4,1925
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>9,3850</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	19,6700	19,6700
11587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,1500	0,9000
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>20,5700</b>
<b>VALOR:</b>					<b>29,96</b>

### 5.4. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>11,2620</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,2700	0,5400
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	15,5400	0,6216
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	1,00000000	1,3800	1,3800
18274 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	123,4500	24,6900
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>27,2316</b>
<b>VALOR:</b>					<b>38,49</b>

### 5.5. C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	16,7700	1,6770
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>3,7540</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	15,5400	0,3108
18268 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	1,00000000	4,5400	4,5400



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/09/2022	BDI:	21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA:	83,86%	MES:	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	05/2021		

TOTAL MATERIAL:	4,9508
VALOR:	8,60

#### 5.6. C1451 - GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	1,50000000	16,7700	25,1550
11330 MONTADOR	SEINFRA	H	2,50000000	20,7700	51,9250
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>77,0800</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10113 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	3,10000000	1,2200	3,7820
11515 MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	1,50000000	8,4100	12,6150
11893 SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	SEINFRA	UN	2,50000000	47,3000	118,2500
12157 TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO	SEINFRA	M	2,75000000	7,0800	19,4150
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	330,9900	330,9900
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>485,0520</b>
<b>VALOR:</b>					<b>562,13</b>

#### 5.7. C1953 - PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X3.50)m (C.J)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	22,9000	29,7700
11034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	35,2100	91,5460
11036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	29,0800	75,6080
11152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	107,8700	140,2310
11525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	604,3400	1.571,2840
11743 PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	12,0300	31,2780
11896 SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	2,60000000	20,4300	53,1180
11897 SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	UN	1,30000000	20,4300	26,5590
11905 SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	SEINFRA	UN	2,80000000	52,3900	136,2140
12160 TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	1,30000000	36,1700	47,0210
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	6,19000000	330,9900	2.710,8081
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4.913,4371</b>
<b>VALOR:</b>					<b>4.913,44</b>

#### 5.8. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	244,5100	244,5100
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>244,5100</b>
<b>VALOR:</b>					<b>244,51</b>

#### 5.9. C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	217,2200	217,2200



<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>						
OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA: 11/05/2022			BDI: 21,47%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERACÃO	HORA: 83,83%	MES: 47,79%
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

TOTAL MATERIAL:	217,2200
VALOR:	217,22

5.10. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,30000000	15,5500	36,8750
TOTAL MAO DE OBRA:						70,0300

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	74,7200	0,5380
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,50000000	19,7300	49,3250
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,46000000	1,1000	0,5360
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	0,5600	1,1368
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,78000000	24,6700	43,9126
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,59000000	52,5000	30,9750
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	127,2400	127,2400
TOTAL MATERIAL:						253,6664
VALOR:						323,70

5.11. C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	494,5200	494,5200
TOTAL MATERIAL:						494,5200
VALOR:						494,52

5.12. C4727 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19041	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	436,5900	174,6360
19047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	74,9700	29,9880
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	5,5100	6,6120
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,53000000	16,5400	25,3062
TOTAL MATERIAL:						236,5422
VALOR:						236,54

6.1. C0802 - COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO ) (M2)						
MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTES:	VERSAO:	NRRA:	MES:
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESENERAÇÃO	83,85%	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	05/2021		

10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>37,5400</b>

MATERIAL	DESCRICAÇÃO	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5500	1,1000
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,12000000	13,8000	1,6560
12296	CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1.10M	SEINFRA	UN	0,25000000	34,8700	8,7175
12339	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M)	SEINFRA	KG	0,18000000	8,3300	1,4894
12367	PARAFUSO DE 5/16" x 110MM C/ARRUELA	SEINFRA	UN	2,00000000	1,0000	2,0000
12407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	M3	0,02000000	1,831,7300	36,5348
12441	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1.83M)	SEINFRA	UN	0,57800000	56,0000	32,3660
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>83,9758</b>
<b>VALOR:</b>						<b>121,52</b>

#### 6.2. C4470 - FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	DESCRICAÇÃO	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18295	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	71,7300	71,7300
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>71,7300</b>
<b>VALOR:</b>						<b>71,73</b>

#### 6.3. C0657 - CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm (M)

MAO DE OBRA	DESCRICAÇÃO	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,3200	20,3200
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>37,0900</b>

MATERIAL	DESCRICAÇÃO	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10447	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLV. DE 25CM	SEINFRA	M	1,03000000	15,0000	15,4500
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	15,5400	1,3886
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	59,2900	2,3316
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>19,1802</b>
<b>VALOR:</b>						<b>56,27</b>

#### 6.4. C2248 - RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

MAO DE OBRA	DESCRICAÇÃO	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	16,7700	10,0620
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	20,3200	12,1920
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>22,2540</b>

MATERIAL	DESCRICAÇÃO	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10522	CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	75,5200	77,7856
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	15,5400	1,0878
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>78,8734</b>
<b>VALOR:</b>						<b>101,13</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 11/05/2022	BDI : 21,47%
<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	93,85%	47,76%
			05/2021

**7.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)**

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>4,4095</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00510000	67,5000	0,4118
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5800	1,3608
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,7726</b>
<b>VALOR:</b>						<b>6,18</b>

**7.2. C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)**

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,65000000	15,5500	10,1075
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>20,4925</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,5000	0,4118
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	1,1000	1,3420
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,7538</b>
<b>VALOR:</b>						<b>22,25</b>

**7.3. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)**

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>21,7920</b>

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	858,8400	17,1768
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>17,1768</b>
<b>VALOR:</b>						<b>38,97</b>

**7.4. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)**

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	6,72000000	20,7700	14,9544
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,72000000	15,5500	11,1960
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>26,1504</b>

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	43,4400	47,7840
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,0300	16,2400
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>64,0240</b>



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DEGRADAÇÃO
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA:	03,85%	DIAS:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	05/2021		

VALOR:	96,17
--------	-------

#### 7.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:					7,2640

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,5900	0,6067
TOTAL MATERIAL:					0,6067

VALOR:	7,87
--------	------

#### 7.6. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:					14,2725

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11610 PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	68,5200	68,5200
TOTAL MATERIAL:					68,5200

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	642,1800	2,4082
TOTAL SERVIÇO:					2,4082

VALOR:	85,20
--------	-------

#### B.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					134,8400

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	389,4800	389,4800
TOTAL SERVIÇO:					389,4800

VALOR:	524,32
--------	--------

#### B.2. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	863,9300	155,5074
C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	31,9200	16,5984
C1608 LÁSTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	527,5500	36,9285
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	42,9500	42,9500



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>DATA:</b> 11/05/2022	<b>BDI:</b> 21,47%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	<b>NDRA:</b>	<b>MES:</b>
		63,95%	47,76%
		<b>REF:</b>	05/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	22,1400	11,5128
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,12000000	41,2100	4,9452
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	9,7000	5,0440
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	26,4300	3,1716
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>276,6579</b>

<b>VALOR:</b>	<b>276,66</b>
---------------	---------------

#### 8.3. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>21,7920</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	43,4400	47,7840
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	2,0300	16,2400
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>64,0240</b>

<b>VALOR:</b>	<b>85,82</b>
---------------	--------------

#### 8.4. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>7,2640</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,5900	1,5150
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1,5150</b>

<b>VALOR:</b>	<b>8,78</b>
---------------	-------------

#### 8.5. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>14,2725</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	62,1500	62,1500
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>62,1500</b>

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	642,1800	2,4082
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>2,4082</b>

<b>VALOR:</b>	<b>78,83</b>
---------------	--------------





### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>DATA:</b> 11/03/2022	<b>BDI:</b> 21,47%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DEGRADAÇÃO
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>HORA:</b>	93,85%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	<b>MES:</b>	47,76%
		<b>REF:</b>	09/2021

#### 9.1. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0.40000000	16,7700	6,7080
12320	SEINFRA	H	0.40000000	20,3200	8,1280
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>14,8360</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,00080000	45,1800	0,0361
11888	SEINFRA	L	0,00030000	39,2200	0,0118
12200	SEINFRA	M	1,60000000	2,9900	4,7840
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,8319</b>
<b>VALOR:</b>					<b>19,67</b>

#### 9.2. C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0.45000000	16,7700	7,5465
12320	SEINFRA	H	0,45000000	20,3200	9,1440
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>16,6905</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,00110000	45,1800	0,0497
11888	SEINFRA	L	0,00050000	39,2200	0,0196
12201	SEINFRA	M	1,50000000	6,7100	10,0650
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>10,1343</b>
<b>VALOR:</b>					<b>26,82</b>

#### 9.3. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0.24000000	16,7700	4,0248
12320	SEINFRA	H	0.24000000	20,3200	4,8768
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>8,9016</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,00500000	45,1800	0,2258
11888	SEINFRA	L	0,00750000	39,2200	0,2942
12194	SEINFRA	M	1,01000000	3,9100	3,9491
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,4691</b>
<b>VALOR:</b>					<b>13,37</b>

#### 9.4. C2597 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0.30000000	16,7700	5,0310
12320	SEINFRA	H	0,30000000	20,3200	6,0960
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>11,1270</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>											
	OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:		11/05/2022	BDI:	21,47%					
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,80%	MES:	47,78%	RSF:	092021
	LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE								

10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,33000000	1,4000	0,4620
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01000000	41,3300	0,4133
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	6,6500	6,7165
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>7,5918</b>
<b>VALOR:</b>						<b>18,72</b>

**9.5. C2599 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS (M)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	8,0496
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	9,7536
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>17,8032</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10081	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	SEINFRA	UN	0,33000000	0,7755
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01500000	0,6200
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	9,6960
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>11,9915</b>
<b>VALOR:</b>					<b>28,89</b>

**9.6. C2594 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (M)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	8,7204
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	10,5664
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>19,2868</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,33000000	0,8448
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02300000	0,9506
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	10,8464
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>12,7438</b>
<b>VALOR:</b>					<b>32,03</b>

**9.7. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	16,4346
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	19,9136
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>36,3482</b>


  

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	9,1200
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>9,1200</b>
<b>VALOR:</b>					<b>45,47</b>

**9.8. C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA: 11/25/2022		BDI: 21,47%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027,1 COM DEGRERAÇÃO
	LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA:	63,85%	MES:	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	06/2021		

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	16,7700	9,0558
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	20,3200	10,9728
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>20,0286</b>

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,2800	0,2632
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	23,0400	23,0400
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>23,3032</b>
<b>VALOR:</b>						<b>43,33</b>

**9.9. C2166 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") (UN)**

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	16,7700	14,2545
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	20,3200	17,2720
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>31,5269</b>

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,98000000	0,2800	0,5264
11801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	62,5700	62,5700
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>63,0964</b>
<b>VALOR:</b>						<b>94,62</b>

**9.10. C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)**

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,7700	10,2297
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,3200	12,3952
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>22,6249</b>

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,2800	0,2632
11806	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	56,2100	56,2100
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>56,4732</b>
<b>VALOR:</b>						<b>79,10</b>

**9.11. C4088 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)**

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>56,0240</b>

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	74,7200	0,5978
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,5600	1,7920
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	268,5200	268,5200
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>270,9098</b>
<b>VALOR:</b>						<b>326,93</b>



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>DATA:</b> 11/09/2022	<b>BDI:</b> 21,47%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
		83,85%	47,78%
			<b>REF:</b> 09/2021

#### 9.12. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	H	0,25000000	20,3200	5,0800
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>5,0800</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,00000000	5,1500	5,1500
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,35000000	0,2800	0,0980
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>5,2480</b>
<b>VALOR:</b>					<b>10,33</b>

#### 9.13. C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	H	1,50000000	20,3200	30,4800
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>30,4800</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0915	CUBA DE AÇO INOX	UN	1,00000000	131,5100	131,5100
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,00000000	136,6200	136,6200
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,00000000	31,6700	31,6700
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>299,8000</b>
<b>VALOR:</b>					<b>330,38</b>

#### 9.14. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	16,7700	8,3850
I2320	ENCANADOR	H	0,50000000	20,3200	10,1600
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>18,5450</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,00000000	50,9400	50,9400
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,2800	0,0784
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>51,0184</b>
<b>VALOR:</b>					<b>69,56</b>

#### 9.15. C1818 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,30000000	16,7700	55,3410
I2320	ENCANADOR	H	3,30000000	20,3200	67,0560
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>122,3970</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1081	ENGATE CROMADO	UN	2,00000000	17,7100	35,4200
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,12000000	0,2800	0,3136
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,00000000	219,7800	219,7600

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>						
	<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>DATA:</b> 11/05/2022		<b>BDI:</b> 21,47%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>FORTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
	<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 DOM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE				05,2621

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,5000	15,0000
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	129,0000	129,0000
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	77,3300	77,3300
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>475,8236</b>
<b>VALOR:</b>						<b>599,22</b>

**9.16. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)**

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	15,5500	5,4425
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>31,4050</b>

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	74,7200	0,0374
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5600	0,0840
11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	194,0400	194,0400
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>194,1614</b>
<b>VALOR:</b>					<b>225,57</b>

**9.17. C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)**

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>10,3850</b>

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11712 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,8600	31,8600
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>31,8600</b>
<b>VALOR:</b>					<b>42,25</b>

**9.18. C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO) (UN)**

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>10,3850</b>

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11717 PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	34,4000	34,4000
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>34,4000</b>
<b>VALOR:</b>					<b>44,79</b>

**9.19. C0632 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)**

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	16,7700	3,7733
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	16,7700	19,8725
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	20,7700	4,6733



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA:	63,89%	MES:	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	092021		

10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	20,7700	24,8125
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,11000000	20,7700	85,3647
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	7,23400000	15,5500	112,4687
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>250,7850</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	16,0500	0,4422
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11780000	67,5000	7,9515
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	8,2800	21,3790
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,09800000	76,1900	7,4666
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,84400000	1,1000	8,4064
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	30,3300	6,0660
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,00000000	0,5800	15,9800
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	10,0100	0,5906
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,00000000	0,5800	61,7800
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>149,7643</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>400,55</b>	

#### 9.20. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>31,1000</b>	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	76,1900	113,8755
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	34,3300	102,9900
12450	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	10,8400	27,1000
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>243,7655</b>	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1.2.8)	SEINFRA	M2	10,05000000	59,8200	601,1910
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	104,7900	1.353,8668
C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	14,1300	591,4818
C0838	CONCRETO P/IVBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	375,3300	108,8457
C0840	CONCRETO P/IVBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	385,5400	236,5329
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	66,1900	121,7896
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	22,2500	244,7500
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	14,24000000	41,2100	586,8304
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>3.845,2082</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>4.120,04</b>	

#### 9.21. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FIGRA:	63,05%	MES:	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	09/2021		

TOTAL MAO DE OBRA:	74,1800
--------------------	---------

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	395,9500	395,9500
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	209,4800	209,4800
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,7100	17,7100
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2800	0,1568
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,5000	15,0000
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,9500	28,9500
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>687,2468</b>

VALOR:	741,43
--------	--------

#### 9.22. C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>111,2700</b>

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,0300	2,0300
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,7100	17,7100
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2800	0,1568
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,1600	6,1600
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	9,7400	0,9740
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,5000	15,0000
18636	ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	326,3400	326,3400
18651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	545,7400	545,7400
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>914,1108</b>

VALOR:	1.025,38
--------	----------

#### 10.1. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>11,2620</b>

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	3,5000	3,8500
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>3,8500</b>

VALOR:	15,11
--------	-------

#### 10.2. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400





### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	627,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,25%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE				09/2021

TOTAL MAO DE OBRA: 75,0800

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	32,3900	32,3900
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,8600	31,8600
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	26,3400	26,3400
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	87,9800	87,9800
TOTAL MATERIAL:						178,5700
VALOR:						253,65

#### 10.3. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm<sup>2</sup> (M)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,7700	1,8447
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,7700	2,2847
TOTAL MAO DE OBRA:						4,1294

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,8600	1,8972
TOTAL MATERIAL:						1,8972
VALOR:						6,03

#### 10.4. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2.5 mm<sup>2</sup> (M)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,7700	1,8447
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,7700	2,2847
TOTAL MAO DE OBRA:						4,1294

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,8600	1,8972
TOTAL MATERIAL:						1,8972
VALOR:						6,03

#### 10.5. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)


MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MAO DE OBRA:						11,2620

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,5000	9,5000
TOTAL MATERIAL:						9,5000
VALOR:						20,76

#### 10.6. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,7700	3,5217

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA: 11/09/2022		BDI: 21,47%		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1.00M DEGENERACAO	63,85%	47,70%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	6,21000000	20,7700	4,3617
TOTAL MAO DE OBRA:						7,8834

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,6000	7,6000
TOTAL MATERIAL:					7,6000	
VALOR:					15,48	

#### 10.7. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	16,7700	8,8861
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	20,7700	11,0081
TOTAL MAO DE OBRA:					19,8962	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	18,6500	18,6500
TOTAL MATERIAL:					18,6500	
VALOR:					38,55	

#### 10.8. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,7700	3,5217
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,7700	4,3617
TOTAL MAO DE OBRA:					7,8834	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	8,4200	8,4200
TOTAL MATERIAL:					8,4200	
VALOR:					16,30	

#### 10.9. C4107 - ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO (UN)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	16,7700	20,1240
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
TOTAL MAO DE OBRA:					45,0480	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17928	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	SEINFRA	UN	1,00000000	88,9700	88,9700
TOTAL MATERIAL:					88,9700	
VALOR:					134,02	

#### 10.10. C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI : 21,47%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTES:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	PREÇO:	63,85%	MES:	47,78%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	09/2021		

TOTAL MAO DE OBRA:	41.2940
--------------------	---------

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	50,7200	50,7200
TOTAL MATERIAL:						50,7200
VALOR:						92,01

10.11. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2940

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	63,6900	63,6900
TOTAL MATERIAL:						63,6900
VALOR:						104,98

11.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MAO DE OBRA:						9,5850

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5500	0,2200
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,9200	2,0440
TOTAL MATERIAL:						2,2640
VALOR:						11,85


11.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1775

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5500	0,1375
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,0800	1,4496
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,2500	3,6125
TOTAL MATERIAL:						5,1996
VALOR:						19,38

11.3. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS											
	OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA: 11/05/2022		BDI: 21,47%						
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,78%	REF:
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										

12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>9,5850</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11856	SEIADOR ACRILICO	SEINFRA	L	0,19000000	13,3200	2,5308
12079	TEXTURA ACRILICA	SEINFRA	KG	0,31000000	7,6300	2,3653
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,8961</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>14,48</b>	

**11.4. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2695
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>12,3005</b>	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5500	0,2750
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	9,1000	4,0950
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,3700</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>16,67</b>	

**11.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8085
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>14,1775</b>	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,1900	0,6876
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,9900	3,9984
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,6800	1,6484
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5500	0,2200
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>6,5544</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>20,73</b>	

**11.6. C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12643	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>16,6050</b>	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,4400	0,4352
12097	TINTA LATEX ACRILICA	SEINFRA	L	0,25000000	24,5900	6,1475
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>6,5827</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>23,19</b>	



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>DATA:</b> 11/05/2022	<b>BDI:</b> 21,47%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 DOM DEGRERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	<b>HORA</b>	<b>MIN</b>
		83,85%	47,76%
			05/2021

**11.7. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>6,2310</b>

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	1,1500	0,5175
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>0,5175</b>
<b>VALOR:</b>					<b>6,75</b>

**12.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>10,8850</b>
<b>VALOR:</b>					<b>10,88</b>

**12.2. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20780000	16,7700	3,4848
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>3,4848</b>
MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	6,4200	5,7780
12077 TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	107,1400	8,0355
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>13,8135</b>
<b>VALOR:</b>					<b>17,30</b>

**12.3. C0230 - ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL, INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,14670000	129,6624	18,0215
10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,00070000	127,8840	0,0895
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00770000	134,8401	1,0383
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>20,1493</b>

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,01970000	16,7700	0,3304
11277 JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,84540000	18,9500	16,0203
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,86510000	15,5500	29,0023
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>45,3530</b>

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	SEINFRA	KG	0,22000000	4,0700	0,8954
10031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	SEINFRA	M3	0,02200000	156,5600	3,4443
10143 ARVORE ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,45000000	37,6700	54,6215
10444 CALCARIO DOLOMITICO	SEINFRA	KG	0,22000000	0,0900	0,0198
11842 SACOS PLÁSTICOS	SEINFRA	UN	0,00090000	0,1400	0,0001



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>DATA:</b> 11/05/2022	<b>BDI:</b> 21,47%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	B27.1 COM DEGRADACÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	<b>MORA:</b>	93,85%
		<b>MES:</b>	47,76%
		<b>REF:</b>	05/2021

12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,19500000	107,1400	20,8923
12294	ÁGUA	SEINFRA	M3	0,04630000	4,5300	0,2144
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>80,8878</b>
<b>VALOR:</b>						<b>145,59</b>

*[Handwritten signature]*



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTES:	VERSAO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	527,1 COM DEGRADAÇÃO	63,88%	47,78%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

#### 12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA H	1,00000000	18,7400	18,7400
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>18,7400</b>
<b>VALOR:</b>				<b>18,74</b>

#### 10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12702 JUROS	SEINFRA H	0,11300000	1,0000	0,1130
12701 DEPRECIACAO	SEINFRA H	2,26540000	1,0000	2,2654
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA H	1,19230000	1,0000	1,1923
12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA H	1,00000000	18,7400	18,7400
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>22,3107</b>
<b>VALOR:</b>				<b>22,31</b>

#### C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA H	0,49980000	22,3108	11,1509
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>				<b>11,1509</b>


MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543 SERVENTE	SEINFRA H	16,00000000	15,5800	248,8000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>290,3400</b>

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,64620000	67,5000	43,6185
10280 BRITA	SEINFRA M3	0,58520000	76,1900	44,5864
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	196,00000000	0,5600	109,7600
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA M3	0,40000000	66,0800	26,4240
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>224,3689</b>
<b>VALOR:</b>				<b>525,88</b>

#### C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA H	10,00000000	15,5800	155,8000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>155,8000</b>

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA M3	1,21600000	67,5000	82,0800
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	365,00000000	0,5600	204,4000
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>286,4800</b>
<b>VALOR:</b>				<b>441,98</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA : 11/09/2022		BDI : 21,47%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	IBES:
	LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA:	627.1 COM DEGRADAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE				08/2021

**C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					504,5975

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,5000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5600
TOTAL MATERIAL:					354,2400
VALOR:					858,84

**C0197 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					155,5000

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,5000
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	1,1000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5600
TOTAL MATERIAL:					488,6600
VALOR:					642,18

**C0839 - CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,3108
TOTAL EQUIPAMENTO:					15,9299

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					93,3000

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	67,5000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	0,5600
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	73,9000
TOTAL MATERIAL:					280,2547
VALOR:					389,48

**C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	7,00000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,63000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					285,1365

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL





### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FORTE	VERSAO	FORA	MES	REF
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DEGRADACAO	63,60%	47,70%	03/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	67,5000	21,5865
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	1,1000	57,0570
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	0,5600	29,0472
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	0,5800	461,1000
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>568,7907</b>
<b>VALOR:</b>						<b>863,93</b>

**C1213 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>24,9020</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	67,5000
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,24000000	1,1000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	0,5600
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>7,0187</b>
<b>VALOR:</b>					<b>31,92</b>

**C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	15,5500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>290,8400</b>


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	67,5000
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87600000	76,1900
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5600
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>237,2098</b>
<b>VALOR:</b>					<b>527,55</b>

**C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	15,5500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>38,6525</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	67,5000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,5600
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,2973</b>
<b>VALOR:</b>					<b>42,95</b>



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA: 11/05/2022		BDI: 21,47%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	01,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE				05/2021

C2121 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAEDE (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68000000	15,5500	10,5740
TOTAL MAO DE OBRA:						20,9590

MATERIAL						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,5000	0,4118
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	0,6800	0,7659
TOTAL MATERIAL:						1,1777
VALOR:						22,14

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,5900	41,2075
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2075
VALOR:						41,21

C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12385	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	20,7700	6,8541
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:						9,1866

MATERIAL						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,5500	0,1100
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,1500	0,4025
TOTAL MATERIAL:						0,5125
VALOR:						9,70

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
TOTAL MAO DE OBRA:						26,4350
VALOR:						26,43

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,5500	17,4160
TOTAL MAO DE OBRA:						38,1860

MATERIAL						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	67,5000	1,0125



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>DATA:</b> 11/05/2022	<b>BDI:</b> 21,47%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>HORA:</b> 83,95%	<b>MES:</b> 47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	<b>REF:</b> 992921	

10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,1000	2,3980
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5600	1,2208
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6800	17,0000
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>21,6313</b>
<b>VALOR:</b>						<b>59,82</b>

**C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1650
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	15,5500	28,6120
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>59,7670</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	67,5000	2,7876
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	1,1000	6,8090
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,5800	3,4664
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,6800	31,9600
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>45,0232</b>
<b>VALOR:</b>					<b>104,79</b>

**C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,7700	1,3416
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>3,0032</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,0500	0,2010
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,5000	10,9250
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>11,1260</b>
<b>VALOR:</b>					<b>14,13</b>

**C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,3108	15,9299
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>15,9299</b>

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>93,3000</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31970000	67,5000	62,0796
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,5600	142,2400
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	73,9000	61,7604
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>266,1002</b>



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	927.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA:	93,85%	RES:	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	352021		

VALOR: 375,33

#### C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10882	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,3108
TOTAL EQUIPAMENTO:					15,9299

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					93,3000

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	67,5000
10305	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,5600
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	73,9000
TOTAL MATERIAL:					286,3064

VALOR: 395,54

#### C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,7700
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					48,8020

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,3500
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,8000
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,7400
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	10,0100
TOTAL MATERIAL:					17,3900

VALOR: 66,19

#### C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65000000	16,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					20,4925

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	6,00610000	67,5000
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	1,1000
TOTAL MATERIAL:					1,7538

VALOR: 22,25

#### I2721 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>											
OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										
DATA : 11/05/2022      BDI : 21,47%											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>RPT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERACÃO</td> <td>83,65%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	RPT	SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO	83,65%	47,76%	05/2021
FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	RPT							
SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO	83,65%	47,76%	05/2021							

12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	4,0900	55,6240
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>55,6240</b>
<b>VALOR:</b>						<b>55,62</b>

12722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)						
MÃO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>22,8700</b>
<b>VALOR:</b>						<b>22,87</b>

10690 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)						
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	1,0000	1,7566
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	19,76470000	1,0000	19,7647
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	29,84710000	1,0000	29,8471
12721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	55,6240	55,6240
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>129,8824</b>
<b>VALOR:</b>						<b>129,66</b>

12730 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)						
MÃO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>						<b>22,8700</b>
<b>VALOR:</b>						<b>22,87</b>

12729 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)						
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	4,0900	55,6240
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>55,6240</b>
<b>VALOR:</b>						<b>55,62</b>

10703 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) (H)						
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,05660000	1,0000	2,0566
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	18,93330000	1,0000	18,9333
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	28,40000000	1,0000	28,4000
12729	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	55,6240	55,6240
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>127,8839</b>
<b>VALOR:</b>						<b>127,88</b>



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DEGRERAÇÃO
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA:	83,85%	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	05/2021		

#### 12743 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12708	OLEO DIESEL	L	13,60000000	4,0900	55,6240
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>55,6240</b>
<b>VALOR:</b>					<b>55,62</b>

#### 12744 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,00000000	22,8700	22,8700
<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>					<b>22,8700</b>
<b>VALOR:</b>					<b>22,87</b>

#### 10706 - CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (GHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702	JUROS	H	1,93430000	1,0000	1,9343
12701	DEPRECIÇÃO	H	21,76470000	1,0000	21,7647
12703	MANUTENÇÃO	H	32,64710000	1,0000	32,6471
12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	H	1,00000000	55,6240	55,6240
12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	H	1,00000000	22,8700	22,8700
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>134,8401</b>
<b>VALOR:</b>					<b>134,84</b>




## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%	
FONTE:	VERBA:	HORA:	MES:	DATA REF.:
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	05/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	81,18	90,17	7.320,00	5,60	5,60	A
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	SERVICO	M2	81,18	85,82	6.966,87	5,33	10,94	A
C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	81,18	71,73	5.823,04	4,46	15,39	A
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	SERVICO	M3	8,13	612,00	4.975,56	3,81	19,20	A
C1853	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X3.50)m	SEINFRA	SERVICO	CJ	1,00	4.913,44	4.913,44	3,76	22,96	A
C0373	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	SERVICO	M2	78,83	59,82	4.715,81	3,61	26,57	A
C2318	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 8mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	SERVICO	M2	48,40	91,65	4.435,86	3,40	29,97	A
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	SERVICO	M2	99,96	44,07	4.405,24	3,37	33,34	A
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	4.120,04	4.120,04	3,15	36,49	A
C0954	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	SERVICO	M3	9,61	423,18	4.066,76	3,11	39,60	A
C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	SERVICO	M	645,00	6,03	3.889,35	2,98	42,58	A
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	159,30	22,25	3.544,42	2,71	45,30	A
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	SERVICO	M2	318,20	10,68	3.462,02	2,65	47,95	A
C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M	12,75	236,54	3.015,88	2,31	50,25	B
C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 8mm ( C/MADEIRAMENTO )	SEINFRA	SERVICO	M2	24,50	121,52	2.977,24	2,28	52,53	B
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	SERVICO	KG	210,00	14,13	2.967,30	2,27	54,80	B
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	SERVICO	M2	147,00	19,38	2.848,86	2,18	56,98	B
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	SERVICO	M2	193,32	14,48	2.799,27	2,14	59,13	B
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	599,22	2.396,88	1,83	60,96	B
C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	4,60	484,52	2.274,79	1,74	62,70	B
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	9,06	244,54	2.215,26	1,70	64,40	B






## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREÍAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREÍAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
<b>LOCAL:</b>	AREÍAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

<b>DATA:</b>	11/05/2022	<b>BDI:</b>	21,47%	
<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>MOEDA:</b>	<b>MES:</b>	<b>DATA REF:</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	R\$,85%	47,76%	05/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	SERVICO	M2	6,00	348,79	2.092,74	1,80	86,00	B
C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	SERVICO	M2	9,06	217,22	1.968,01	1,51	67,51	B
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	M2	7,10	276,66	1.964,29	1,50	69,01	B
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M3	37,00	52,88	1.956,56	1,50	70,51	B
C0857	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	SERVICO	M	31,40	56,27	1.766,88	1,35	71,86	B
C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	SERVICO	M2	147,60	11,85	1.741,95	1,33	73,19	B
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	400,55	1.602,20	1,23	74,42	B
C0273	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	M2	14,01	111,45	1.561,41	1,20	75,62	B
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	M	95,22	15,11	1.438,77	1,10	76,72	B
C1066	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	SERVICO	UN	64,00	20,76	1.328,64	1,02	77,73	B
C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS)	SEINFRA	SERVICO	M2	10,87	122,11	1.327,34	1,02	78,75	B
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	166,60	7,87	1.311,14	1,00	79,75	B
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	SERVICO	M	15,00	85,20	1.278,00	0,99	80,73	C
C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	SERVICO	M2	32,21	38,97	1.255,22	0,96	81,69	C
C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	SERVICO	M2	64,85	17,30	1.121,90	0,86	82,55	C
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	SERVICO	M	55,80	19,67	1.097,59	0,84	83,39	C
C0569	CAIAÇÃO EM TRÊS DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	SERVICO	M2	159,60	6,75	1.077,30	0,82	84,22	C
C4107	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	SEINFRA	SERVICO	UN	8,00	134,02	1.072,16	0,82	85,04	C
C4635	BAÇIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.025,38	1.025,38	0,78	85,82	C
C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	SERVICO	UN	8,00	121,06	968,64	0,74	86,56	C
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	SERVICO	M2	41,71	23,19	967,25	0,74	87,30	C
C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	SERVICO	M3	2,27	416,73	945,98	0,72	88,03	C
C1859	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	SERVICO	M2	2,70	323,70	873,99	0,67	88,70	C
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M3	1,65	524,32	865,13	0,66	89,36	C
C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	SERVICO	UN	8,00	839,84	839,84	0,64	90,00	C








## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%	
FONTE:	VERBAO:	HORA:	MES:	DATA REF:
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	SERVICO	M	9,70	78,83	764,65	0,59	90,59	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	741,43	741,43	0,57	91,15	C
C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	SERVICO	M	22,60	32,03	723,88	0,55	91,71	C
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 8mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	81,18	8,78	712,76	0,55	92,25	C
C1084	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	SERVICO	M2	57,44	12,34	708,81	0,54	92,80	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	111,44	6,16	688,70	0,53	93,32	C
C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M	77,30	8,60	662,20	0,51	93,83	C
C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	330,38	660,76	0,51	94,34	C
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	SERVICO	M3	0,91	707,66	643,97	0,49	94,83	C
C1666	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	SERVICO	UN	6,60	92,01	552,06	0,42	95,25	C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	5,91	93,40	551,95	0,42	95,67	C
C1896	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PAVCS	SEINFRA	SERVICO	M	2,00	225,57	451,14	0,35	96,02	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	SERVICO	M3	0,26	1.866,12	433,19	0,33	96,35	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	SERVICO	M3	9,61	41,21	396,03	0,30	96,65	C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	2,27	134,84	306,09	0,23	96,89	C
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	SERVICO	M2	4,50	68,19	297,96	0,23	97,12	C
C0230	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL, INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M2	2,00	145,59	291,18	0,22	97,34	C
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	SERVICO	M2	3,60	95,91	287,73	0,22	97,56	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M2	13,44	20,73	278,51	0,21	97,77	C
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	17,00	16,30	277,10	0,21	97,98	C
C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	SERVICO	M2	0,78	326,93	255,01	0,20	98,18	C
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm. C/BARRAMENTO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	253,65	253,65	0,19	98,37	C
C1144	DOBRADEIRA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	SERVICO	UN	7,00	29,96	209,72	0,16	98,53	C
C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	SERVICO	M2	0,36	562,13	202,37	0,15	98,68	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	SERVICO	M2	11,76	16,67	196,04	0,15	98,84	C





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

<b>DATA:</b>	11/05/2022	<b>BDI:</b>	21,47%	
<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>MCPA:</b>	<b>MES:</b>	<b>DATA REF.:</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	45,47	181,88	0,14	98,98	C
C3354	CAPINA MANUAL	SEINFRA	SERVICO	M2	282,75	0,61	172,48	0,13	99,11	C
C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	42,25	169,00	0,13	99,24	C
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	38,55	154,20	0,12	99,36	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	9,00	15,48	139,32	0,11	99,46	C
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	69,56	139,12	0,11	99,57	C
C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	43,33	129,99	0,10	99,67	C
C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	94,62	94,62	0,07	99,74	C
C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	44,79	89,58	0,07	99,81	C
C2165	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	79,10	79,10	0,06	99,87	C
C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M	1,00	38,49	38,49	0,03	99,90	C
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	SERVICO	M2	0,80	37,97	30,38	0,02	99,92	C
C2599	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ ANÉIS	SEINFRA	SERVICO	M	1,00	28,89	28,89	0,02	99,95	C
C2826	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	SERVICO	M	1,00	26,82	26,82	0,02	99,97	C
C2597	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ ANÉIS	SEINFRA	SERVICO	M	1,00	18,72	18,72	0,01	99,98	C
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	SERVICO	M	1,00	13,37	13,37	0,01	99,99	C
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	10,33	10,33	0,01	100,00	C
C2248	RUFO DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	SERVICO	M	0,00	101,13	0,00	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00%      130.645,25

Outros      28.049,54

Valor total do Orçamento      158.694,79






## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>DATA :</b>	11/05/2022	<b>BDI :</b>	21,47%						
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b>	83,95%	<b>MEB:</b>	47,76%	<b>DATA REF:</b>	05/2021
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1.584,28	15,55	24.635,56	18,86	18,86	A
12391	PEDEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	482,90	20,77	10.029,75	7,88	26,53	A
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	MATERIAL	M2	178,60	43,44	7.758,21	5,94	32,47	A
16295	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO	SEINFRA	MATERIAL	M2	81,18	71,73	5.823,04	4,46	36,93	A
12305	PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	240,34	20,77	4.991,89	3,82	40,75	A
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	156,71	20,77	3.254,94	2,49	43,24	A
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	4.739,79	0,69	3.223,05	2,47	45,71	A
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	153,30	20,77	3.183,95	2,44	48,15	A
10183	AÇO CA-50	SEINFRA	MATERIAL	KG	324,63	9,50	3.086,86	2,36	50,51	B
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	5.345,45	0,58	2.993,45	2,29	52,80	B
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M2	8,55	330,99	2.829,96	2,17	54,97	B
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	130,69	20,77	2.714,52	2,08	57,04	B
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	1.298,88	2,03	2.638,73	2,02	59,06	B
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	153,30	16,77	2.570,77	1,97	61,03	B
16437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIÉSTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	MATERIAL	M2	4,60	494,52	2.274,79	1,74	62,77	B
19041	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,10	438,59	2.226,61	1,70	64,49	B
16337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	MATERIAL	M2	9,06	244,51	2.215,26	1,70	66,17	B
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	127,75	18,77	2.142,30	1,64	67,81	B
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	156,22	12,61	1.969,88	1,51	69,32	B
12255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	MATERIAL	M2	9,06	217,22	1.968,01	1,51	70,83	B
12320	ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	96,39	20,32	1.958,69	1,50	72,32	B
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	604,34	1.571,28	1,20	73,53	B
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	93,14	18,77	1.561,99	1,20	74,72	B






## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%	
FONTE:	VERBA:	HORA:	MES:	DATA REF:
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	657,90	1,86	1.223,09	0,94	75,66	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	16,87	67,50	1.138,82	0,87	78,53	B
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	MATERIAL	M	15,00	66,52	1.027,80	0,79	77,32	B
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	55,72	16,77	934,38	0,72	78,09	B
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1.580,01	0,58	916,41	0,70	78,73	B
12407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,49	1.831,73	897,55	0,69	79,42	B
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	219,76	879,04	0,67	80,09	C
11715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	MATERIAL	M2	10,87	77,44	841,77	0,64	80,74	C
10527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	53,24	15,10	803,92	0,62	81,35	C
12441	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1,10 x 1,83M)	SEINFRA	MATERIAL	UN	14,16	56,00	793,02	0,61	81,96	C
17928	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	88,97	711,76	0,54	82,51	C
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	MATERIAL	M3	10,80	66,06	700,30	0,54	83,04	C
10037	AJUDANTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	41,75	16,77	700,20	0,54	83,58	C
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	33,50	20,77	695,89	0,53	84,11	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	608,51	1,10	669,36	0,51	84,62	C
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	MATERIAL	UN	64,00	9,50	608,00	0,47	85,09	C
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	MATERIAL	M	9,70	62,15	602,86	0,46	85,55	C
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	MATERIAL	M3	5,25	107,14	562,89	0,43	85,98	C
18651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	545,74	545,74	0,42	86,40	C
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	L	24,99	21,25	531,04	0,41	86,80	C
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MATERIAL	M2	6,00	87,53	525,18	0,40	87,21	C
11854	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	129,00	516,00	0,39	87,60	C
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	63,69	509,52	0,39	87,99	C
11856	SELADOR AGRÍLICO	SEINFRA	MATERIAL	L	36,73	13,32	489,25	0,37	88,37	C
10447	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOL. DE 25CM	SEINFRA	MATERIAL	M	32,34	15,00	485,13	0,37	88,74	C





## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>DATA:</b>	11/05/2022	<b>BDI:</b>	21,47%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE				05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	MATERIAL	KG	59,93	7,63	457,29	0,35	89,09	C
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	MATERIAL	M	9,00	49,25	443,25	0,34	89,43	C
11530	MONTADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	20,90	20,77	434,09	0,33	89,76	C
11605	PEDRISCO	SEINFRA	MATERIAL	M3	5,52	73,90	407,91	0,31	90,07	C
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	395,95	395,95	0,30	90,37	C
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	MATERIAL	M3	6,50	60,88	395,78	0,30	90,66	C
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/ TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	MATERIAL	M	2,00	194,04	388,08	0,30	90,97	C
19047	POSTE 40 x 80 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,10	74,97	382,35	0,29	91,27	C
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	MATERIAL	M2	58,36	6,42	374,70	0,29	91,55	C
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	46,00	368,00	0,28	91,84	C
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	M	104,74	3,50	368,60	0,28	92,12	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	21,05	16,77	352,99	0,27	92,39	C
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	MATERIAL	M	77,00	4,54	349,58	0,27	92,65	C
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	MATERIAL	M2	2,70	127,24	343,55	0,26	92,92	C
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	14,01	23,81	333,58	0,26	93,17	C
18638	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	326,34	326,34	0,25	93,42	C
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	MATERIAL	M2	19,51	16,54	322,65	0,25	93,67	C
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	77,33	309,32	0,24	93,91	C
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	50,72	304,32	0,23	94,14	C
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	MATERIAL	KG	102,90	2,92	300,47	0,23	94,37	C
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	138,62	273,24	0,21	94,58	C
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	MATERIAL	M	89,28	2,99	266,95	0,20	94,78	C
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	131,61	263,22	0,20	94,98	C
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	MATERIAL	L	10,43	24,59	256,41	0,20	95,18	C
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	22,83	10,84	247,43	0,19	95,37	C
10280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	3,19	76,19	242,85	0,19	95,55	C



**ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS**

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

<b>DATA:</b>	11/05/2022	<b>BDI:</b>	21,47%	
<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MEB:</b>	<b>DATA REF:</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76%	05/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	MATERIAL	KG	62,41	3,59	224,06	0,17	95,73	C
12296	CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1,10M	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,12	34,87	213,58	0,16	95,89	C
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX	SEINFRA	MATERIAL	L	17,64	12,08	213,09	0,16	96,05	C
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	209,48	209,48	0,16	96,21	C
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	MATERIAL	M2	0,78	269,52	209,45	0,16	96,37	C
11160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	SEINFRA	MATERIAL	KG	24,20	7,86	190,21	0,15	96,52	C
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	MATERIAL	UN	10,00	17,71	177,10	0,14	96,65	C
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	MATERIAL	KG	15,80	9,51	148,38	0,11	96,77	C
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	MATERIAL	UN	17,00	8,42	143,14	0,11	96,88	C
11724	PREGO	SEINFRA	MATERIAL	KG	9,12	15,54	141,73	0,11	96,99	C
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	107,87	140,23	0,11	97,09	C
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,00	19,67	137,69	0,11	97,20	C
11905	SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	52,39	136,21	0,10	97,30	C
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	MATERIAL	M	6,75	19,73	133,18	0,10	97,41	C
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	31,86	127,44	0,10	97,50	C
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,81	24,67	118,56	0,09	97,59	C
11910	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	MATERIAL	M	11,39	10,01	113,97	0,09	97,68	C
10143	ARVORE ORNAMENTAL	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,90	37,87	109,24	0,08	97,76	C
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	34,33	102,99	0,08	97,84	C
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	50,94	101,88	0,08	97,92	C
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	35,21	91,55	0,07	97,99	C
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	7,50	90,00	0,07	98,06	C
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	87,98	87,98	0,07	98,13	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	1,15	74,72	85,91	0,07	98,19	C
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	MATERIAL	KG	10,33	8,28	85,52	0,07	98,26	C
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	MATERIAL	UN	15,30	5,51	84,30	0,06	98,32	C








### ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREÍAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREÍAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
LOCAL:	AREÍAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%	
FONTE:	VERBA:	MORA:	MES:	DATA REF:
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,59	52,50	83,63	0,08	98,39	C
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	MATERIAL	KG	71,82	1,15	82,59	0,06	98,45	C
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	29,08	75,61	0,06	98,51	C
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	18,65	74,60	0,06	98,57	C
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3,97	18,74	74,30	0,06	98,62	C
I1784	REBITES	SEINFRA	MATERIAL	KG	1,26	58,20	73,21	0,06	98,68	C
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	5,16	13,80	71,22	0,05	98,73	C
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4)	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	23,04	69,12	0,05	98,79	C
I11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	34,40	68,80	0,05	98,84	C
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	MATERIAL	UN	9,00	7,60	68,40	0,05	98,89	C
I2271	VALVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	31,67	63,34	0,05	98,94	C
I1801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	62,57	62,57	0,05	98,99	C
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	MATERIAL	UN	107,54	0,55	59,15	0,05	99,03	C
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWC	SEINFRA	MATERIAL	KG	5,81	10,05	58,34	0,04	99,08	C
I1806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	56,21	56,21	0,04	99,12	C
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	2,15	24,90	53,74	0,04	99,16	C
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	20,43	53,12	0,04	99,20	C
I2357	PARAFUSO DE 5/16" x 110MM C/ARRUELA	SEINFRA	MATERIAL	UN	49,00	1,00	49,00	0,04	99,24	C
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	MATERIAL	KG	5,29	9,10	48,16	0,04	99,28	C
I2180	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	36,17	47,02	0,04	99,31	C
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	2,83	15,54	43,92	0,03	99,35	C
I1893	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,90	47,30	42,57	0,03	99,38	C
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	MATERIAL	M	7,76	4,74	36,78	0,03	99,41	C
I2339	FERRO CHIATO 2" x 3/16" (1,90KG/M)	SEINFRA	MATERIAL	KG	4,41	8,33	36,74	0,03	99,43	C
I1770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	9,12	36,48	0,03	99,46	C
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	32,38	32,39	0,02	99,49	C

*[Handwritten signature]*






## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>DATA:</b>	11/05/2022	<b>BDI:</b>	21,47%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>REB:</b>
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE				05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,02	31,60	32,23	0,02	99,51	C
11277	JARDINEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,69	18,95	32,04	0,02	99,54	C
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	31,86	31,86	0,02	99,56	C
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,80	12,03	31,28	0,02	99,59	C
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	22,90	29,77	0,02	99,61	C
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	28,95	28,95	0,02	99,63	C
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	2,50	10,84	27,10	0,02	99,65	C
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA	SEINFRA	MATERIAL	UN	49,00	0,55	26,95	0,02	99,67	C
11897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	20,43	26,56	0,02	99,69	C
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	26,34	26,34	0,02	99,71	C
10815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,94	27,34	25,77	0,02	99,73	C
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,02	24,53	25,02	0,02	99,75	C
10274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA. L = 15 cm	SEINFRA	MATERIAL	CJ	0,20	123,45	24,89	0,02	99,77	C
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	0,80	30,33	24,26	0,02	99,79	C
10526	CHAPA COMPENSADO PLÁSTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	0,78	29,57	23,06	0,02	99,81	C
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,54	41,33	22,52	0,02	99,82	C
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	MATERIAL	L	1,75	12,88	22,15	0,02	99,84	C
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,46	2,56	19,09	0,01	99,85	C
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	MATERIAL	L	2,54	7,35	18,84	0,01	99,87	C
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	MATERIAL	L	3,34	5,44	18,15	0,01	99,88	C
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	MATERIAL	L	4,22	4,09	17,25	0,01	99,90	C
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	15,14	1,00	15,14	0,01	99,91	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	13,97	1,00	13,97	0,01	99,92	C
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	MATERIAL	M	1,50	6,71	10,06	0,01	99,93	C
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	1,01	9,60	9,70	0,01	99,93	C
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	0,54	17,19	9,24	0,01	99,94	C






## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>DATA:</b>	11/05/2022	<b>BDI:</b>	21,47%						
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSAO:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b>	83,85%	<b>MES:</b>	47,76%	<b>DATA REF:</b>	06/2021
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,31	22,87	7,09	0,01	99,95	C
12157	TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO	SEINFRA	MATERIAL	M	0,99	7,06	6,99	0,01	99,95	C
10031	ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,04	156,56	6,89	0,01	99,96	C
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	1,01	6,65	6,72	0,01	99,96	C
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	42,00	0,15	6,30	0,00	99,97	C
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	6,16	6,16	0,00	99,97	C
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	5,15	5,15	0,00	99,98	C
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,54	8,41	4,54	0,00	99,98	C
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	1,01	3,91	3,95	0,00	99,98	C
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M	12,15	0,28	3,40	0,00	99,98	C
10442	CAL VIRGEM EM PÓ	SEINFRA	MATERIAL	KG	4,10	0,69	2,83	0,00	99,99	C
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,05	45,16	2,29	0,00	99,99	C
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	2,03	2,03	0,00	99,99	C
10030	ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,44	4,07	1,79	0,00	99,99	C
12353	HIDRACOR	SEINFRA	MATERIAL	KG	1,29	1,15	1,49	0,00	99,99	C
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	1,38	1,38	0,00	99,99	C
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	1,12	1,22	1,36	0,00	99,99	C
12702	JUROS	SEINFRA	MATERIAL	H	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	C
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,10	9,74	0,97	0,00	100,00	C
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	L	0,02	39,22	0,97	0,00	100,00	C
10081	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,33	2,35	0,78	0,00	100,00	C
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 60MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	0,27	0,54	0,00	100,00	C
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,33	1,40	0,46	0,00	100,00	C
12294	ÁGUA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,09	4,63	0,43	0,00	100,00	C
10444	CALCARIO DOLOMITICO	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,44	0,09	0,04	0,00	100,00	C
11842	SACOS PLÁSTICOS	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,00	0,14	0,00	0,00	100,00	C





### ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>DATA :</b>	11/05/2022	<b>BDI :</b>	21,47%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
10522	CHAPA COBRE N.28 DESENV 0 33M	SEINFRA	MATERIAL	M	0,00	75,52	0,00	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 130.643,11  
Outros 28.051,68  
Valor total do Orçamento 158.694,79





## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%	
FONTE:	VERBA:	HORA:	MES:	DATA REF:
BEINFRA	027.1 COM DESCONEGAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.771,69	100,00 %						100,00 %
			13.771,69						13.771,69
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	948,02	100,00 %						100,00 %
			948,02						948,02
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	14.521,63	50,00 %						100,00 %
			7.260,82	7.260,81					14.521,63
4	PAREDES E PAINES	6.710,21	10,00 %	60,00 %	30,00 %				100,00 %
			671,02	4.026,13	2.013,06				6.710,21
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	18.670,14				50,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
						9.335,07	7.468,06	1.867,01	18.670,14
6	COBERTURA	10.567,16		20,00 %	30,00 %	50,00 %			100,00 %
				2.113,43	3.170,15	5.283,58			10.567,16
7	REVESTIMENTO	15.397,49							0,00 %
									0,00
8	PISOS	11.273,70			50,00 %	30,00 %	20,00 %		100,00 %
					5.636,85	3.382,11	2.254,74		11.273,70
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	14.055,73				50,00 %	50,00 %		100,00 %
						7.027,87	7.027,86		14.055,73
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.945,09				50,00 %	50,00 %		100,00 %
						4.972,55	4.972,54		9.945,09
11	PINTURA	9.909,28					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							4.954,64	4.954,64	9.909,28
12	DIVERSOS	4.875,11				30,00 %	20,00 %	50,00 %	100,00 %
						1.462,53	975,02	2.437,56	4.875,11
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	28.049,54	17,34 %	10,26 %	9,28 %	24,08 %	21,17 %	7,09 %	88,22 %
			4.863,79	2.577,88	2.322,50	6.754,33	5.938,09	1.988,71	24.745,30
		158.894,79	27.515,34	16.278,25	13.142,56	36.218,04	33.590,95	11.247,92	139.993,06
			27.515,34	43.793,59	56.936,15	95.154,19	128.745,14	139.993,06	





### CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%	
FONTE:	VERSAO:	HORA:	DIA:	DATA REF:
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG				0,02000000	0,02000000		0,04000000
10030	ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	KG				0,13000000	0,09000000	0,22000000	0,44000000
10031	ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	M3				0,01000000	0,01000000	0,02000000	0,04000000
10035	AGUARRAZ MINERAL	L				0,27000000	0,27000000		0,54000000
10037	AJUDANTE	H	0,32000000	6,82000000	8,31000000	16,57000000	2,93000000	6,81000000	41,76000000
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	8,40000000	8,40000000		2,12000000	2,12000000		21,04000000
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	4,96000000	4,96000000		22,92000000	19,04000000	3,87000000	55,75000000
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H				76,86000000	76,86000000		153,72000000
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H		6,28000000	9,42000000	46,59000000	30,89000000		93,18000000
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H					63,87000000	63,87000000	127,74000000
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN				3,73000000	3,73000000		7,46000000
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN				0,17000000	0,17000000		0,34000000
10081	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	UN				0,17000000	0,17000000		0,34000000
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN				0,50000000	0,50000000		1,00000000
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	2,16000000	2,46000000	0,17000000	0,51000000	0,51000000		5,81000000
10108	AREIA GROSSA	M3	0,34000000	0,62000000	0,17000000	0,01000000	0,01000000		1,15000000
10109	AREIA MEDIA	M3	4,40000000	6,02000000	1,66000000	1,76000000	1,52000000		14,36000000
10111	AREIA VERMELHA	M3	6,50000000						6,50000000
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG				0,56000000	0,46000000	0,11000000	1,12000000
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG			17,13000000	10,28000000	6,85000000		34,26000000
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	9,64000000	15,87000000	3,73000000	2,12000000	2,12000000		33,48000000
10143	ARVORE ORNAMENTAL	UN				0,87000000	0,58000000	1,45000000	2,90000000
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L					1,67000000	1,67000000	3,34000000
10157	AÇO CA-25	KG	1,56000000	9,36000000	4,68000000				15,60000000
10183	AÇO CA-50	KG	130,83000000	140,29000000	5,67000000	24,07000000	24,07000000		324,93000000
10169	AÇO CA-60	KG				5,16000000	5,16000000		10,32000000
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN				0,50000000	0,50000000		1,00000000
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN				0,50000000	0,50000000		1,00000000
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN				0,50000000	0,50000000		1,00000000
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN				0,50000000	0,50000000		1,00000000
10208	BATENTE DE FERRO	M				3,38000000	2,70000000	0,68000000	6,76000000
10280	BRITA	M3	0,36000000	0,44000000	0,28000000	1,08000000	1,04000000		3,21000000
10408	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN				0,50000000	0,50000000		1,00000000







## CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>DATA :</b>	11/05/2022	<b>BDI :</b>	21,47%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERBAO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REP</b>
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
10441	CAL HIDRATADA	KG	17,18000000	103,11000000	93,99000000	99,07000000	98,44000000	0,13000000	403,92000000
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG			2,05000000	1,23000000	0,82000000		4,10000000
10444	CALCÁRIO DOLOMITICO	KG				0,13000000	0,09000000	0,22000000	0,44000000
10447	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOL DE 25CM	M		6,47000000	9,70000000	16,17000000			32,34000000
10498	CARPINTEIRO	H	44,85000000	16,91000000	10,88000000	35,17000000	19,04000000	3,87000000	130,73000000
10522	CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.33M	M							0,00000000
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,39000000	0,36000000					0,78000000
10527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	M2	53,24000000						53,24000000
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,40000000	8,41000000	4,20000000				14,01000000
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2				0,40000000	0,40000000		0,80000000
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,91000000	1,10000000	0,73000000	0,67000000	0,56000000		3,97000000
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	UN				0,50000000	0,50000000		1,00000000
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN				1,60000000	1,00000000		2,60000000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1.589,42000000	1.824,85000000	502,80000000	447,34000000	376,29000000	0,55000000	4.741,05000000
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA	UN		9,80000000	14,70000000	24,50000000			49,00000000
10856	CONTRAFLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN				0,65000000	0,52000000	0,13000000	1,30000000
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	1,02000000						1,02000000
10915	CUBA DE AÇO INOX	UN				1,00000000	1,00000000		2,00000000
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,80000000	0,90000000		0,37000000	0,37000000		2,54000000
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN				32,00000000	32,00000000		64,00000000
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN				3,50000000	2,60000000	0,70000000	7,00000000
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN				2,40000000	1,92000000	0,48000000	4,80000000
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN				1,30000000	1,04000000	0,26000000	2,60000000
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN				1,30000000	1,04000000	0,26000000	2,60000000
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M				52,37000000	52,37000000		104,74000000
11091	ENGATE CROMADO	UN				5,00000000	5,00000000		10,00000000
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L				1,08000000	1,08000000	1,08000000	2,16000000
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN				0,65000000	0,52000000	0,13000000	1,30000000
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN				0,80000000	0,64000000	0,16000000	1,60000000
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN				4,00000000	3,20000000	0,80000000	8,00000000
11160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	KG	24,20000000						24,20000000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M				6,08000000	6,08000000		12,16000000
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L					0,87000000	0,87000000	1,74000000
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2				17,51000000	11,67000000	29,18000000	58,36000000





### CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%						
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	PONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,86%	MES:	47,76%	DATA REF:	05/2021
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN				4,50000000	4,50000000		9,00000000
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN				2,00000000	2,00000000		4,00000000
11277	JARDINEIRO	H				0,51000000	0,34000000	0,85000000	1,70000000
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN				0,50000000	0,50000000		1,00000000
11328	LADRILHISTA	H		32,47000000	19,48000000	12,99000000			64,94000000
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN				2,00000000	2,00000000		4,00000000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN		0,37000000	0,22000000	53,56000000	53,41000000		107,56000000
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG				0,20000000	0,28000000		0,56000000
11383	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN				3,00000000	3,00000000		6,00000000
11384	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN				4,00000000	4,00000000		8,00000000
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L					8,82000000	8,82000000	17,64000000
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG					2,85000000	2,85000000	5,30000000
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG					61,45000000	51,45000000	102,90000000
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG				0,27000000	0,22000000	0,05000000	0,54000000
11516	MASSA PARA VIDRO	KG				0,05000000	0,05000000		0,10000000
11525	MOLA HIDRAULICA PI PORTA DE VIDRO (1012)	UN				1,30000000	1,04000000	0,26000000	2,60000000
11530	MONTADOR	H	18,00000000			1,45000000	1,36000000	0,09000000	20,90000000
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUÉLA E BUCHA DE NYLON	UN				8,00000000	6,00000000		12,00000000
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN				21,00000000	16,80000000	4,20000000	42,00000000
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN				1,00000000	0,80000000	0,20000000	2,00000000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	5,32000000	5,29000000					10,61000000
11605	PEDRISCO	M3	1,20000000	1,63000000	1,07000000	0,78000000	0,65000000		5,33000000
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M							0,00000000
11648	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M				1,00000000	1,00000000		2,00000000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	154,28000000	1,88000000	0,05000000				156,22000000
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2				1,35000000	1,08000000	0,27000000	2,70000000
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN				2,00000000	2,00000000		4,00000000
11715	PORTA TIPO PARANÁ	M2				5,44000000	4,35000000	1,09000000	10,88000000
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	UN				1,00000000	1,00000000		2,00000000
11724	PREGO	KG	7,29000000	0,17000000	0,08000000	0,79000000	0,64000000	0,15000000	9,12000000
11725	PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG		0,57000000	0,85000000	1,41000000			2,83000000






### CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%	
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DATA REF:
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 185UN/KG)	KG	0,77000000	1,62000000	1,04000000	1,51000000	0,14000000		5,18000000
11743	PUXADOR CONCHA (1806)	UN				1,30000000	1,04000000	0,26000000	2,60000000
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN				0,50000000	0,50000000		1,00000000
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	UN				2,00000000	2,00000000		4,00000000
11784	REBITES	KG		0,25000000	0,38000000	0,63000000			1,26000000
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4)	UN				1,50000000	1,50000000		3,00000000
11801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2)	UN				0,50000000	0,50000000		1,00000000
11806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4)	UN				0,50000000	0,50000000		0,00000000
11842	SACOS PLÁSTICOS	UN							7,78000000
11848	SARRAFO DE 1"X4"	M	3,43000000	3,43000000		0,46000000	0,46000000		36,74000000
11856	SELADOR ACRILICO	L					18,37000000	18,37000000	2,00000000
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN				1,00000000	1,00000000		4,00000000
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN				2,00000000	2,00000000		9,70000000
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M		4,85000000		2,91000000	1,94000000		0,02000000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L				0,01000000	0,01000000		0,90000000
11893	SUPORTE COM NICOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN				0,45000000	0,36000000	0,09000000	2,60000000
11896	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN				1,30000000	1,04000000	0,26000000	1,30000000
11897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	UN				0,65000000	0,52000000	0,13000000	2,60000000
11905	SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	UN				1,30000000	1,04000000	0,26000000	11,40000000
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	4,14000000	4,79000000	0,39000000	1,04000000	1,04000000	0,10000000	1,00000000
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN				0,50000000	0,50000000		1,00000000
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN							1,02000000
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	1,02000000					2,63000000	5,26000000
12077	TERRA VEGETAL	M3				1,58000000	1,05000000	2,63000000	59,92000000
12079	TEXTURA ACRILICA	KG					29,96000000	29,96000000	4,739,82000000
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	1.152.36000000	2.137.73000000	591.23000000	429.25000000	429.25000000		1.586.01000000
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN			508.01000000	586.80000000			25.00000000
12096	TINTA LATEX	L					12.50000000	12.50000000	10,42000000
12097	TINTA LATEX ACRILICA	L					5,21000000	5,21000000	17,00000000
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN				8,50000000	8,50000000		4,00000000
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PILAVATORIO 1/2"	UN				2,00000000	2,00000000		1,00000000
12157	TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO	M				0,50000000	0,40000000	0,10000000	1,30000000
12180	TRINCO INFERIOR (1502)	UN				0,65000000	0,52000000	0,13000000	





### CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>DATA :</b>	11/05/2022	<b>BDI :</b>	21,47%						
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b>	83,85%	<b>MES:</b>	47,76%	<b>DATA REF:</b>	05/2021
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	9,00000000						9,00000000
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M				11,41000000	11,41000000		22,82000000
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M				0,51000000	0,51000000		1,02000000
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M				0,51000000	0,51000000		1,02000000
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	M				0,51000000	0,51000000		1,02000000
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M				44,64000000	44,64000000		89,28000000
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M				0,75000000	0,75000000		1,50000000
I2255	VIDRO LISO E=6MM (COLOCADO)	M2				4,53000000	3,62000000	0,91000000	9,06000000
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2				4,28000000	3,42000000	0,86000000	8,56000000
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN				1,00000000	1,00000000		2,00000000
I2294	ÁGUA	M3				0,03000000	0,02000000	0,05000000	0,10000000
I2299	CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1,10M	UN		1,23000000	1,84000000	3,06000000			6,13000000
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN				1,50000000	1,50000000		3,00000000
I2312	ELETRICISTA	H				76,66000000	76,66000000		153,32000000
I2320	ENCANADOR	H		6,28000000	8,42000000	48,22000000	32,52000000		96,44000000
I2339	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M)	KG		0,88000000	1,32000000	2,21000000			4,41000000
I2353	HIDRACOR	KG			0,65000000	0,28000000	0,28000000		1,30000000
I2387	PARAFUSO DE 5/16"x 110MM C/ARRUELA	UN		9,80000000	14,70000000	24,50000000			49,00000000
I2391	PEDREIRO	H	133,79000000	117,31000000	38,70000000	38,70000000	35,38000000	0,41000000	365,31000000
I2395	PINTOR	H			0,81000000	0,37000000	119,81000000	119,57000000	240,36000000
I2407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	M3		0,10000000	0,15000000	0,25000000			0,50000000
I2441	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1,10 x 1,63M)	UN		2,83000000	4,25000000	7,08000000			14,16000000
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M				1,25000000	1,25000000		2,50000000
I2496	SUPERCAL	KG					35,91000000	35,91000000	71,82000000
I2543	SERVENTE	H	626,10000000	175,54000000	94,88000000	168,24000000	140,70000000	122,28000000	1.327,72000000
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H				0,09000000	0,06000000	0,10000000	0,31000000
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,91000000	1,10000000	0,73000000	0,67000000	0,56000000		3,97000000
I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,05000000	2,50000000	1,65000000	3,37000000	2,46000000	3,08000000	15,13000000
I2702	JUROS	H	0,09000000	0,12000000	0,09000000	0,24000000	0,18000000	0,27000000	0,99000000
I2703	MANUTENÇÃO	H	1,08000000	1,32000000	0,87000000	3,57000000	2,51000000	4,62000000	13,97000000
I2706	OLEO DIESEL	L				1,27000000	0,84000000	2,11000000	4,22000000
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET ELET.580L	H	0,91000000	1,10000000	0,73000000	0,67000000	0,56000000		3,97000000
I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H				0,09000000	0,06000000	0,15000000	0,30000000



BRM



### CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA :	11/05/2022	BDI :	21,47%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	VERBA	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESCONEGAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H				0,09000000	0,06000000	0,15000000	0,30000000
12729	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	H							0,00000000
12730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	H							0,00000000
12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	H						0,01000000	0,01000000
12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	H						0,01000000	0,01000000
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2			44,65000000	26,79000000	17,86000000		89,30000000
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG			324,72000000	194,83000000	129,89000000		649,44000000
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,94000000						0,94000000
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2				0,36000000	0,36000000		0,78000000
17928	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN				4,00000000	4,00000000		8,00000000
18229	CABO EM PVC 1000V 2,6MM2	M				328,95000000	328,95000000		657,90000000
18268	ALIZAR DE MADEIRA t = 5 cm	M				38,50000000	30,80000000	7,70000000	77,00000000
18274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	CJ				0,10000000	0,08000000	0,02000000	0,20000000
18295	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO	M2		16,24000000	24,35000000	40,59000000			81,18000000
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2				4,53000000	3,82000000	0,91000000	9,06000000
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	6,00000000						6,00000000
18437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2				2,30000000	1,84000000	0,46000000	4,60000000
18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN				0,50000000	0,50000000		1,00000000
18651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	UN				0,50000000	0,50000000		1,00000000





### CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>DATA :</b>	11/05/2022	<b>BDI :</b>	21,47%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERBA:</b>	<b>NORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>DATA REF:</b>
<b>LOCAL:</b>	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESCONECÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
19041	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN				2,55000000	2,04000000	0,51000000	5,10000000
19047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN				2,55000000	2,04000000	0,51000000	5,10000000
19046	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN				7,65000000	6,12000000	1,53000000	15,30000000
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2				9,75000000	7,80000000	1,95000000	19,50000000



2022



**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	11/05/2022	BDI:	21,47%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE AREIAS, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	VERSAO:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	AREIAS, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA:	027.1 COM DEGRERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

**A + B + C + D**



*Handwritten signature*