

OBRA:		DATA:	BDI: 21,47%		
SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE		14/05/2022			
DESCRICAÇÃO:		SEINFRA	VERSÃO	HORA	REF
SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE		927.1	COM DEGRADAÇÃO	93,95%	47,78%
LOCAL:		PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE			
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE			

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						18.077,92
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	348,79	2.092,74
1.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	60,15	0,61	36,69
1.3	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	M2	73,70	91,65	6.754,61
1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	208,62	44,07	9.193,88
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						355,85
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	3,81	93,40	355,85
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS						18.581,34
3.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	8,19	122,11	1.000,08
3.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	19,00	121,08	2.300,52
3.3	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	15,00	29,96	449,40
3.4	C1405	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	20,40	38,49	785,20
3.5	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	25,30	8,60	217,58
3.6	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	3.683,62	3.683,62
3.7	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	8,51	244,51	2.080,78
3.8	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	8,51	305,34	2.598,44
3.9	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	3,28	384,54	1.261,29
3.10	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	SEINFRA	M2	11,55	364,02	4.204,43
4	COBERTURA						26.488,94
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	63,85	44,21	2.822,81
4.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	318,00	63,38	20.154,84
4.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	11,45	11,93	136,60
4.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	5,75	26,55	152,66
4.5	C0860	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	5,75	56,49	324,82
4.6	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	53,15	54,51	2.897,21
5	REVESTIMENTOS						12.604,67
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,00	6,16	0,00
5.2	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	31,90	22,25	709,78
5.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-S/PEI-4 - P/PAREDE	SEINFRA	M2	114,87	90,17	10.357,83
5.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	34,00	7,87	267,58
5.5	C1689	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	14,90	85,20	1.269,48
6	PISOS						21.012,05
6.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-S/PEI-4 - P/PISO	SEINFRA	M2	241,33	85,82	20.710,94
6.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	16,11	7,87	126,79
6.3	C3026	PISO MORTO DE TIJOLO MACIÇO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	2,75	63,39	174,32
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS						8.858,74
7.1	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	2,00	45,47	90,94
7.2	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	43,33	86,66
7.3	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	79,10	79,10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA : 14/09/2022		BDI : 21,47%			
OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	RFF	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1	COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	09/2021
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE						


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.4	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	10,33	10,33
7.5	C0885	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	330,38	330,38
7.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	589,22	1.797,66
7.7	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	400,55	1.602,20
7.8	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.120,04	4.120,04
7.9	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	741,43	741,43
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA						3.462,48
8.1	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	172,51	172,51
8.2	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	260,00	6,03	1.567,80
8.3	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	6,00	20,76	124,56
8.4	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	15,48	92,88
8.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	38,55	77,10
8.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	16,30	195,60
8.7	C4107	ARANDELA PARA LAMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO	SEINFRA	UN	4,00	134,02	536,08
8.8	C1665	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	3,00	92,01	276,03
8.9	C1666	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	4,00	104,98	419,92
9	PINTURA						3.617,70
9.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	93,00	14,48	1.346,64
9.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	94,55	20,78	1.964,75
9.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	8,19	16,67	136,53
9.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	8,19	20,73	169,78
10	DIVERSOS						694,69
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	63,85	10,88	694,69
						VALOR BDI TOTAL:	24.423,07
						VALOR ORÇAMENTO:	113.754,38
						VALOR TOTAL:	138.177,45



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	14/05/2022	BDI:	21,47%						
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	DATA REF:	06/2021
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					12.422,35	5.655,56	0,00	0,00	18.077,92	18.077,92
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	175,01	173,78	0,00	0,00	348,79	2.092,74
1.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	60,15	0,81	0,00	0,00	0,00	0,61	36,69
1.3	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 8mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	M2	73,70	29,08	62,59	0,00	0,00	91,65	6.754,61
1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	208,82	44,07	0,00	0,00	0,00	44,07	9.193,88
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					100,70	255,16	0,00	0,00	355,85	355,85
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	3,81	26,43	68,97	0,00	0,00	93,40	355,85
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS					3.798,62	14.782,55	0,00	0,18	18.581,34	18.581,34
3.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	8,19	44,67	77,44	0,00	0,00	122,11	1.000,98
3.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	19,00	75,08	46,00	0,00	0,00	121,08	2.300,52
3.3	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	15,00	9,38	20,57	0,00	0,01	29,96	449,40
3.4	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	20,40	11,26	27,23	0,00	0,00	38,49	785,20
3.5	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	25,30	3,75	4,85	0,00	0,00	8,60	217,58
3.6	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	0,00	3.683,62	0,00	0,00	3.683,62	3.683,62
3.7	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	8,51	0,00	244,51	0,00	0,00	244,51	2.080,70
3.8	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM. COLOCADO	SEINFRA	M2	8,51	18,77	286,57	0,00	0,00	305,34	2.598,44
3.9	C3859	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	3,28	31,93	352,60	0,00	0,01	384,54	1.281,29
3.10	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	SEINFRA	M2	11,55	110,52	253,50	0,00	0,00	364,02	4.204,43
4	COBERTURA					15.702,62	10.786,32	0,00	0,00	26.488,94	26.488,94
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	63,85	39,95	4,26	0,00	0,00	44,21	2.822,61
4.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	318,00	39,95	23,43	0,00	0,00	63,38	20.154,84
4.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	11,45	11,20	0,73	0,00	0,00	11,93	136,60
4.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	5,75	18,47	8,08	0,00	0,00	26,55	152,66
4.5	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	5,75	37,09	19,40	0,00	0,00	56,49	324,82
4.6	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	53,15	0,00	54,51	0,00	0,00	54,51	2.897,21






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

DATA:	14/05/2022	BDI:	21,47%	
FONTE:	VERBA:	HORA:	RES:	DATA REF:
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MAO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
5	REVESTIMENTOS					4.125,91	8.478,77	0,00	0,00	12.604,67	12.604,67
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,00	4,41	1,77	0,00	0,00	6,18	0,00
5.2	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	31,90	20,50	1,75	0,00	0,00	22,25	709,78
5.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	114,87	26,15	64,02	0,00	0,00	90,17	10.357,83
5.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	34,00	7,26	0,61	0,00	0,00	7,87	267,58
5.5	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	14,90	14,85	70,35	0,00	0,00	85,20	1.269,46
6	PISOS					5.470,69	15.538,93	0,00	2,44	21.012,05	21.012,05
6.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-3/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	241,33	21,79	64,02	0,00	0,01	85,82	20.710,94
6.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	16,11	7,26	0,61	0,00	0,00	7,87	126,79
6.3	C3026	PISO MORTO DE TIJOLO MACIÇO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	2,75	34,60	28,78	0,00	0,01	63,39	174,32
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS					3.924,90	4.933,78	0,00	0,06	8.858,74	8.858,74
7.1	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	2,00	36,34	9,12	0,00	0,01	45,47	90,94
7.2	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	20,03	23,30	0,00	0,00	43,33	86,66
7.3	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	22,63	56,47	0,00	0,00	79,10	79,10
7.4	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	5,08	5,25	0,00	0,00	10,33	10,33
7.5	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	30,48	299,90	0,00	0,00	330,38	330,38
7.6	C1818	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/COLONA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	122,40	478,92	0,00	0,00	599,22	1.797,66
7.7	C0332	CAIXA EM ALVENARIA (60x60x60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	250,77	149,77	0,00	0,01	400,55	1.602,20
7.8	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	2.309,51	1.810,53	0,00	0,00	4.120,04	4.120,04
7.9	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	74,18	667,25	0,00	0,00	741,43	741,43
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA					1.834,63	1.625,20	0,00	2,65	3.462,48	3.462,48
8.1	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	45,04	127,46	0,00	0,01	172,51	172,51
8.2	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	260,00	4,12	1,90	0,00	0,01	6,03	1.567,80
8.3	C1066	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	6,00	11,26	9,50	0,00	0,00	20,76	124,56

Página:






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO


OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	14/05/2022	BDI:	21,47%						
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	DEB:	47,76%	DATA REF:	06/2021
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
8.4	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	7,88	7,60	0,00	0,00	15,48	92,88
8.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	19,90	18,65	0,00	0,00	38,55	77,10
8.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	7,88	8,42	0,00	0,00	16,30	195,60
8.7	C4107	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	SEINFRA	UN	4,00	45,04	88,97	0,00	0,01	134,02	536,08
8.8	C1865	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	3,00	41,29	50,72	0,00	0,00	92,01	276,03
8.9	C1568	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	4,00	41,29	63,69	0,00	0,00	104,98	419,92
9	PINTURA					2.447,42	1.170,28	0,00	0,00	3.617,70	3.617,70
9.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	93,00	9,58	4,90	0,00	0,00	14,48	1.346,64
9.2	C1814	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	94,55	14,17	6,61	0,00	0,00	20,78	1.964,75
9.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	8,19	12,29	4,38	0,00	0,00	16,67	136,53
9.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	8,19	14,17	6,56	0,00	0,00	20,73	169,78
10	DIVERSOS					694,69	0,00	0,00	0,00	694,69	694,69
10.1	C1828	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	63,85	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88	694,69
						4.020,23	9.540,32	0,00	0,09		
VALOR BDI TOTAL										24.423,07	
VALOR ORÇAMENTO										113.754,38	
VALOR TOTAL										138.177,45	

		RESUMO DO ORÇAMENTO				
		OBRA:		DATA:	BDI:	
SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE		14/05/2022	21,47%			
DESCRÇÃO:		POITE	VERSÃO	NCRA	MES	REF
SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE		SEINFRA	927.1 COM RESONERACAO	83,85%	47,76%	09/2021
LOCAL:		PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE				
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.077,92	13,08
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	355,85	0,26
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	18.581,34	13,45
4	COBERTURA	26.488,94	19,17
5	REVESTIMENTOS	12.604,67	9,12
6	PISOS	21.012,05	15,21
7	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS	8.858,74	6,41
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	3.462,48	2,51
9	PINTURA	3.617,70	2,62
10	DIVERSOS	694,69	0,50
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	24.423,07	17,68
		VÁLOR BDI TOTAL:	24.423,07 100,00
		VÁLOR ORÇAMENTO:	113.754,38
		VÁLOR TOTAL:	138.177,45



MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	14/05/2022	BDI: 21,47%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA:	027.1 COM DEGENERACAO	93,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	052621		

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

	C	L	XN	QTD
PLACA PADRAO DE OBRA C*L*XN	3,00000000	2,00000000	1,00000000	6,00
				6,00

1.2. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

	QTD	AREA	QTD
CAPINA MANUAL AREA*QTD	1,00000000	60,15000000	60,15
			60,15

1.3. C2316 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2)

	C	H	XN	QTD
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C*H*XN	33,50000000	2,20000000	1,00000000	73,70
				73,70

1.4. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

	A	AREA	XN	QTD
PAREDES A*XN	150,87000000	0,00000000	1,00000000	150,87
PISO A*XN	57,95000000	0,00000000	1,00000000	57,95
				208,82

2.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

	A	P	XN	QTD
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL A*P*XN	12,70000000	0,30000000	1,00000000	3,81
				3,81

3.1. C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)

	H	L	XN	QTD
PORTA 80X210 L*H*XN	2,10000000	0,80000000	4,00000000	6,72
PORTA 70X210 L*H*XN	2,10000000	0,70000000	1,00000000	1,47
				8,19

3.2. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

	UND	XN	QTD
FECHADURA UND*XN	19,00000000	1,00000000	19,00
			19,00

3.3. C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

	UND	XN	QTD
DOBRADIÇA UND*XN	6,00000000	3,00000000	15,00
			15,00

3.4. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

	QTD	XN	QTD
BATENTE DE MADEIRA 80 QTD*XN	4,00000000	5,10000000	20,40
BATENTE DE MADEIRA 70 QTD*XN	0,00000000	4,90000000	0,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO		DATA : 14/05/2022	BOI : 21,47%			
OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

QTD	XN	QTD
		20,40

3.5. C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

	QTD	XN	QTD	
PORTA 60	QTD*XN	4,00000000	5,10000000	20,40
PORTA 70	QTD*XN	1,00000000	4,90000000	4,90
				25,30

3.6. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (C.J)

	CJ	XN	QTD	
PORTA DE VIDRO TEMPERADO	CJ*XN	1,00000000	1,00000000	1,00
				1,00

3.7. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

	C	L	XN	QTD	
JANELA 01	C*L*XN	1,50000000	0,50000000	2,00000000	1,50
JANELA 02	C*L*XN	1,00000000	0,50000000	1,00000000	0,50
JANELA 03	C*L*XN	0,50000000	0,50000000	1,00000000	0,25
FIXO 02	C*L*XN	0,60000000	2,00000000	1,00000000	1,20
FIXO 03	C*L*XN	0,80000000	2,60000000	2,00000000	4,16
BANDEIROLA	C*L*XN	1,80000000	0,50000000	1,00000000	0,90
					8,51

3.8. C4950 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO (M2)

	H	L	XN	QTD	
JANELA 01	L*H*XN	0,50000000	1,50000000	2,00000000	1,50
JANELA 02	L*H*XN	0,50000000	1,00000000	1,00000000	0,50
JANELA 03	L*H*XN	0,50000000	0,50000000	1,00000000	0,25
FIXO 02	L*H*XN	2,00000000	0,60000000	1,00000000	1,20
FIXO 03	L*H*XN	2,60000000	0,80000000	2,00000000	4,16
BANDEIROLA	L*H*XN	0,50000000	1,80000000	1,00000000	0,90
					8,51

3.9. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

	H	L	XN	QTD	
PORTÃO FAXADA	L*H*XN	2,10000000	1,56000000	1,00000000	3,28
					3,28

3.10. C3681 - GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO (M2)

	H	PER	XN	QTD	
GRADE FAXADA	PER*H*XN	1,50000000	7,70000000	1,00000000	11,55
					11,55

4.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO		DATA: 14/05/2022	BDI: 21,47%
OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA:	63,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	MES:	47,78%
		REF:	052021

	A	XN	QTD
MADEIRAMENTO/TELHA CERÂMICA	A*XN	63,85000000	1,00000000
			63,85

4.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

	A	XN	QTD
TELHA CERÂMICA	A*XN	318,00000000	1,00000000
			318,00

4.3. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

	C	XN	QTD
BEIRA E BICA	C*XN	11,45000000	1,00000000
			11,45

4.4. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

	QUANT	UND	QTD
COMEEIRA TELHA CERÂMICA	QUANT*UND	5,75000000	1,00000000
			5,75

4.5. C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

	QUANT	UND	QTD
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	QUANT*UND	5,75000000	1,00000000
			5,75

4.6. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

	AREA	QTD
FORRO PVC-ÁREA INTERNA	AREA	46,75000000
FORRO PVC-ÁREA EXTERNA	AREA	6,40000000
		53,15

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

	PD	PER	XN	QTD
ALVENARIA EXTERNA	PD*PER*XN	2,90000000	5,50000000	0,00000000
				0,00

5.2. C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

	PD	PER	XN	QTD
ALVENARIA ÁREA EXTERNA	PD*PER*XN	2,90000000	5,50000000	2,00000000
				31,90

5.3. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

	PD	PER	XN	QTD
RECEPEÇÃO	PD*PER*XN	2,60000000	7,44000000	1,00000000
CIRCULAÇÃO	PD*PER*XN	2,60000000	6,10000000	1,00000000
DEPOSITO	PD*PER*XN	2,60000000	4,10000000	1,00000000
				19,34
				15,86
				10,66

MEMÓRIAS DE CÁLCULO		DATA: 14/05/2022	BDI: 21,47%
OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	VERSAO:
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA:	63,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	MES:	47,76%
		REF:	09/2021

	PD	PER	XN	QTD	
CONSULTORIO01	PD*PER*XN	2,60000000	7,10000000	1,00000000	18,46
ENFERMAGEM	PD*PER*XN	2,60000000	6,30000000	1,00000000	16,38
WC SOCIAL	PD*PER*XN	2,60000000	6,95000000	1,00000000	18,07
CIRCULAÇÃO EXTERNA	PD*PER*XN	2,30000000	7,00000000	1,00000000	16,10
					114,87

5.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

	PD	PER	XN	QTD	
RECEPÇÃO	PD*PER*XN	0,60000000	0,12000000	1,00000000	0,07
CIRCULAÇÃO	PD*PER*XN	0,60000000	12,10000000	1,00000000	7,26
DEPOSITO	PD*PER*XN	0,60000000	4,10000000	1,00000000	2,46
CONSULTORIO 01	PD*PER*XN	0,60000000	15,10000000	1,00000000	9,06
ENFERMAGEM	PD*PER*XN	0,60000000	12,30000000	1,00000000	7,38
WC SOCIAL	PD*PER*XN	0,60000000	6,95000000	1,00000000	4,17
CIRCULAÇÃO EXTERNA	PD*PER*XN	0,30000000	12,00000000	1,00000000	3,60
					34,00

5.5. C1889 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

	C	L	XN	QTD	
JANELA 01	C*L*XN	1,50000000	1,00000000	2,00000000	3,00
JANELA 02	C*L*XN	1,00000000	1,00000000	1,00000000	1,00
JANELA 03	C*L*XN	0,50000000	1,00000000	1,00000000	0,50
FIXO 02	C*L*XN	0,80000000	1,00000000	1,00000000	0,80
FIXO 03	C*L*XN	0,80000000	1,00000000	2,00000000	1,60
GRADIL	C*L*XN	8,20000000	1,00000000	1,00000000	8,20
					14,90

6.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

	A	XN	QTD	
ÁREA DE PISO CERÂMICO	A*XN	63,88000000	1,00000000	63,88
ÁREA DE PAREDE	A*XN	177,45000000	1,00000000	177,45
				241,33

6.2. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

	A	XN	QTD	
ÁREA DE PISO CERÂMICO	A*XN	53,71000000	0,30000000	16,11
				16,11

6.3. C3026 - PISO MORTO DE TIJOLO MACIÇO C/REJUNTAMENTO (M2)

	A	XN	QTD	
RAMPA	A*XN	2,75000000	1,00000000	2,75
				2,75

MEMÓRIAS DE CÁLCULO		DATA : 14/05/2022	BDI : 21,47%
OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FORTE:	SEINFRA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA:	03,05%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	MEZ:	47,78%
		RF:	05/2021

7.1. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

	QUANT	UND	QTD
RALO SECO	2,00000000	1,00000000	2,00
			2,00

7.2. C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

	UND	XN	QTD
REGISTRO DE GAVETA	2,00000000	1,00000000	2,00
			2,00

7.3. C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

	UND	XN	QTD
REGISTRO DE GAVETA	1,00000000	1,00000000	1,00
			1,00

7.4. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

	UND	XN	QTD
CHUVEIRO PLASTICO	1,00000000	1,00000000	1,00
			1,00

7.5. C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

	UND	XN	QTD
CUBA DE INOX	1,00000000	1,00000000	1,00
			1,00

7.6. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

	UND	XN	QTD
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA	3,00000000	1,00000000	3,00
			3,00

7.7. C0632 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

	UND	XN	QTD
CAIXA EM ALVENARIA	1,00000000	4,00000000	4,00
			4,00


7.8. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

	UND	XN	QTD
FOSSA SEPTICA	1,00000000	1,00000000	1,00
			1,00

7.9. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

	UND	XN	QTD
BACIA DE LOUÇA BRANCA	1,00000000	1,00000000	1,00
			1,00

8.1. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO		DATA: 14/05/2022		BDI: 21,47%	
	OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%
	LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	REF:	05/2021		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

	UND	XN	QTD
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND*XN	1,00000000	1,00000000
			1,00

8.2. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

	QTD	XN	QTD
CABO EM PVC	QTD*XN	260,00000000	1,00000000
			260,00

8.3. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

	QTD	XN	QTD
DISJUNTOR MONOPOLAR	QTD*XN	6,00000000	1,00000000
			6,00

8.4. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

	QTD	XN	QTD
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES	QTD*XN	6,00000000	1,00000000
			6,00

8.5. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

	QTD	XN	QTD
INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES	QTD*XN	2,00000000	1,00000000
			2,00

8.6. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

	QTD	XN	QTD
TOMADA UNIVERSAL	QTD*XN	12,00000000	1,00000000
			12,00

8.7. C4107 - ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO (UN)

	QTD	XN	QTD
ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE	QTD*XN	4,00000000	1,00000000
			4,00

8.8. C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)


	QTD	XN	QTD
LUMINÁRIA FLUORESCENTE	QTD*XN	3,00000000	1,00000000
			3,00

8.9. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

	QTD	XN	QTD
LUMINÁRIA FLUORESCENTE	QTD*XN	4,00000000	1,00000000
			4,00

9.1. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

	H	PER	XN	QTD
TEXTURA ACRÍLICA	PER*H*XN	3,10000000	30,00000000	1,00000000
				93,00

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO											
	OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA: 14/05/2022									
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	BDI: 21,41%									
	LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE											
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 35%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> <th style="width: 20%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>63,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	05/2021
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	05/2021								

	H	PER	XN	QTD
				93,08

9.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

	H	PER	XN	QTD
PINTURA EXTERNA	PER*H*XN	3,10000000	30,50000000	1,00000000
				94,55

9.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

	C	H	QTD	XN	QTD
PORTA 80	C*H*QTD*XN	0,80000000	2,10000000	4,00000000	1,00000000
PORTA 70	C*H*QTD*XN	0,70000000	2,10000000	1,00000000	1,47
					8,19

9.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

	C	H	XN	QTD
PORTA 80	C*H*XN	0,80000000	2,10000000	4,00000000
PORTA 70	C*H*XN	0,70000000	2,10000000	1,00000000
				8,19

10.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

	A	XN	QTD
LIMPEZA	A*XN	63,85000000	1,00000000
			63,85

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA: 14/05/2022		BDI: 21,47%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,65%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE				692021

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL MAO DE OBRA:					171,2700

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,5300	4,1701
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	31,6000	5,3720
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	49,2500	73,8750
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	87,5300	87,5300
TOTAL MATERIAL:					170,9471

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	525,8800	6,5735
TOTAL SERVICOS:					6,5735
VALOR:					348,79

1.2. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,5500	0,5183
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	27,3400	0,0911
TOTAL MAO DE OBRA:					0,6094
VALOR:					0,61

1.3. C2316 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	12,4400
TOTAL MAO DE OBRA:					29,0560

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10527 CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	1,10000000	15,1000	16,6100
11160 FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	SEINFRA	KG	0,50000000	7,8600	3,9300
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,15000000	12,6100	39,7215
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,15000000	15,5400	2,3310
TOTAL MATERIAL:					62,5925
VALOR:					91,65

1.4. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750

OBRA:		SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE		DATA : 14/05/2022		BDI : 21,47%	
		DESCRIÇÃO:		SEINFRA	027.1.COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,76%
LOCAL:		PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE					
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

TOTAL MAO DE OBRA: 44,0676

VALOR: 44,07

2.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
TOTAL MAO DE OBRA:					26,4350

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	SEINFRA	M3	1,10000000	60,8800	66,9680
TOTAL MATERIAL:					66,9680
VALOR:					93,40

3.1. C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SEINFRA	H	1,19000000	16,7700	19,9563
10498	SEINFRA	H	1,19000000	20,7700	24,7163
TOTAL MAO DE OBRA:					44,6726

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11715	SEINFRA	M2	1,00000000	77,4400	77,4400
TOTAL MATERIAL:					77,4400
VALOR:					122,11

3.2. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
10498	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
TOTAL MAO DE OBRA:					75,0800

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	SEINFRA	UN	1,00000000	46,0000	46,0000
TOTAL MATERIAL:					46,0000
VALOR:					121,08

3.3. C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SEINFRA	H	0,25000000	16,7700	4,1925
10498	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
TOTAL MAO DE OBRA:					9,3850

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	SEINFRA	UN	1,00000000	19,6700	19,6700
11587	SEINFRA	UN	6,00000000	0,1500	0,9000
TOTAL MATERIAL:					20,5700



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PAGOTI-CE	DATA:	14/05/2022	BDI:	21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PAGOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PAGOTI-CE	HORA:	63,05%	DIAS:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAGOTI-CE	REF:	05/2021		

VALOR: 29,96

3.4. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MAO DE OBRA:					11,2620

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,2700	0,5400
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	15,5400	0,6216
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	1,00000000	1,3800	1,3800
18274 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	123,4500	24,6900
TOTAL MATERIAL:					27,2316

VALOR: 38,49

3.5. C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	16,7700	1,6770
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
TOTAL MAO DE OBRA:					3,7540

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	15,5400	0,3108
18288 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	1,00000000	4,5400	4,5400
TOTAL MATERIAL:					4,8508

VALOR: 8,60

3.6. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10299 BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADIÇA REF. 1201	SEINFRA	UN	2,60000000	6,8000	17,6800
10494 CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1,30000000	4,3800	5,6940
10856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	22,9000	29,7700
11034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	35,2100	91,5460
11036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	29,0800	75,6080
11152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	107,8700	140,2310
11525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	604,9400	1.571,2840
11743 PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	12,0300	31,2780
12160 TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,60000000	36,1700	94,0420
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,91400000	330,9900	1.626,4849
TOTAL MATERIAL:					3.683,6179

VALOR: 3.683,62

3.7. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

DATA: 14/05/2022

FONTE	VERSÃO	HORA
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,95%



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	244,5100
TOTAL MATERIAL:					244,5100
VALOR:					244,51

3.8. C4950 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,7700
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					18,7700

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	9,7400
19448	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	271,9600
TOTAL MATERIAL:					286,5760
VALOR:					305,34

3.9. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					31,9270

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	74,7200
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5600
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	LIN	1,00000000	352,4500
TOTAL MATERIAL:					352,6067
VALOR:					384,54

3.10. C3681 - GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					109,9600

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16748	GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO 2"X3/8"	SEINFRA	M2	1,00000000	249,9600
TOTAL MATERIAL:					249,9600

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,01000000	509,7400
TOTAL SERVIÇO:					5,0974



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA: 14/07/2022	BDI: 21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	HORA	MES
		83,85%	47,76%
		REF	05/2023

VALOR: 364,02

4.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:					39,9520

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,7100	4,2600
TOTAL MATERIAL:					4,2600
VALOR:					44,21

4.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL MAO DE OBRA:					39,9520

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,7100	23,4300
TOTAL MATERIAL:					23,4300
VALOR:					63,38

4.3. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	15,5500	4,9760
TOTAL MAO DE OBRA:					11,2070

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	74,7200	0,1868
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,1000	0,3564
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,5800	0,1814
TOTAL MATERIAL:					0,7246
VALOR:					11,93

4.4. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:					18,1600

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	2,4600	7,3800



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA: 14/05/2022	BDI: 21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERACÃO
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA: 63,85%	MES: 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF: 002021	

TOTAL MATERIAL: 7,3800

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0.00200000	506,5000	1,0130
TOTAL SERVIÇO:					1,0130	

VALOR: 28,55

4.5. C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,3200	20,3200
TOTAL MAO DE OBRA:					37,0900	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26 DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	13,9800	14,3994
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	15,5400	1,0678
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,03000000	58,2900	1,7487
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,03000000	72,0400	2,1612
TOTAL MATERIAL:					19,3971	

VALOR: 56,49

4.6. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	54,5100	54,5100
TOTAL MATERIAL:					54,5100	

VALOR: 54,51

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:					4,4095	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,5000	0,4118
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5600	1,3608
TOTAL MATERIAL:					1,7726	

VALOR: 6,18

5.2. C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65000000	15,5500	10,1075
TOTAL MAO DE OBRA:					20,4925	

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
		OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	14/05/2022
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	IGRA:	83,90%	MES:	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	09/2021		

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00810000	67,5000	0,4118
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	1,1000	1,3420
TOTAL MATERIAL:					1,7538
VALOR:					22,25

5.3. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	20,7700	14,9544
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL MAO DE OBRA:					26,1504

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	43,4400	47,7840
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,0300	16,2400
TOTAL MATERIAL:					64,0240
VALOR:					90,17

5.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5600	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:					7,2640

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,18900000	3,5900	0,6067
TOTAL MATERIAL:					0,6067
VALOR:					7,87

5.5. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:					14,2725

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11610 PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	68,5200	68,5200
TOTAL MATERIAL:					68,5200

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CG197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	642,1800	2,4082
TOTAL SERVICIO:					2,4082
VALOR:					85,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA: 14/05/2022	BDI: 21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA	63,80%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	MES	47,78%
		REF	09/2021

6.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:					21,7920

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	43,4400	47,7840
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,0300	16,2400
TOTAL MATERIAL:					64,0240
VALOR:					85,82

6.2. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:					7,2640

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,5900	0,6067
TOTAL MATERIAL:					0,6067
VALOR:					7,87

6.3. C3026 - PISO MORTO DE TIJOLO MACIÇO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,90000000	15,5500	13,9950
TOTAL MAO DE OBRA:					32,6880

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	46,00000000	0,5800	26,6800
TOTAL MATERIAL:					26,6800

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0185 ARGAMASSA MISTA DE CAL EM PASTA E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100 KG DE CIMENTO	SEINFRA	M3	0,00830000	484,3800	4,0204
TOTAL SERVIÇO:					4,0204
VALOR:					63,39

7.1. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	16,7700	16,4346
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	20,3200	19,9136
TOTAL MAO DE OBRA:					36,3482



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	14/05/2022	BDI:	21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DEGRERAÇÃO
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA:	83,85%	MES:	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	05/2021		

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1 00000000	9,1200
TOTAL MATERIAL:					9,1200
VALOR:					45,47

7.2. C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,84000000	20,3200
TOTAL MAO DE OBRA:					20,0286

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,2632
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	23,0400
TOTAL MATERIAL:					23,3032
VALOR:					43,33

7.3. C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,3200
TOTAL MAO DE OBRA:					22,6249

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,2632
11806	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	56,2100
TOTAL MATERIAL:					56,4732
VALOR:					79,10

7.4. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200
TOTAL MAO DE OBRA:					5,0600

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1500
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,0980
TOTAL MATERIAL:					5,2480
VALOR:					10,33

7.5. C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	20,3200
TOTAL MAO DE OBRA:					30,4800



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA : 14/05/2022	BDI : 21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	DIOMA	REG
			REF
			09.2021

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	131,6100
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	136,6200
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	31,6700
TOTAL MATERIAL:					299,9000
VALOR:					330,38

7.6. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,3200
TOTAL MAO DE OBRA:					122,3970

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	17,7100
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2900
11343	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	219,7600
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,5000
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1" X 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	129,0000
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	77,3300
TOTAL MATERIAL:					476,8236
VALOR:					599,22

7.7. C0632 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	16,7700
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	16,7700
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	20,7700
10496	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	20,7700
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,11000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,23400000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					250,7850

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	10,0500
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11780000	67,5000
10189	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	8,2800
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,09800000	76,1900
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	1,1000
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	30,3300
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,00000000	0,5600
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	10,0100
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,00000000	0,5800
TOTAL MATERIAL:					149,7843



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	14/05/2022	BDI:	21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTES:	SEINFRA	VERSÃO:	627.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	NOVA:	93,85%	MEF:	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	REF:	05/2021		

VALOR: 400,55

7.8. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFR	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:					31,1000

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	SEINFRA	M3	1,49200000	76,1900	113,6755
I2296	SEINFRA	LN	3,00000000	34,3300	102,9900
I2456	SEINFRA	M	2,50000000	10,8400	27,1000
TOTAL MATERIAL:					243,7655

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	SEINFRA	M2	10,05000000	59,8200	601,1910
C0074	SEINFRA	M2	12,92000000	104,7900	1.353,8868
C0216	SEINFRA	KG	41,86000000	14,1300	591,4818
C0638	SEINFRA	M3	0,29000000	375,3300	108,8457
C0840	SEINFRA	M3	0,59800000	365,5400	236,5329
C1400	SEINFRA	M2	1,84000000	66,1900	121,7896
C2123	SEINFRA	M2	11,00000000	22,2500	244,7500
C2784	SEINFRA	M3	14,24000000	41,2100	586,8304
TOTAL SERVICOS:					3.845,8062
VALOR:					4.120,04


7.9. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	SEINFRA	H	2,00000000	18,7700	33,5400
I2320	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL MAO DE OBRA:					74,1800

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	SEINFRA	UN	1,00000000	385,9500	385,9500
I0406	SEINFRA	UN	1,00000000	209,4800	209,4800
I1091	SEINFRA	UN	1,00000000	17,7100	17,7100
I1180	SEINFRA	M	0,56000000	0,2800	0,1568
I1579	SEINFRA	UN	2,00000000	7,5000	15,0000
I1925	SEINFRA	UN	1,00000000	26,9500	26,9500
TOTAL MATERIAL:					697,2468
VALOR:					741,43

8.1. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	1,20000000	16,7700	20,1240

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACÓTI-CE	DATA: 14/05/2022		BDI: 21,47%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACÓTI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACÓTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DEGENERACÃO	63,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACÓTI-CE				09/2021

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
					TOTAL MAO DE OBRA:	45,0480

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	32,3900	
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,8600	
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	26,3400	
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	36,8700	
					TOTAL MATERIAL:	127,4800
					VALOR:	172,51

8.2. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	18,7700	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,7700	
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,1284

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,8600	
					TOTAL MATERIAL:	1,8972
					VALOR:	6,03

8.3. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,7700	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,2620


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10884	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,5000	
					TOTAL MATERIAL:	9,5000
					VALOR:	20,76

8.4. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	18,7700	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,7700	
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,8834

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,6000	
					TOTAL MATERIAL:	7,6000
					VALOR:	15,48

8.5. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 260V (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	14/05/2022	BDI:	21,47%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESENERGAÇÃO
	LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA:	93,5%	DES:	47,70%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	RET:	05/2021		

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	16,7700	8,8881
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	20,7700	11,0081
TOTAL MAO DE OBRA:					19,8962

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLS	SEINFRA	UN	1,00000000	18,6500	18,6500
TOTAL MATERIAL:					18,6500
VALOR:					38,55

8.6. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,7700	3,5217	
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	6,21000000	20,7700	4,3617	
TOTAL MAO DE OBRA:					7,8834	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	8,4200	8,4200
TOTAL MATERIAL:					8,4200
VALOR:					16,30


8.7. C4107 - ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO (UN)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	16,7700	20,1240	
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240	
TOTAL MAO DE OBRA:					45,0480	


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17928 ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	SEINFRA	UN	1,00000000	88,9700	88,9700
TOTAL MATERIAL:					88,9700
VALOR:					134,02

8.8. C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470	
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470	
TOTAL MAO DE OBRA:					41,2940	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11363 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	50,7200	50,7200
TOTAL MATERIAL:					50,7200
VALOR:					92,01

8.9. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)						
---	--	--	--	--	--	--



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 14/09/2022	BOM: 2
	OBRA: SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DEGRERAÇÃO
	DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA: 83,95%	RES: 47,76%
	LOCAL: PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	REF: 05/2021	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE		

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:					41,2940

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11384 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	63,6900	63,6900
TOTAL MATERIAL:					63,6900
VALOR:					104,98

9.1. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL MAO DE OBRA:					9,5850

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11855 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	13,3200	2,5308
12079 TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	7,8300	2,3653
TOTAL MATERIAL:					4,8961
VALOR:					14,48

9.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:					14,1775

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	17,1900	0,8595
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5500	0,1375
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,9100	1,4292
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,5900	4,1803
TOTAL MATERIAL:					6,6065
VALOR:					20,78

9.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUÁDRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL MAO DE OBRA:					12,3005

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5500	0,2750
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	9,1000	4,0950



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA: 14/05/2022	BDI: 21,47%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA:	63,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	MES:	47,70%
		RES:	09/2021

TOTAL MATERIAL:	4,3700
VALOR:	16,67

9.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:					14,1775

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,1900	0,6876
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,9600	3,9984
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,6800	1,6484
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5500	0,2200
TOTAL MATERIAL:					6,5544
VALOR:					20,73

10.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12343 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL MAO DE OBRA:					10,8850
VALOR:					10,88

SR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 14/05/2022	66121,47%			
OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	VALOR	REF.
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	927.1 COM DEGRADAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL MAO DE OBRA:					18,7400
VALOR:					18,74

10882 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	1,0000	0,1130
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,28540000	1,0000	2,2854
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	1,0000	1,1923
12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL MATERIAL:					22,3107
VALOR:					22,31

10830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10882 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	22,3108	11,1509
TOTAL EQUIPAMENTO:					11,1509


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	15,5500	248,8000
TOTAL MAO DE OBRA:					290,3400

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	67,5000	43,6185
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	76,1900	44,5864
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,5600	109,7600
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	66,0600	26,4240
TOTAL MATERIAL:					224,3889
VALOR:					525,88

10170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:					155,5000

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,5000	82,0800
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5600	272,1600
TOTAL MATERIAL:					354,2400
VALOR:					509,74

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			DATA : 14/09/2022		BDI : 27,87%		
		OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE			SEINFRA	627.1	COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,70%	09/2021
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE								

C0200 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:					155,5000

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,5000	82,0800
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	162,00000000	1,1000	178,2000
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	162,00000000	0,5600	90,7200
TOTAL MATERIAL:					351,0000
VALOR:					506,50

C0197 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:					155,5000

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,5000	82,0800
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	1,1000	200,2000
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5600	204,4000
TOTAL MATERIAL:					486,6800
VALOR:					642,18

C0185 - ARGAMASSA MISTA DE CAL EM PASTA E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100 KG DE CIMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	14,86000000	15,5500	231,0730
TOTAL MAO DE OBRA:					231,0730

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,5000	82,0800
10442 CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	167,00000000	0,6900	115,2300
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	100,00000000	0,5600	56,0000
TOTAL MATERIAL:					253,3100
VALOR:					484,38

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,5500	17,4160
TOTAL MAO DE OBRA:					38,1860

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	67,5000	1,0125
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,1000	2,3980

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 14/05/2022	BDI: 21,47%
OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FORTE	VERBA
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	HORA	MEB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE		05/2021

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2.18000000	0,5600	1,2208
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6800	17,0000
TOTAL MATERIAL:						21,6313
VALOR:						59,82

C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	15,5500	28,6120
TOTAL MAO DE OBRA:					59,7670	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	67,5000	2,7878
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	1,1000	6,8090
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,5800	3,4664
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,6800	31,9600
TOTAL MATERIAL:					45,0232	
VALOR:					104,79	

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,7700	1,3416
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
TOTAL MAO DE OBRA:					3,0032	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,0900	0,2010
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,5000	10,9250
TOTAL MATERIAL:					11,1260	
VALOR:					14,13	

C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,3108	15,9299
TOTAL EQUIPAMENTO:					15,9299	

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					93,3000	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	67,5000	62,0798
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,5800	142,2400
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	73,9000	61,7804
TOTAL MATERIAL:					266,1002	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	14/09/2022
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE	HORA:	83,85%
		REF:	47,70% 09/2021

VALOR:	375,33
--------	--------

C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0.71400000	22.3108	15,9289
TOTAL EQUIPAMENTO:					15,9289

MAO DE OBRA	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6.00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					93,3000

MATERIAL	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.88720000	67,5000	59,8860
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294.00000000	0,5600	164,6400
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0.83600000	73,9000	61,7804
TOTAL MATERIAL:					286,3064
VALOR:					395,54

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1.30000000	16,7700	21,8010
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1.30000000	20,7700	27,0010
TOTAL MAO DE OBRA:					48,8020

MATERIAL	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10985 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,3500	2,9400
11728 PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,8000	2,0700
11846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,7400	2,3700
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	10,0100	10,0100
TOTAL MATERIAL:					17,3900
VALOR:					66,19

C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0.50000000	20,7700	10,3850
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0.65000000	15,5500	10,1075
TOTAL MAO DE OBRA:					20,4925

MATERIAL	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,5000	0,4118
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	1,1000	1,3420
TOTAL MATERIAL:					1,7538
VALOR:					22,25

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	-----	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 14/05/2022	BDI : 21,4%			
OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2 65000000	15,5500	41,2075
TOTAL MAD DE OBRA:						41,2078
VALOR:						41,21


[Handwritten signature]



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA :	14/05/2022	BDI :	21,47%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	RES	DATA REF
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	SERVICO	M2	241,33	95,82	20.710,94	19,21	19,21	A
C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	SERVICO	M2	318,00	63,38	20.154,84	17,72	35,92	A
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	114,87	90,17	10.357,83	9,11	45,03	A
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	SERVICO	M2	208,62	44,07	9.193,88	8,08	53,11	B
C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 5mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	SERVICO	M2	73,70	91,65	6.754,60	5,94	59,05	B
C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	SEINFRA	SERVICO	M2	11,55	364,02	4.204,43	3,70	62,75	B
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	4.120,04	4.120,04	3,62	66,37	B
C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10)m E=10mm	SEINFRA	SERVICO	CJ	1,00	3.683,62	3.683,62	3,24	69,61	B
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	53,15	54,51	2.897,21	2,55	72,15	B
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	SERVICO	M2	63,85	44,21	2.822,81	2,48	74,63	B
C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	SEINFRA	SERVICO	M2	8,51	305,34	2.598,44	2,28	76,92	B
C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	SERVICO	UN	19,00	121,08	2.300,52	2,02	78,94	B
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	SERVICO	M2	6,00	348,79	2.092,74	1,84	80,78	C
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	8,51	244,51	2.080,78	1,83	82,61	C
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	SERVICO	M2	94,55	20,78	1.964,75	1,73	84,34	C
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	599,22	1.797,66	1,58	85,92	C
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	400,55	1.602,20	1,41	87,33	C
C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	SERVICO	M	260,00	6,03	1.567,80	1,38	88,70	C
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	SERVICO	M2	93,00	14,48	1.346,84	1,18	89,89	C
C1889	PEFORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	SERVICO	M	14,80	85,20	1.269,48	1,12	91,00	C
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	SERVICO	M2	3,28	384,54	1.261,20	1,11	92,11	C
C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	SERVICO	M2	8,19	122,11	1.000,08	0,88	92,99	C
C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M	20,40	38,48	785,20	0,69	93,68	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	741,43	741,43	0,65	94,33	C






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA :	14/05/2022	BDI :	21,47%						
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSO:	027.1 COM DESCONEGAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	DATA RFP:	05/2021
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	31,90	22,25	709,78	0,82	94,96	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	SERVICO	M2	63,85	10,88	694,69	0,51	95,57	C
C4107	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	134,02	536,08	0,47	96,04	C
C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	SERVICO	UN	15,00	29,96	449,40	0,40	96,44	C
C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	104,98	419,92	0,37	96,80	C
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	50,11	7,87	394,37	0,35	97,15	C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, NAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	3,81	93,40	355,85	0,31	97,46	C
C0895	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	330,38	330,38	0,29	97,75	C
C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	SERVICO	M	5,75	56,48	324,82	0,29	98,04	C
C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	92,01	276,03	0,24	98,28	C
C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M	25,30	8,60	217,58	0,19	98,47	C
C2493	Tomada UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	12,00	16,30	195,60	0,17	98,65	C
C3026	PISO MORTO DE TIJOLO MACIÇO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M2	2,75	63,39	174,32	0,15	98,80	C
C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	172,51	172,51	0,15	98,95	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M2	8,19	20,73	169,78	0,15	99,10	C
C4453	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	SERVICO	M	5,75	26,55	152,66	0,13	99,23	C
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	SERVICO	M	11,45	11,93	136,60	0,12	99,35	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	SERVICO	M2	8,19	16,67	136,53	0,12	99,47	C
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	SERVICO	UN	6,00	20,76	124,56	0,11	99,58	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	6,00	15,48	92,88	0,08	99,67	C
C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	45,47	90,94	0,08	99,75	C
C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	43,33	86,66	0,08	99,82	C
C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	79,10	79,10	0,07	99,89	C
C1489	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	38,55	77,10	0,07	99,96	C
C3054	CAPINA MANUAL	SEINFRA	SERVICO	M2	60,15	0,81	36,69	0,03	99,99	C

[Handwritten signature]





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA :	14/05/2022	BDI :	21,47%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DATA REF:
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	10,33	10,33	0,01	100,00	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVIÇO	M2	0,00	6,18	0,00	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 113.754,38
Outros 24.423,07
Valor total do Orçamento 138.177,45



**ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS**

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	14/05/2022	BDI:	21,47%						
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	65,85%	MES:	47,76%	DATA REF.:	05/2021
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1.497,74	15,55	23.289,84	20,47	20,47	A
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	MATERIAL	M2	391,82	43,44	17.020,66	14,96	35,44	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	609,69	20,77	12.663,32	11,13	46,57	A
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	MATERIAL	UN	10.877,10	0,71	7.722,74	6,79	53,36	B
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	2.849,60	2,03	5.784,69	5,09	58,44	B
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	237,53	20,77	4.933,42	4,34	62,78	B
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	232,10	12,61	2.927,47	2,57	65,35	B
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M2	53,15	54,51	2.897,21	2,55	67,90	B
16748	GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO 2"x3/8"	SEINFRA	MATERIAL	M2	11,55	249,96	2.887,04	2,54	70,44	B
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	126,24	20,77	2.621,97	2,30	72,74	B
19446	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M2	8,51	271,96	2.314,39	2,03	74,78	B
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	MATERIAL	M2	8,51	244,51	2.080,79	1,83	76,61	B
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M2	4,91	330,99	1.628,48	1,43	78,04	B
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	604,34	1.571,28	1,38	79,42	B
12395	PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	71,86	20,77	1.492,58	1,31	80,73	C
10527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	81,07	15,10	1.224,16	1,08	81,81	C
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO (=1M2)	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,26	352,45	1.156,04	1,02	82,82	C
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	67,28	16,77	1.128,25	0,99	83,81	C
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	MATERIAL	M	14,90	68,52	1.020,95	0,90	84,71	C
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	48,94	20,77	1.016,48	0,89	85,61	C
10945	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	57,02	16,77	956,16	0,84	86,45	C
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	19,00	46,00	874,00	0,77	87,21	C
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	48,94	16,77	820,72	0,72	87,94	C
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	219,76	659,28	0,58	88,52	C
11715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	MATERIAL	M2	8,19	77,44	634,23	0,56	89,08	C



[Handwritten mark]



[Handwritten signature]

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
--------	-----------	------------	---------	----------------	-------------	---	-----------	-----

12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	858,49	UN	0,68	583,77	0,51	89,59	C
14530	MONTADOR	25,54	H	20,77	530,39	0,47	90,05	C
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE LHOSES E LAGRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	6,00	M2	87,53	525,18	0,46	90,51	C
18274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	4,08	CJ	123,45	503,68	0,44	90,96	C
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	265,20	M	1,86	483,27	0,43	91,39	C
12320	ENCANADOR	23,05	H	20,32	468,38	0,41	91,80	C
10163	AÇO CA-50	48,14	KG	9,50	457,32	0,40	92,20	C
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	9,00	M	49,25	443,25	0,39	92,59	C
12082	TUJOLO MAÇIÇO COMUM	690,50	UN	0,58	400,49	0,35	92,95	C
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	1,00	UN	395,85	395,85	0,35	93,29	C
12097	TINTA LATEX ACRILICA	16,07	L	24,59	395,25	0,35	93,64	C
14864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1 X1 1/2"	3,00	UN	129,00	387,00	0,34	93,98	C
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	21,30	H	16,77	357,20	0,31	94,30	C
17928	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ALTO BRILHO	4,00	UN	88,97	355,88	0,31	94,61	C
10905	CIMENTO PORTLAND	562,93	KG	0,58	315,24	0,28	94,89	C
11027	DOBRA DÍCA 3X2 1/2" CROMADA	15,60	UN	19,67	285,05	0,26	95,14	C
11160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	36,85	KG	7,88	289,64	0,25	95,40	C
10111	AREIA VERMELHA	4,19	M3	60,88	255,15	0,22	95,62	C
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	4,00	UN	63,69	254,76	0,22	95,85	C
11856	SELADOR ACRILICO	17,67	L	13,32	235,36	0,21	96,05	C
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	3,00	UN	77,33	231,99	0,20	96,26	C
10441	CAL HIDRATADA	200,54	KG	1,10	220,59	0,19	96,45	C
12079	TEXTURA ACRILICA	28,83	KG	7,53	219,97	0,19	96,65	C
10408	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	1,00	UN	209,48	209,48	0,18	96,83	C
11724	PREGO	12,38	KG	15,54	182,34	0,17	97,00	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS	
OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE
DATA:	14/05/2022
BDI:	21,47%
FORMA DE PAGAMENTO:	SEINFRA
VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
HORA:	83,85%
MES:	47,78%
DATA REF.:	06/2021




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	14/05/2022	BDI:	21,47%						
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	DATA REF:	05/2021
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	2,51	67,50	169,63	0,15	97,15	C
11363	LUMINARIA FLUCRESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	50,72	152,16	0,13	97,28	C
10280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	1,93	78,19	146,89	0,13	97,41	C
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	107,87	140,23	0,12	97,53	C
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	136,62	136,62	0,12	97,65	C
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	MATERIAL	L	11,35	11,91	135,13	0,12	97,77	C
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	131,61	131,61	0,12	97,89	C
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	MATERIAL	KG	12,78	9,74	124,33	0,11	98,00	C
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,00	17,71	123,97	0,11	98,11	C
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	MATERIAL	M	25,30	4,54	114,86	0,10	98,21	C
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	34,33	102,99	0,09	98,30	C
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	8,42	101,04	0,09	98,39	C
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	38,17	94,04	0,08	98,47	C
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	35,21	91,55	0,08	98,55	C
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	4,25	20,77	88,25	0,08	98,63	C
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	5,06	17,19	86,90	0,08	98,70	C
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	MATERIAL	KG	10,33	8,28	85,52	0,08	98,78	C
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	MATERIAL	M	5,92	13,98	82,80	0,07	98,85	C
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	29,08	75,61	0,07	98,92	C
10037	AJUDANTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	4,28	16,77	71,33	0,06	98,98	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	4,25	16,77	71,25	0,06	99,04	C
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	7,50	60,00	0,05	99,10	C
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	9,50	57,00	0,05	99,15	C
11806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	56,21	56,21	0,05	99,20	C
11605	PEDRISCO	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,74	73,90	54,86	0,05	99,24	C
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	23,04	48,08	0,04	99,29	C

[Handwritten signature]





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA :	14/05/2022	BDI :	21,47%						
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	DATA REF:	05/2021
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACATUL %	CL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	7,60	45,60	0,04	99,33	C
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	MATERIAL	UN	17,25	2,46	42,44	0,04	99,36	C
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	18,65	37,30	0,03	99,40	C
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 CIRCUITOS	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	36,87	36,87	0,03	99,43	C
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	MATERIAL	KG	3,69	9,10	33,54	0,03	99,46	C
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	1,31	24,89	32,75	0,03	99,49	C
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	32,39	32,39	0,03	99,51	C
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,02	31,60	32,23	0,03	99,54	C
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	31,86	31,86	0,03	99,57	C
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	31,67	31,67	0,03	99,60	C
I1743	PUXADOR CONCHA (1608)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	12,03	31,28	0,03	99,63	C
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	MATERIAL	KG	8,47	3,59	30,40	0,03	99,65	C
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	22,90	29,77	0,03	99,68	C
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	28,95	28,95	0,03	99,70	C
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	MATERIAL	UN	20,40	1,38	28,15	0,02	99,73	C
I2455	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	2,50	10,84	27,10	0,02	99,75	C
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	26,34	26,34	0,02	99,78	C
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,02	24,53	25,02	0,02	99,80	C
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	0,80	30,33	24,26	0,02	99,82	C
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	MATERIAL	M	2,08	10,01	20,78	0,02	99,84	C
I1770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	9,12	18,24	0,02	99,85	C
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF 1201	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,80	6,80	17,68	0,02	99,87	C
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	MATERIAL	UN	31,01	0,55	17,05	0,01	99,88	C
I1189	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	MATERIAL	L	1,08	12,68	13,50	0,01	99,90	C
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	90,00	0,15	13,50	0,01	99,91	C
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,67	18,74	12,58	0,01	99,92	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA :	14/05/2022	BDI :	21,47%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	DATA REP.
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESCINERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,17	72,04	12,43	0,01	99,93	C
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	40,80	0,27	11,02	0,01	99,94	C
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	1,01	10,05	10,18	0,01	99,95	C
11784	REBITES	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,17	58,29	10,08	0,01	99,96	C
11725	PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,40	15,54	6,25	0,01	99,96	C
10494	CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	4,38	5,69	0,01	99,97	C
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,20	27,34	5,48	0,00	99,97	C
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	MATERIAL	L	0,74	7,35	5,41	0,00	99,98	C
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	5,15	5,15	0,00	99,98	C
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	MATERIAL	M	0,92	4,74	4,36	0,00	99,99	C
11728	PREGO 16X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,28	13,80	3,81	0,00	99,99	C
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	MATERIAL	KG	3,81	0,69	2,63	0,00	99,99	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,03	74,72	2,36	0,00	99,99	C
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M	7,09	0,28	1,99	0,00	100,00	C
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,03	66,06	1,98	0,00	100,00	C
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	1,52	1,00	1,52	0,00	100,00	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	0,80	1,00	0,80	0,00	100,00	C
12702	JUROS	SEINFRA	MATERIAL	H	0,08	1,00	0,08	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 113.754,04
Outros 24.423,41
Valor total do Orçamento 138.177,45






CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA :	14/05/2022	BDI :	21,47%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.077,92	100,00 %						100,00 %
			18.077,92						18.077,92
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	355,85	100,00 %						100,00 %
			355,85						355,85
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	18.581,34		50,00 %	50,00 %				100,00 %
				9.290,67	9.290,67				18.581,34
4	COBERTURA	26.488,94	100,00 %						100,00 %
			26.488,94						26.488,94
5	REVESTIMENTOS	12.604,67							0,00 %
									0,00
6	PISOS	21.012,05		50,00 %	20,00 %	20,00 %	10,00 %		100,00 %
				10.506,03	4.202,41	4.202,41	2.101,20		21.012,05
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	8.858,74			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					4.429,37	4.429,37			8.858,74
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	3.462,48			50,00 %	30,00 %	20,00 %		100,00 %
					1.731,24	1.038,74	692,50		3.462,48
9	PINTURA	3.617,70					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							1.808,85	1.808,85	3.617,70
10	DIVERSOS	694,69					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							347,35	347,34	694,69
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	24.423,07	39,49 %	17,40 %	17,28 %	8,60 %	4,35 %	1,90 %	88,92 %
			9.644,67	4.249,61	4.220,31	2.075,96	1.052,40	464,04	21.716,99
		138.177,45	54.567,38	24.046,31	23.874,00	11.746,48	6.012,30	2.620,23	122.866,70
			54.567,38	78.813,89	102.487,89	114.234,17	120.246,47	122.866,70	

Handwritten signature





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	14/05/2022	BDI:	21,47%						
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	NÓVA:	83,85%	MES:	47,76%	DATA REF:	05/2021
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	L					2,52000000	2,52000000	5,04000000
10037	AJUDANTE	H		2,13000000	2,13000000				4,26000000
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			2,12000000	2,12000000			4,24000000
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H		30,08000000	33,65000000	3,57000000			67,30000000
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			24,47000000	14,69000000	9,78000000		48,94000000
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	5,75000000		7,78000000	7,78000000			21,31000000
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H					28,51000000	28,51000000	57,02000000
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG			0,51000000	0,51000000			1,02000000
10106	AREIA GROSSA	M3	0,03000000						0,03000000
10109	AREIA MEDIA	M3	0,06000000	0,08000000	1,09000000	1,02000000			2,25000000
10111	AREIA VERMELHA	M3	4,19000000						4,19000000
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG		1,36000000	0,54000000	0,54000000	0,27000000		2,71000000
10121	ARMADOR/FERREIRO	H			2,12000000	2,12000000			4,24000000
10163	AÇO CA-50	KG			24,07000000	24,07000000			48,14000000
10169	AÇO CA-60	KG			5,16000000	5,16000000			10,32000000
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN			0,50000000	0,50000000			1,00000000
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN			0,50000000	0,30000000	0,20000000		1,00000000
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN			0,50000000	0,30000000	0,20000000		1,00000000
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN			0,60000000	0,30000000	0,20000000		1,00000000
10280	BRITA	M3	0,04000000		0,95000000	0,95000000			1,94000000
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	UN		1,30000000	1,30000000				2,60000000
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN			0,50000000	0,50000000			1,00000000
10441	CAL HIDRATADA	KG	5,57000000		72,94000000	72,94000000			151,45000000
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG		1,91000000	0,76000000	0,76000000	0,38000000		3,81000000
10494	CAPUCHINHO (1037)	UN		0,65000000	0,65000000				1,30000000
10498	CARPINTEIRO	H	58,96000000	30,08000000	33,65000000	3,57000000			126,26000000
10527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	M2	81,07000000						81,07000000
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2			0,40000000	0,40000000			0,80000000
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	M	5,92000000						5,92000000
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,04000000		0,32000000	0,32000000			0,68000000
10799	CHUVEIRO PLÁSTICO	UN			0,50000000	0,50000000			1,00000000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	20,27000000	29,46000000	260,46000000	232,14000000	0,23000000		542,56000000
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN		0,65000000	0,65000000				1,30000000
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	1,02000000						1,02000000






CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	14/05/2022	BDI:	21,47%						
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	DATA REF:	06/2021
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
10915	CUBA DE AÇO INOX	UN			0,50000000	0,50000000			1,00000000
10926	CUMEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	17,25000000						17,25000000
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L			0,37000000	0,37000000			0,74000000
10964	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN			3,00000000	1,80000000	1,20000000		6,00000000
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN		7,50000000	7,50000000				15,00000000
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN		1,30000000	1,30000000				2,60000000
11038	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN		1,30000000	1,30000000				2,60000000
11091	ENGATE CROMADO	UN			3,50000000	3,50000000			7,00000000
11100	ESMALTE SINTETICO	L					0,66000000	0,66000000	1,32000000
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN		0,65000000	0,65000000				1,30000000
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN		9,50000000	9,50000000				19,00000000
11160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	KG	36,85000000						36,85000000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M			3,55000000	3,55000000			7,10000000
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L					0,53000000	0,53000000	1,06000000
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN			3,00000000	1,80000000	1,20000000		6,00000000
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN			1,00000000	0,60000000	0,40000000		2,00000000
11320	LADRILHISTA	H		74,01000000	29,60000000	29,60000000	14,80000000		148,01000000
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN			1,50000000	1,50000000			3,00000000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN					15,51000000	15,51000000	31,02000000
11383	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN			1,50000000	0,90000000	0,60000000		3,00000000
11384	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN			2,00000000	1,20000000	0,80000000		4,00000000
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L					5,67000000	5,67000000	11,34000000
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE GLEO	KG					1,84000000	1,84000000	3,68000000
11516	MASSA PARA VIDRO	KG		6,38000000	6,38000000				12,76000000
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN		1,30000000	1,30000000				2,60000000
11530	MONTADOR	H	16,00000000	3,77000000	3,77000000				23,54000000
11579	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN			4,00000000	4,00000000			8,00000000
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN		45,00000000	45,00000000				90,00000000
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 30MM	UN		20,40000000	20,40000000				40,80000000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,03000000						0,03000000
11605	PEDRISCO	M3				0,37000000	0,37000000		0,74000000
11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M							0,00000000






CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE

DATA:	14/05/2022	BDI:	21,47%						
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESCINERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,78%	DATA REF.:	05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
11691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	M	232,16000000						232,16000000
11715	PORTA TIPO PARANÁ	M2		4,16000000	4,10000000				8,26000000
11724	PREGO	KG	11,06000000	0,66000000	0,86000000				12,58000000
11725	PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,40000000						0,40000000
11726	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			0,14000000	0,14000000			0,28000000
11743	PUXADOR CONCHA (1006)	UN		1,36000000	1,30000000				2,66000000
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	UN			1,00000000	1,00000000			2,00000000
11784	REBITES	KG	0,17000000						0,17000000
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	UN			1,00000000	1,00000000			2,00000000
11806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4")	UN			0,50000000	0,50000000			1,00000000
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M			0,46000000	0,46000000			0,92000000
11856	SELADOR ACRÍLICO	L					8,84000000	8,84000000	17,68000000
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"x1 1/2"	UN			0,50000000	0,50000000			1,00000000
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	UN			1,50000000	1,50000000			3,00000000
11873	SOLDA 70X30	KG	0,17000000						0,17000000
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M			1,04000000	1,04000000			2,08000000
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN		10,20000000	10,20000000				20,40000000
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN			0,50000000	0,50000000			1,00000000
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	1,02000000						1,02000000
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	10,877,10000000						10,877,10000000
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG					14,42000000	14,42000000	28,84000000
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN			429,25000000	429,25000000			858,50000000
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN		63,25000000	307,30000000	307,30000000	12,85000000		690,50000000
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L					8,04000000	8,04000000	16,08000000
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN			6,00000000	3,60000000	2,40000000		12,00000000
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN			1,50000000	1,50000000			3,00000000
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN		1,36000000	1,30000000				2,66000000
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	9,09000000						9,09000000
12256	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2		2,46000000	2,46000000				4,92000000
12271	VALVULA DE METAL 1 1/4"	UN			0,50000000	0,50000000			1,00000000
12296	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN			1,50000000	1,50000000			3,00000000
12312	ELETRICISTA	H			24,47000000	14,89000000	9,78000000		49,14000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	DATA:	14/05/2022	BDI:	21,47%						
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MGRA:	83,85%	MSE:	47,76%	DATA REP:	06/2021
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	TOTAL
12320	ENCANADOR	H	5,75000000		8,66000000	8,66000000			23,07000000
12391	PEDREIRO	H	496,67000000	19,14000000	44,09000000	26,19000000	0,25000000		586,34000000
12395	PINTOR	H					35,93000000	36,93000000	71,86000000
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN			0,50000000	0,30000000	0,20000000		1,00000000
12436	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5686)	M			1,25000000	1,25000000			2,50000000
12543	SERVENTE	H	1,034,88000000	93,73000000	106,58000000	86,25000000	37,43000000	22,35000000	1.383,20000000
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,04000000		0,32000000	0,32000000			0,68000000
12701	DEPRECIÇÃO	H	0,08000000		0,72000000	0,72000000			1,52000000
12702	JUROS	H			0,04000000	0,04000000			0,08000000
12703	MANUTENÇÃO	H	0,04000000		0,38000000	0,38000000			0,80000000
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.560L	H	0,04000000		0,32000000	0,32000000			0,68000000
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2		132,73000000	53,09000000	53,09000000	26,55000000		265,46000000
16506	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG		965,32000000	386,13000000	386,13000000	193,08000000		1.930,64000000
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1 M2)	UN		1,64000000	1,64000000				3,28000000
16748	GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO 2"X3/8"	M2		5,78000000	5,78000000				11,56000000
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,20000000						0,20000000
17928	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN			2,00000000	1,20000000	0,80000000		4,00000000
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M			132,60000000	79,56000000	53,04000000		265,20000000
18288	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M		12,65000000	12,65000000				25,30000000
18274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	CJ		2,04000000	2,04000000				4,08000000
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x8000 OU 200x8000)mm. DE 8MM A 10MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	53,15000000						53,15000000
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2		4,26000000	4,26000000				8,52000000
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	6,00000000						6,00000000
19448	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2		4,26000000	4,26000000				8,52000000

Delegado




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		DATA: 14/05/2022	BDI: 21,47%			
OBRA:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADES DE PARQUE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	PARQUE SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE PACOTI-CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriatos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D