

PROPOSTA INICIAL  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DE Nº 1505.01.2024-CE

AO(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBJETO DO CERTAME: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE

Data de Abertura: 21-06-2024 | Hora da Abertura: 09:00:00



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 764.562,21 (Setecentos e Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos)  
PRAZO DE INICIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 05(CINCO) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO  
VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

DECLARO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO/FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES AO FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO:

DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

20 DE JUNHO DE 2024

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024



## RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.303,02	1,35%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 12.646,86	1,65%
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 119.783,58	15,67%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 40.820,83	5,34%
5	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	R\$ 64.384,98	8,42%
6	REVESTIMENTOS	R\$ 61.813,60	8,08%
7	PISO	R\$ 81.955,56	10,72%
8	COBERTA	R\$ 203.648,29	26,64%
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 30.060,96	3,93%
10	SPDA	R\$ 36.832,83	4,82%
11	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 17.709,81	2,32%
12	PINTURA	R\$ 19.835,28	2,59%
13	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	R\$ 22.563,55	2,95%
14	ESQUADRIAS , DIVISORIAS E BANCADAS	R\$ 5.793,13	0,76%
15	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 2.425,46	0,32%
16	LOUÇAS E ACESSORIOS	R\$ 2.485,25	0,33%
17	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 5.020,18	0,66%
18	INSTALAÇÕES SANITARIAS	R\$ 21.408,75	2,80%
19	LIMPEZA	R\$ 1.554,29	0,20%
20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.516,00	0,46%
VALOR TOTAL:		R\$ 764.562,21	100,00%

Setecentos e Sessenta e Quatro Mil Quinhentos e Sessenta e Dois reais e Vinte e Um centavos

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEI) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C3367	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	6,40	R\$ 533,50	R\$ 149,00	R\$ 682,50	R\$ 4.368,00
1.2	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	4,00	R\$ 956,72	R\$ 267,21	R\$ 1.223,93	R\$ 4.895,72
1.3	C1043	DEMOLÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	12,98	R\$ 62,59	R\$ 17,48	R\$ 80,07	R\$ 1.039,30
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. CIAQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	116,40	R\$ 84,93	R\$ 23,72	R\$ 108,65	R\$ 12.646,86
<b>3</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>								
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	87,16	R\$ 76,35	R\$ 21,32	R\$ 97,67	R\$ 8.512,91
3.2	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	45,68	R\$ 18,93	R\$ 5,28	R\$ 24,21	R\$ 1.105,91
3.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	25,50	R\$ 472,53	R\$ 131,97	R\$ 604,50	R\$ 15.414,75
3.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	60,90	R\$ 26,92	R\$ 7,51	R\$ 34,43	R\$ 2.096,78
3.5	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	34,57	R\$ 374,99	R\$ 104,73	R\$ 479,72	R\$ 16.583,92
3.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	175,27	R\$ 71,03	R\$ 19,83	R\$ 90,86	R\$ 15.925,03
3.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	34,57	R\$ 159,02	R\$ 44,41	R\$ 203,43	R\$ 7.032,57
3.8	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	165,00	R\$ 9,32	R\$ 2,60	R\$ 11,92	R\$ 1.966,80
3.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	891,00	R\$ 9,36	R\$ 2,61	R\$ 11,97	R\$ 10.665,27
3.10	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	3.062,00	R\$ 10,34	R\$ 2,61	R\$ 12,95	R\$ 40.479,64
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>								
4.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	SINAPI	M3	16,60	R\$ 374,99	R\$ 104,73	R\$ 479,72	R\$ 7.963,35



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAI (PLANTÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.2	94971	AF_05/2021	SEINFRA	M2	222,84	R\$ 73,83	R\$ 20,62	R\$ 94,45	R\$ 21.047,23
4.3	C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M3	16,60	R\$ 268,40	R\$ 74,96	R\$ 343,36	R\$ 5.699,77
4.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	KG	123,00	R\$ 9,32	R\$ 2,60	R\$ 11,92	R\$ 1.466,16
4.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	314,00	R\$ 9,36	R\$ 2,61	R\$ 11,97	R\$ 3.758,58
4.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	67,00	R\$ 10,34	R\$ 2,88	R\$ 13,22	R\$ 885,74
4.6	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	67,00	R\$ 10,34	R\$ 2,88	R\$ 13,22	R\$ 885,74
5		<b>ALVENARIAS E VEDAÇÕES</b>							<b>R\$ 64.384,98</b>
5.1	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	SINAPI	M2	136,63	R\$ 128,91	R\$ 36,00	R\$ 164,91	R\$ 22.531,65
5.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	272,34	R\$ 57,18	R\$ 15,97	R\$ 73,15	R\$ 19.921,67
5.3	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	SEINFRA	M2	172,52	R\$ 96,61	R\$ 26,98	R\$ 123,59	R\$ 21.321,74
5.4	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,25	R\$ 146,70	R\$ 40,97	R\$ 187,67	R\$ 609,92
6		<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>R\$ 61.813,60</b>
6.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	SINAPI	M2	754,71	R\$ 5,93	R\$ 1,65	R\$ 7,58	R\$ 5.720,70
6.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	754,71	R\$ 45,87	R\$ 12,81	R\$ 58,68	R\$ 44.286,38
6.3	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	94,91	R\$ 47,87	R\$ 13,37	R\$ 61,24	R\$ 5.812,28
6.4	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	88,06	R\$ 53,21	R\$ 14,86	R\$ 68,07	R\$ 5.994,24
7		<b>PISO</b>							<b>R\$ 81.955,56</b>
7.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	SINAPI	M2	280,53	R\$ 25,75	R\$ 7,19	R\$ 32,94	R\$ 9.240,65

605  
 página  
 LICITAÇÃO P.M. DE PACOTI-CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI


MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1605.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES  
 VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.2	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	280,53	R\$ 36,29	R\$ 10,13	R\$ 46,42	R\$ 13.022,20
7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	193,99	R\$ 95,37	R\$ 26,63	R\$ 122,00	R\$ 23.666,78
7.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	28,88	R\$ 117,49	R\$ 32,81	R\$ 150,30	R\$ 4.340,66
7.5	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	121,96	R\$ 55,52	R\$ 15,50	R\$ 71,02	R\$ 8.661,59
7.6	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	50,33	R\$ 60,64	R\$ 16,93	R\$ 77,57	R\$ 3.904,09
7.7	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	86,54	R\$ 49,10	R\$ 13,71	R\$ 62,81	R\$ 5.435,57
7.8	C1927	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.50X1.50)jm ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	96,11	R\$ 77,21	R\$ 21,56	R\$ 98,77	R\$ 9.492,78
7.9	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	40,00	R\$ 37,86	R\$ 10,57	R\$ 48,43	R\$ 1.937,20
7.10	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)jm C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	78,32	R\$ 22,50	R\$ 6,28	R\$ 28,78	R\$ 2.254,04
<b>8</b>	<b>COBERTA</b>								<b>R\$ 203.648,29</b>
8.1	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI	KG	7.853,00	R\$ 13,30	R\$ 3,71	R\$ 17,01	R\$ 133.579,53
8.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1.074,18	R\$ 50,99	R\$ 14,24	R\$ 65,23	R\$ 70.068,76
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>R\$ 30.060,96</b>
9.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	198,00	R\$ 16,45	R\$ 4,59	R\$ 21,04	R\$ 4.165,92
9.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	50,00	R\$ 24,90	R\$ 6,95	R\$ 31,85	R\$ 1.592,50
9.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2	SEINFRA	M	606,00	R\$ 6,23	R\$ 1,74	R\$ 7,97	R\$ 4.829,82
9.4	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	150,00	R\$ 8,91	R\$ 2,48	R\$ 11,39	R\$ 1.708,50



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI			
9.5	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	SEINFRA	UN	324,00	R\$ 7,31	R\$ 2,04	R\$ 9,35	R\$ 3.029,40	
9.6	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 7,31	R\$ 2,04	R\$ 9,35	R\$ 93,50	
9.7	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.-AF_08/2020	SINAPI	UN	30,00	R\$ 312,83	R\$ 87,37	R\$ 400,20	R\$ 12.006,00	
9.8	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 20,57	R\$ 5,74	R\$ 26,31	R\$ 789,30	
9.9	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 80,75	R\$ 22,55	R\$ 103,30	R\$ 103,30	
9.10	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 20,68	R\$ 5,77	R\$ 26,45	R\$ 185,15	
9.11	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 244,99	R\$ 68,42	R\$ 313,41	R\$ 313,41	
9.12	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	30,00	R\$ 7,11	R\$ 1,98	R\$ 9,09	R\$ 272,70	
9.13	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	30,00	R\$ 5,49	R\$ 1,53	R\$ 7,02	R\$ 210,60	
9.14	C4100	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 165,45	R\$ 46,21	R\$ 211,66	R\$ 634,98	
9.15	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 14,95	R\$ 4,17	R\$ 19,12	R\$ 57,36	
9.16	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 9,74	R\$ 2,72	R\$ 12,46	R\$ 37,38	
9.17	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 8,12	R\$ 2,26	R\$ 10,38	R\$ 31,14	
<b>10</b>	<b>SPDA</b>								<b>R\$ 36.832,83</b>	
10.1	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	253,00	R\$ 33,85	R\$ 9,45	R\$ 43,30	R\$ 10.954,90	
10.2	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	UN	88,00	R\$ 12,45	R\$ 3,47	R\$ 15,92	R\$ 1.400,96	
10.3	18512	TERMINAL AÉREO 600mm FIXAÇÃO HORIZONTAL, C/ ABRAÇADEIRA	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 4,46	R\$ 1,24	R\$ 5,70	R\$ 159,60	
10.4	93081	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.-AF_04/2022	SINAPI	UN	12,00	R\$ 13,20	R\$ 3,68	R\$ 16,88	R\$ 202,56	

COMPANHIA DE LICITAÇÃO P.M. DE PACOTI  
 Página 6/7  
 Data: 20/06/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI			
10.5	96985	HASTE DE ATERAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	58,00	R\$ 59,88	R\$ 16,72	R\$ 76,60	R\$ 4.442,80	
10.6	C0614	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO C/TUBO PVC D=300mm TAMPA FoFo	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 552,60	R\$ 154,34	R\$ 706,94	R\$ 8.483,28	
10.7	I8518	CONECTOR EMENDA E MEDIÇÃO PARA CABO ATÉ 50mm² 4P	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 14,90	R\$ 4,16	R\$ 19,06	R\$ 228,72	
10.8	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	166,00	R\$ 48,69	R\$ 13,59	R\$ 62,28	R\$ 10.338,48	
10.9	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	7,00	R\$ 18,71	R\$ 5,22	R\$ 23,93	R\$ 167,51	
10.10	C4853	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 354,90	R\$ 99,12	R\$ 454,02	R\$ 454,02	
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES PLUVIAIS</b>									
11.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	70,60	R\$ 74,04	R\$ 20,67	R\$ 94,71	R\$ 6.686,52	
11.2	C4760	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	114,00	R\$ 63,78	R\$ 17,81	R\$ 81,59	R\$ 9.301,26	
11.3	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	1,66	R\$ 48,89	R\$ 13,65	R\$ 62,54	R\$ 103,81	
11.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1,66	R\$ 31,36	R\$ 8,75	R\$ 40,11	R\$ 66,58	
11.5	C3995	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 111,21	R\$ 31,06	R\$ 142,27	R\$ 853,62	
11.6	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 272,82	R\$ 76,19	R\$ 349,01	R\$ 698,02	
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>									
12.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	433,93	R\$ 11,17	R\$ 3,11	R\$ 14,28	R\$ 6.196,52	
12.2	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	345,36	R\$ 14,43	R\$ 4,03	R\$ 18,46	R\$ 6.375,34	
12.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	104,48	R\$ 12,27	R\$ 3,42	R\$ 15,69	R\$ 1.639,29	
12.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	29,09	R\$ 9,38	R\$ 2,61	R\$ 11,99	R\$ 348,78	
12.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	23,59	R\$ 12,27	R\$ 3,42	R\$ 15,69	R\$ 370,12	
									<b>R\$ 19.835,28</b>	



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-0E


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.6	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	23,59	R\$ 11,50	R\$ 3,21	R\$ 14,71	R\$ 347,00
12.7	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	7,68	R\$ 16,68	R\$ 4,65	R\$ 21,33	R\$ 163,81
12.8	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	7,68	R\$ 13,69	R\$ 3,82	R\$ 17,51	R\$ 134,47
12.9	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	10,50	R\$ 41,40	R\$ 11,56	R\$ 52,96	R\$ 556,08
12.10	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	59,81	R\$ 23,70	R\$ 6,61	R\$ 30,31	R\$ 1.812,84
12.11	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	75,40	R\$ 19,61	R\$ 5,47	R\$ 25,08	R\$ 1.891,03
<b>13</b>		<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>							<b>R\$ 22.563,55</b>
13.1	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	32,60	R\$ 145,69	R\$ 40,69	R\$ 186,38	R\$ 6.075,98
13.2	C1351	ESTRUTURA METÁLICA P / REDE DE VOLEY	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 1.880,85	R\$ 525,32	R\$ 2.406,17	R\$ 2.406,17
13.3	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 3.098,16	R\$ 865,31	R\$ 3.963,47	R\$ 3.963,47
13.4	C1347	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 3.577,66	R\$ 999,24	R\$ 4.576,90	R\$ 4.576,90
13.5	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	SEINFRA	M2	38,60	R\$ 112,21	R\$ 31,34	R\$ 143,55	R\$ 5.541,03
<b>14</b>		<b>ESQUADRIAS , DIVISÓRIAS E BANCADAS</b>							<b>R\$ 5.793,13</b>
14.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (SI/ACCESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	3,84	R\$ 120,21	R\$ 33,57	R\$ 153,78	R\$ 590,51
14.2	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 65,66	R\$ 18,33	R\$ 83,99	R\$ 335,96
14.3	C4552	DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 80,83	R\$ 22,57	R\$ 103,40	R\$ 1.240,80
14.4	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	M2	5,25	R\$ 425,62	R\$ 118,87	R\$ 544,49	R\$ 2.858,57
14.5	C1134	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	SEINFRA	M2	1,92	R\$ 251,68	R\$ 70,29	R\$ 321,97	R\$ 618,18
14.6	C3016	PEITORIL DE MARMORITE	SEINFRA	M2	0,81	R\$ 143,90	R\$ 40,19	R\$ 184,09	R\$ 149,11





OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
15		<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>							
15.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	20,08	R\$ 94,42	R\$ 26,37	R\$ 120,79	R\$ 2.425,46
16		<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>							
16.1	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	3,00	R\$ 234,42	R\$ 65,47	R\$ 299,89	R\$ 899,67
16.2	00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	3,00	R\$ 27,76	R\$ 7,75	R\$ 35,51	R\$ 106,53
16.3	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 245,26	R\$ 68,50	R\$ 313,76	R\$ 941,28
16.4	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 67,98	R\$ 18,98	R\$ 86,96	R\$ 260,88
16.5	I0796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 5,02	R\$ 1,40	R\$ 6,42	R\$ 12,84
16.6	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	1,40	R\$ 147,44	R\$ 41,17	R\$ 188,61	R\$ 264,05
17		<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>							
17.1	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 59,01	R\$ 16,48	R\$ 75,49	R\$ 75,49
17.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	69,00	R\$ 8,16	R\$ 2,27	R\$ 10,43	R\$ 719,67
17.3	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	32,00	R\$ 7,85	R\$ 2,19	R\$ 10,04	R\$ 321,28
17.4	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 12,78	R\$ 3,56	R\$ 16,34	R\$ 130,72
17.5	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 9,53	R\$ 2,66	R\$ 12,19	R\$ 73,14
17.6	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 15,55	R\$ 4,34	R\$ 19,89	R\$ 79,56
17.7	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	16,00	R\$ 11,57	R\$ 3,23	R\$ 14,80	R\$ 236,80
17.8	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 16,30	R\$ 4,55	R\$ 20,85	R\$ 145,95
17.9	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 11,65	R\$ 3,25	R\$ 14,90	R\$ 149,00
									<b>R\$ 5.020,18</b>



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ IMPLANTACÃO E MODERNIZACÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
17.10	C1744	LUVA REDUÇÃO PVC SOLIDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 6,83	R\$ 1,90	R\$ 8,73	R\$ 34,92
17.11	C0021	ADAPTADOR PVC SOLID. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 18,45	R\$ 5,15	R\$ 23,60	R\$ 23,60
17.12	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	31,00	R\$ 7,11	R\$ 1,98	R\$ 9,09	R\$ 281,79
17.13	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	31,00	R\$ 5,49	R\$ 1,53	R\$ 7,02	R\$ 217,62
17.14	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	SINAPI	M3	1,12	R\$ 76,35	R\$ 21,32	R\$ 97,67	R\$ 109,39
17.15	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF. 08/2023	SINAPI	M3	1,12	R\$ 18,93	R\$ 5,28	R\$ 24,21	R\$ 27,11
17.16	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 84,64	R\$ 23,63	R\$ 108,27	R\$ 649,62
17.17	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 81,32	R\$ 22,71	R\$ 104,03	R\$ 208,06
17.18	C2177	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 52,36	R\$ 14,62	R\$ 66,98	R\$ 267,92
17.19	C2176	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 66,12	R\$ 18,46	R\$ 84,58	R\$ 169,16
17.20	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 10,97	R\$ 3,06	R\$ 14,03	R\$ 28,06
17.21	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 35,09	R\$ 9,80	R\$ 44,89	R\$ 89,78
17.22	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 383,63	R\$ 107,14	R\$ 490,77	R\$ 981,54
<b>18</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITARIAS</b>								
18.1	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	11,00	R\$ 15,58	R\$ 4,35	R\$ 19,93	R\$ 219,23
18.2	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 14,62	R\$ 4,08	R\$ 18,70	R\$ 112,20
18.3	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 17,54	R\$ 4,89	R\$ 22,43	R\$ 112,15
18.4	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	15,00	R\$ 21,07	R\$ 5,88	R\$ 26,95	R\$ 404,25
18.5	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 15,76	R\$ 4,40	R\$ 20,16	R\$ 120,96
									<b>R\$ 21.408,75</b>



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
18.6	C4689	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 18,87	R\$ 5,27	R\$ 24,14	R\$ 24,14
18.7	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 20,26	R\$ 5,65	R\$ 25,91	R\$ 129,55
18.8	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 13,95	R\$ 3,89	R\$ 17,84	R\$ 35,68
18.9	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	39,00	R\$ 34,69	R\$ 9,68	R\$ 44,37	R\$ 1.730,43
18.10	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 31,35	R\$ 8,75	R\$ 40,10	R\$ 120,30
18.11	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 39,78	R\$ 11,11	R\$ 50,89	R\$ 50,89
18.12	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 38,52	R\$ 10,75	R\$ 49,27	R\$ 147,81
18.13	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	8,00	R\$ 11,16	R\$ 3,11	R\$ 14,27	R\$ 114,16
18.14	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	8,00	R\$ 7,67	R\$ 2,14	R\$ 9,81	R\$ 78,48
18.15	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	2,63	R\$ 76,35	R\$ 21,32	R\$ 97,67	R\$ 256,87
18.16	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	2,63	R\$ 18,93	R\$ 5,28	R\$ 24,21	R\$ 63,67
18.17	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 47,91	R\$ 13,38	R\$ 61,29	R\$ 183,87
18.18	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 17,60	R\$ 4,91	R\$ 22,51	R\$ 67,53
18.19	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 51,64	R\$ 14,42	R\$ 66,06	R\$ 264,24
18.20	C0649	CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA D=(50X50)cm, PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 316,84	R\$ 88,49	R\$ 405,33	R\$ 1.215,99
18.21	98074	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 7.358,61	R\$ 2.055,25	R\$ 9.413,86	R\$ 9.413,86
18.22	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.106,37	R\$ 867,60	R\$ 3.973,97	R\$ 3.973,97
18.23	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.007,76	R\$ 560,76	R\$ 2.568,52	R\$ 2.568,52



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
19	LIMPEZA								R\$ 1.554,29
19.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	883,12	R\$ 1,38	R\$ 0,38	R\$ 1,76	R\$ 1.554,29
20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 3.516,00
20.1	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	120,00	R\$ 22,91	R\$ 6,39	R\$ 29,30	R\$ 3.516,00
VALOR TOTAL:									R\$ 764.562,21

Setecentos e Sessenta e Quatro Mil Quinhentos e Sessenta e Dois reais e Vinte e Um centavos



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### C3367 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 51,25	R\$ 46,12
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 126,86	R\$ 12,68
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 58,80

Material		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,41	R\$ 1,64
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,72	R\$ 2,88
12695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 393,15	R\$ 393,15
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 15,35	R\$ 46,05
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,38900000	R\$ 7,29	R\$ 10,12
TOTAL Material:						R\$ 453,84

Mão de Obra		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,16	R\$ 2,41
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,45	R\$ 18,45
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,86

VALOR:	R\$ 533,50
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 28,51
VALOR BDI (27.93%):	R\$ 149,00
VALOR COM BDI:	R\$ 682,50

### 00010775 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (MES)

Equipamento		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 956,72	R\$ 956,72
TOTAL Equipamento:						R\$ 956,72

VALOR:	R\$ 956,72
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (27.93%):	R\$ 267,21
VALOR COM BDI:	R\$ 1.223,93

### C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,24
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,45	R\$ 55,35
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 62,59

VALOR:	R\$ 62,59
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 41,70
VALOR BDI (27.93%):	R\$ 17,48

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 80,07
----------------	-----------

### C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	1,10000000	M3	1,10000000	R\$ 48,70	R\$ 53,57
TOTAL Material:					R\$ 53,57

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	1,70000000	H	1,70000000	R\$ 18,45	R\$ 31,36
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,36

VALOR:	R\$ 84,93
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 21,06
VALOR BDI (27.93%):	R\$ 23,72
VALOR COM BDI:	R\$ 108,65

### 03358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,95600000	H	3,95600000	R\$ 19,30	R\$ 76,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 76,35

VALOR:	R\$ 76,35
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R\$ 20,93
VALOR BDI (27.93%):	R\$ 21,32
VALOR COM BDI:	R\$ 97,67

### 04737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF\_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	0,00060000	CHI	0,00060000	R\$ 62,95	R\$ 0,03
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	0,00540000	CHP	0,00540000	R\$ 236,99	R\$ 1,27
91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	0,09420000	CHP	0,09420000	R\$ 6,75	R\$ 0,63
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,93

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,88090000	H	0,88090000	R\$ 19,30	R\$ 17,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,00

VALOR:	R\$ 18,93
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R\$ 4,71
VALOR BDI (27.93%):	R\$ 5,28

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

**MODALIDADE:** EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 06 (SEIS) MESES

**VALIDADE DA PROPOSTA:** Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

**DATA:** 20 DE JUNHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 24,21
----------------	-----------

### C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 58,15	R\$ 21,21
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,49	R\$ 53,65
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 78,79	R\$ 86,66
TOTAL Material:						R\$ 161,52

Mão de Obra	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 24,16	R\$ 144,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 18,45	R\$ 166,05
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 311,01

VALOR:	R\$ 472,53
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 202,11
VALOR BDI (27.93%):	R\$ 131,97
VALOR COM BDI:	R\$ 604,50

### 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_08/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	R\$ 25,10	R\$ 7,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08470000	R\$ 19,30	R\$ 1,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,42

Serviço	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	R\$ 309,90	R\$ 17,50
TOTAL Serviço:						R\$ 17,50

VALOR:	R\$ 26,92
VALOR ENCARGOS (85.06%):	R\$ 4,11
VALOR BDI (27.93%):	R\$ 7,51
VALOR COM BDI:	R\$ 34,43

### 94971 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF\_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	R\$ 1,01	R\$ 0,61
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	R\$ 3,66	R\$ 2,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,96

Material	QUANTIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------------	-------	------	-------------	----------------	-------

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICA


**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

**MODALIDADE:** EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01-2024-CE

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 06 (SEIS) MESES

**VALIDADE DA PROPOSTA:** Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

**DATA:** 20 DE JUNHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R\$ 97,41	R\$ 70,86
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R\$ 0,52	R\$ 189,77
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R\$ 73,23	R\$ 43,73
TOTAL Material:						R\$ 304,36

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	R\$ 23,59	R\$ 29,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	R\$ 19,30	R\$ 38,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 67,67

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 374,99</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.06%):</b>	<b>R\$ 20,15</b>
<b>VALOR BDI (27.93%):</b>	<b>R\$ 104,73</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 479,72</b>

### C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,40000000	R\$ 5,87	R\$ 2,34
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,15000000	R\$ 9,88	R\$ 1,48
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,50000000	R\$ 4,20	R\$ 2,10
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,00000000	R\$ 8,88	R\$ 8,88
TOTAL Material:					R\$ 14,80

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,30000000	R\$ 19,10	R\$ 24,83
10498	CARPINTEIRO	H	1,30000000	R\$ 24,16	R\$ 31,40
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,23

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 71,03</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>	<b>R\$ 35,73</b>
<b>VALOR BDI (27.93%):</b>	<b>R\$ 19,83</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 90,86</b>

### C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
12543	SERVENTE	H	6,00000000	R\$ 18,45	R\$ 110,70
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 159,02

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 159,02</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>	<b>R\$ 104,54</b>
<b>VALOR BDI (27.93%):</b>	<b>R\$ 44,41</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 203,43</b>



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 5,28	R\$ 6,07
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 11,50	R\$ 0,23
TOTAL Material:					R\$ 6,30

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 19,10	R\$ 1,33
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 24,16	R\$ 1,69
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,02

VALOR:	R\$ 9,32
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,92
VALOR BDI (27.93%):	R\$ 2,60
VALOR COM BDI:	R\$ 11,92

### C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 4,94	R\$ 5,68
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 11,50	R\$ 0,23
TOTAL Material:					R\$ 5,91

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,10	R\$ 1,52
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,16	R\$ 1,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,45

VALOR:	R\$ 9,36
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,20
VALOR BDI (27.93%):	R\$ 2,61
VALOR COM BDI:	R\$ 11,97

### C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 4,94	R\$ 5,68
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 11,50	R\$ 0,34
TOTAL Material:					R\$ 6,02

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 19,10	R\$ 1,91
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,16	R\$ 2,41
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,32

VALOR:	R\$ 10,34
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,75