

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OTÍCICA NO MUNICÍPIO DE PACOTICE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3		R\$ 41,74	R\$ 0,00	R\$ 41,74	R\$ 69,28	R\$ 0,00	R\$ 69,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,26124499	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 41,74	R\$ 0,00	R\$ 41,74
								VALOR:		R\$ 41,74
								VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 28,04
								VALOR BDI (27.93%):		R\$ 11,65
								VALOR COM BDI:		R\$ 53,39
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3		R\$ 26,77	R\$ 0,00	R\$ 26,77	R\$ 44,43	R\$ 0,00	R\$ 44,43
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,45061000	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 26,77	R\$ 0,00	R\$ 26,77
								VALOR:		R\$ 26,77
								VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 17,98
								VALOR BDI (27.93%):		R\$ 7,47
								VALOR COM BDI:		R\$ 34,24
C3995	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")	SEINFRA	UN		R\$ 3,62	R\$ 131,17	R\$ 134,79	R\$ 21,72	R\$ 787,02	R\$ 808,74
17483	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 131,17	R\$ 131,17	R\$ 0,00	R\$ 131,17	R\$ 131,17
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08533000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 1,62
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08533000	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
								VALOR:		R\$ 134,79
								VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 2,28
								VALOR BDI (27.93%):		R\$ 37,64
								VALOR COM BDI:		R\$ 172,43
C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN		R\$ 161,64	R\$ 103,36	R\$ 265,00	R\$ 323,28	R\$ 206,72	R\$ 530,00



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	1,68000000	R\$ 62,12	R\$ 42,17	R\$ 104,29	R\$ 104,36	R\$ 70,85	R\$ 175,20
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	1,25000000	R\$ 2,94	R\$ 7,72	R\$ 10,66	R\$ 3,68	R\$ 9,65	R\$ 13,32
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03840000	R\$ 107,47	R\$ 313,69	R\$ 421,16	R\$ 4,13	R\$ 12,05	R\$ 16,17
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R\$ 41,74	R\$ 0,00	R\$ 41,74	R\$ 9,02	R\$ 0,00	R\$ 9,01
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,19200000	R\$ 47,98	R\$ 18,16	R\$ 66,14	R\$ 9,21	R\$ 3,49	R\$ 12,69
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,05400000	R\$ 31,50	R\$ 98,61	R\$ 130,11	R\$ 1,70	R\$ 5,32	R\$ 7,02
C2123	REBOCO CIARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	1,44000000	R\$ 20,53	R\$ 1,41	R\$ 21,94	R\$ 29,56	R\$ 2,03	R\$ 31,59
							VALOR:	VALOR:		R\$ 265,00
							VALOR ENCARGOS (84,44%):	VALOR ENCARGOS (84,44%):		R\$ 104,85
							VALOR BDI(27,93%):	VALOR BDI(27,93%):		R\$ 74,01
							VALOR COM BDI:	VALOR COM BDI:		R\$ 339,01

C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2		R\$ 9,15	R\$ 0,55	R\$ 9,70	R\$ 3.970,45	R\$ 238,66	R\$ 4.209,12
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 0,43
I1347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,11
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,28158900	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 6,80
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12799500	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 2,36
							VALOR:	VALOR:		R\$ 9,70
							VALOR ENCARGOS (84,44%):	VALOR ENCARGOS (84,44%):		R\$ 5,84
							VALOR BDI (27,93%):	VALOR BDI (27,93%):		R\$ 2,70
							VALOR COM BDI:	VALOR COM BDI:		R\$ 12,40
C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M		R\$ 11,49	R\$ 1,16	R\$ 12,65	R\$ 3.968,18	R\$ 400,61	R\$ 4.368,80
I1178	FITA CREPE 16MM	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
I2083	TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 0,00	R\$ 18,94	R\$ 18,94	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,94

COMISSÃO DE LICITAÇÃO P.M. Nº 1505.01-2024-CE
 Página 799

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,17066000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 3,25
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34132000	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 8,25	R\$ 0,00	R\$ 8,24
								VALOR:		R\$ 12,65
								VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 7,26
								VALOR BDI (27.93%):		R\$ 3,53
								VALOR COM BDI:		R\$ 16,18

C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2		R\$ 9,43	R\$ 1,49	R\$ 10,92	R\$ 1.207,70	R\$ 190,82	R\$ 1.398,52
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,23
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 1,26
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,17066000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 9,26	R\$ 0,00	R\$ 9,25
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,25589000	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 6,18	R\$ 0,00	R\$ 6,18
								VALOR:		R\$ 10,92
								VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 5,98
								VALOR BDI (27.93%):		R\$ 3,04
								VALOR COM BDI:		R\$ 13,96

88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 2,90	R\$ 6,88	R\$ 9,78	R\$ 84,36	R\$ 200,13	R\$ 284,50
00007356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 0,00	R\$ 21,48	R\$ 21,48	R\$ 0,00	R\$ 4,91	R\$ 4,90
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 14,55	R\$ 9,57	R\$ 24,12	R\$ 2,37	R\$ 1,56	R\$ 3,93
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 9,81	R\$ 7,81	R\$ 17,62	R\$ 0,53	R\$ 0,42	R\$ 0,95
								VALOR:		R\$ 9,78
								VALOR ENCARGOS (85,06%):		R\$ 1,33
								VALOR BDI (27,93%):		R\$ 2,73
								VALOR COM BDI:		R\$ 12,51



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OTTICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTICHE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;


DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 4,04	R\$ 7,66	R\$ 11,70	R\$ 95,30	R\$ 180,69	R\$ 276,00
00007356	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 0,00	R\$ 21,48	R\$ 21,48	R\$ 0,00	R\$ 4,91	R\$ 4,90
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 14,55	R\$ 9,57	R\$ 24,12	R\$ 3,30	R\$ 2,17	R\$ 5,47
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 9,81	R\$ 7,81	R\$ 17,62	R\$ 0,74	R\$ 0,59	R\$ 1,33
							VALOR:			R\$ 11,70
							VALOR ENCARGOS (85.06%):			R\$ 1,86
							VALOR BDI (27.93%):			R\$ 3,26
							VALOR COM BDI:			R\$ 14,96

102218	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAO	SEINFRA	M2		R\$ 12,09	R\$ 3,07	R\$ 15,16	R\$ 92,85	R\$ 23,57	R\$ 116,42
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,29
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 0,00	R\$ 6,18	R\$ 6,18	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 2,78
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25599000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 4,89	R\$ 0,00	R\$ 4,88
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29865499	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 7,22	R\$ 0,00	R\$ 7,21
							VALOR:			R\$ 15,16
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 7,67
							VALOR BDI (27.93%):			R\$ 4,23
							VALOR COM BDI:			R\$ 19,39

102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAO. AF_01/2021	SINAPI	M2		R\$ 5,53	R\$ 8,02	R\$ 13,55	R\$ 42,47	R\$ 61,58	R\$ 104,06
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01300000	R\$ 0,00	R\$ 18,77	R\$ 18,77	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
00007288	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,13000000	R\$ 0,00	R\$ 31,90	R\$ 31,90	R\$ 0,00	R\$ 4,15	R\$ 4,14
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	R\$ 14,55	R\$ 9,57	R\$ 24,12	R\$ 5,54	R\$ 3,64	R\$ 9,17
							VALOR:			R\$ 13,55
							VALOR ENCARGOS (85.06%):			R\$ 2,54



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LANTANÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2		R\$ 29,51	R\$ 8,35	R\$ 37,86	R\$ 309,85	R\$ 87,67	R\$ 397,53
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,030000000	R\$ 0,00	R\$ 17,31	R\$ 17,31	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,51
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,160000000	R\$ 0,00	R\$ 27,20	R\$ 27,20	R\$ 0,00	R\$ 4,35	R\$ 4,35
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,300000000	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,54
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,120000000	R\$ 0,00	R\$ 24,58	R\$ 24,58	R\$ 0,00	R\$ 2,95	R\$ 2,94
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,682640000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 13,04	R\$ 0,00	R\$ 13,03
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,682640000	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 16,49	R\$ 0,00	R\$ 16,49
					VALOR BDI (27.93%):			VALOR BDI (27.93%):		R\$ 3,78
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 17,33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1910	PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2		R\$ 16,60	R\$ 5,20	R\$ 21,80	R\$ 992,84	R\$ 311,01	R\$ 1.303,85
10164	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,080000000	R\$ 0,00	R\$ 5,92	R\$ 5,92	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,250000000	R\$ 0,00	R\$ 18,94	R\$ 18,94	R\$ 0,00	R\$ 4,74	R\$ 4,73
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,426650000	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 10,31	R\$ 0,00	R\$ 10,30
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,341320000	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 6,30	R\$ 0,00	R\$ 6,30
					VALOR BDI (27.93%):			VALOR BDI (27.93%):		R\$ 21,80
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 10,68
					VALOR ENCARGOS (84.44%):			VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 6,08
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 27,88

VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 18,76
VALOR BDI (27.93%):	R\$ 10,57
VALOR COM BDI:	R\$ 48,43

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1910	PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2		R\$ 16,60	R\$ 5,20	R\$ 21,80	R\$ 992,84	R\$ 311,01	R\$ 1.303,85
10164	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,080000000	R\$ 0,00	R\$ 5,92	R\$ 5,92	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 0,47
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,250000000	R\$ 0,00	R\$ 18,94	R\$ 18,94	R\$ 0,00	R\$ 4,74	R\$ 4,73
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,426650000	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 10,31	R\$ 0,00	R\$ 10,30
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,341320000	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 6,30	R\$ 0,00	R\$ 6,30
					VALOR BDI (27.93%):			VALOR BDI (27.93%):		R\$ 21,80
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 10,68
					VALOR ENCARGOS (84.44%):			VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 6,08
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 27,88



C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2		R\$ 13,93	R\$ 4,02	R\$ 17,95	R\$ 1.050,32	R\$ 303,10	R\$ 1.353,43
-------	---	---------	----	--	-----------	----------	-----------	--------------	------------	--------------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;


DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 0,00	R\$ 10,30	R\$ 10,30	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,23
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,14
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 0,00	R\$ 15,54	R\$ 15,54	R\$ 0,00	R\$ 2,64	R\$ 2,64
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29865499	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 5,70	R\$ 0,00	R\$ 5,70
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34132000	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 8,25	R\$ 0,00	R\$ 8,24
					VALOR:			VALOR:		R\$ 17,95
					VALOR ENCARGOS (84,44%):			VALOR ENCARGOS (84,44%):		R\$ 8,85
					VALOR BDI (27,93%):			VALOR BDI (27,93%):		R\$ 5,01
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 22,96

C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	R\$ 19,99	R\$ 149,96	R\$ 169,95	R\$ 691,97	R\$ 4.888,60	R\$ 5.540,37
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	R\$ 0,00	R\$ 71,31	R\$ 71,31	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 0,45
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	R\$ 0,00	R\$ 135,73	R\$ 135,73	R\$ 0,00	R\$ 149,30	R\$ 149,30
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 11,34	R\$ 0,00	R\$ 11,33
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 8,66	R\$ 0,00	R\$ 8,66
					VALOR:		VALOR:		R\$ 169,95
					VALOR ENCARGOS (84,44%):		VALOR ENCARGOS (84,44%):		R\$ 12,90
					VALOR BDI (27,93%):		VALOR BDI (27,93%):		R\$ 47,46
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:		R\$ 217,41

C1351	ESTRUTURA METALICA P / REDE DE VOLEY	SEINFRA	CJ	R\$ 0,00	R\$ 2.306,60	R\$ 2.306,60	R\$ 0,00	R\$ 2.306,60	R\$ 2.306,60
11140	REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	R\$ 0,00	R\$ 2.306,60	R\$ 2.306,60	R\$ 0,00	R\$ 2.306,60	R\$ 2.306,60



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LANTANÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITÍCIA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
 MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;


DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 2.306,60
								VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.93%):		R\$ 644,23
								VALOR COM BDI:		R\$ 2.950,83

C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ		R\$ 0,00	R\$ 3.799,46	R\$ 3.799,46	R\$ 0,00	R\$ 3.799,46	R\$ 3.799,46
11137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3.799,46	R\$ 3.799,46	R\$ 0,00	R\$ 3.799,46	R\$ 3.799,46
								VALOR:		R\$ 3.799,46
								VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,00
								VALOR BDI (27.93%):		R\$ 1.061,18
								VALOR COM BDI:		R\$ 4.860,64

C1347	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	SEINFRA	CJ		R\$ 11,44	R\$ 4.371,04	R\$ 4.382,48	R\$ 11,44	R\$ 4.371,04	R\$ 4.382,48
11139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1.356,74	R\$ 1.356,74	R\$ 0,00	R\$ 1.356,74	R\$ 1.356,74
11911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2.995,45	R\$ 2.995,45	R\$ 0,00	R\$ 2.995,45	R\$ 2.995,45
C3288	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,08650000	R\$ 132,29	R\$ 217,91	R\$ 350,20	R\$ 11,44	R\$ 18,85	R\$ 30,29
								VALOR:		R\$ 4.382,48
								VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 7,56
								VALOR BDI (27.93%):		R\$ 1.224,02
								VALOR COM BDI:		R\$ 5.606,50



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES


VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	SEINFRA	M2		R\$ 45,58	R\$ 72,09	R\$ 117,67	R\$ 1.759,38	R\$ 2.782,67	R\$ 4.542,06
11621	PERFIL BATEANTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	3,500000000	R\$ 0,00	R\$ 3,43	R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,150000000	R\$ 0,00	R\$ 125,54	R\$ 125,54	R\$ 0,00	R\$ 18,83	R\$ 18,83
12035	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N:12 (2,77MM BWG)	SEINFRA	M2	1,150000000	R\$ 0,00	R\$ 35,88	R\$ 35,88	R\$ 0,00	R\$ 41,26	R\$ 41,26
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,767969999	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 14,67	R\$ 0,00	R\$ 14,66
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,279950000	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 30,92	R\$ 0,00	R\$ 30,92
									VALOR:	R\$ 117,67
									VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 28,83
									VALOR BDI (27,93%):	R\$ 32,86
									VALOR COM BDI:	R\$ 150,53

C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS)	SEINFRA	M2		R\$ 43,92	R\$ 84,30	R\$ 128,22	R\$ 168,65	R\$ 323,71	R\$ 492,36
11715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 84,30	R\$ 84,30	R\$ 0,00	R\$ 84,30	R\$ 84,30
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,015426999	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 19,39	R\$ 0,00	R\$ 19,39
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,015426999	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 24,53	R\$ 0,00	R\$ 24,53
									VALOR:	R\$ 128,22
									VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 27,91
									VALOR BDI (27,93%):	R\$ 35,81
									VALOR COM BDI:	R\$ 164,03



100705	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado para porta de banheiro. AF_12/2019	SINAPI	UN		R\$ 17,15	R\$ 34,66	R\$ 51,81	R\$ 70,61	R\$ 68,60	R\$ 213,84
00011457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATÃO	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 42,78	R\$ 42,78	R\$ 0,00	R\$ 42,78	R\$ 42,78
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,914000000	R\$ 13,86	R\$ 7,79	R\$ 21,65	R\$ 12,67	R\$ 7,12	R\$ 19,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,457000000	R\$ 9,81	R\$ 7,81	R\$ 17,62	R\$ 4,48	R\$ 3,57	R\$ 8,05

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE LULIÂNICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 70,61
								VALOR ENCARGOS (85.06%):		R\$ 7,90
								VALOR BDI (27.93%):		R\$ 19,72
								VALOR COM BDI:		R\$ 90,33

C4552	DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	SEINFRA	UN		R\$ 9,22	R\$ 85,90	R\$ 95,12	R\$ 110,64	R\$ 1.030,80	R\$ 1.141,44
l8431	DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 65,56	R\$ 65,56	R\$ 0,00	R\$ 65,56	R\$ 65,56
l8432	PARAFUSO PARA GRANITO	SEINFRA	UN	6,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 20,34	R\$ 20,34
l0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,213325000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 4,07	R\$ 0,00	R\$ 4,07
l0488	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,213325000	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 5,15	R\$ 0,00	R\$ 5,15
								VALOR:		R\$ 95,12
								VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 5,86
								VALOR BDI (27.93%):		R\$ 26,56
								VALOR COM BDI:		R\$ 121,68

100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.AF_12/2019	SINAPI	M2		R\$ 9,97	R\$ 506,23	R\$ 516,20	R\$ 52,34	R\$ 2.657,70	R\$ 2.710,05
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 494,93	R\$ 494,93	R\$ 0,00	R\$ 494,93	R\$ 494,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,457000000	R\$ 14,65	R\$ 7,93	R\$ 22,58	R\$ 6,70	R\$ 3,62	R\$ 10,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,229000000	R\$ 9,81	R\$ 7,81	R\$ 17,62	R\$ 2,25	R\$ 1,79	R\$ 4,03
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0.5:4.5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,012000000	R\$ 86,17	R\$ 491,80	R\$ 577,97	R\$ 1,03	R\$ 5,90	R\$ 6,93
								VALOR:		R\$ 516,20
								VALOR ENCARGOS (85.06%):		R\$ 4,60
								VALOR BDI (27.93%):		R\$ 144,17
								VALOR COM BDI:		R\$ 660,37



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OTITICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C-1134	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	SEINFRA	M2		R\$ 125,07	R\$ 128,95	R\$ 254,02	R\$ 240,13	R\$ 247,58	R\$ 487,71
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 0,00	R\$ 71,31	R\$ 71,31	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,28
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 0,00	R\$ 3,56	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 2,49	R\$ 2,49
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 0,96
11672	GRANILITE, MARMORITE	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 125,22	R\$ 125,22	R\$ 0,00	R\$ 125,22	R\$ 125,22
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,04792000	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 49,48	R\$ 0,00	R\$ 49,47
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,09584000	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 75,61	R\$ 0,00	R\$ 75,60
									VALOR:	R\$ 254,02
									VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 81,70
									VALOR BDI (27.93%):	R\$ 70,94
									VALOR COM BDI:	R\$ 324,96

C-3016	PEITORIL DE MARMORITE	SEINFRA	M2		R\$ 45,99	R\$ 110,36	R\$ 156,35	R\$ 37,25	R\$ 89,39	R\$ 126,64
12485	PEITORIL DE MARMORITE	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 99,71	R\$ 99,71	R\$ 0,00	R\$ 104,70	R\$ 104,69
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,02396000	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 24,74	R\$ 0,00	R\$ 24,73
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,02396000	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 18,90	R\$ 0,00	R\$ 18,90
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 157,51	R\$ 378,31	R\$ 535,82	R\$ 2,36	R\$ 5,67	R\$ 8,03
									VALOR:	R\$ 156,35
									VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 29,74
									VALOR BDI (27.93%):	R\$ 43,66
									VALOR COM BDI:	R\$ 200,01



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OTTICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;


DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2		R\$ 15,75	R\$ 91,10	R\$ 106,85	R\$ 316,26	R\$ 1.829,28	R\$ 2.145,54
00004226	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,26000000	R\$ 0,00	R\$ 6,48	R\$ 6,48	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00004015	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,13190000	R\$ 0,00	R\$ 63,69	R\$ 63,69	R\$ 0,00	R\$ 72,09	R\$ 72,09
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO	SINAPI	L	0,58720000	R\$ 0,00	R\$ 14,16	R\$ 14,16	R\$ 0,00	R\$ 8,31	R\$ 8,31
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21020000	R\$ 9,93	R\$ 7,81	R\$ 17,74	R\$ 2,09	R\$ 1,64	R\$ 3,72
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93240000	R\$ 14,65	R\$ 7,93	R\$ 22,58	R\$ 13,66	R\$ 7,39	R\$ 21,05
								VALOR:	VALOR:	R\$ 106,85
								VALOR ENCARGOS (85,06%):	VALOR ENCARGOS (85,06%):	R\$ 7,25
								VALOR BDI (27,93%):	VALOR BDI (27,93%):	R\$ 29,84
								VALOR COM BDI:	VALOR COM BDI:	R\$ 136,69

95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN		R\$ 10,68	R\$ 270,72	R\$ 281,40	R\$ 32,04	R\$ 812,16	R\$ 844,20
00006142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL, PARA VASO / BACIA SANITÁRIA, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,44	R\$ 6,44	R\$ 0,00	R\$ 6,44	R\$ 6,44
95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,69	R\$ 264,27	R\$ 274,96	R\$ 10,69	R\$ 264,27	R\$ 274,96
								VALOR:	VALOR:	R\$ 281,40
								VALOR ENCARGOS (85,06%):	VALOR ENCARGOS (85,06%):	R\$ 4,92
								VALOR BDI (27,93%):	VALOR BDI (27,93%):	R\$ 78,59



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE JITTICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES
 VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.


DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN		R\$ 0,00	R\$ 34,04	R\$ 34,04	R\$ 0,00	R\$ 102,12	R\$ 102,12
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 34,04	R\$ 34,04	R\$ 0,00	R\$ 34,04	R\$ 34,04
									VALOR:	R\$ 34,04
									VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.93%):	R\$ 9,50
									VALOR COM BDI:	R\$ 43,54
									VALOR COM BDI:	R\$ 359,99

00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN		R\$ 0,00	R\$ 34,04	R\$ 34,04	R\$ 0,00	R\$ 102,12	R\$ 102,12
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 34,04	R\$ 34,04	R\$ 0,00	R\$ 34,04	R\$ 34,04
									VALOR:	R\$ 34,04
									VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
									VALOR BDI (27.93%):	R\$ 9,50
									VALOR COM BDI:	R\$ 43,54

C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLUNA CITORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN		R\$ 99,91	R\$ 157,16	R\$ 257,07	R\$ 299,73	R\$ 471,48	R\$ 771,21
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,95	R\$ 6,95	R\$ 0,00	R\$ 6,95	R\$ 6,95
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 86,14	R\$ 86,14	R\$ 0,00	R\$ 86,14	R\$ 86,14
I2483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 2,88	R\$ 2,88
I2420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 12,27	R\$ 12,27	R\$ 0,00	R\$ 12,27	R\$ 12,27
I2502	TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 48,93	R\$ 48,93	R\$ 0,00	R\$ 48,93	R\$ 48,93
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,34657499	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 44,82	R\$ 0,00	R\$ 44,81
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,34657499	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 55,10	R\$ 0,00	R\$ 55,09
									VALOR:	R\$ 257,07
									VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 62,89
									VALOR BDI (27.93%):	R\$ 71,79
									VALOR COM BDI:	R\$ 328,86



C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	SEINFRA	UN		R\$ 40,00	R\$ 25,90	R\$ 65,90	R\$ 120,00	R\$ 77,70	R\$ 197,70
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 0,00	R\$ 71,31	R\$ 71,31	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
I0605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,45000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE JITTICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 25,57	R\$ 25,57	R\$ 0,00	R\$ 25,57	R\$ 25,57
10152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,938630000	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 22,68	R\$ 0,00	R\$ 22,67
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,938630000	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 17,33	R\$ 0,00	R\$ 17,32
							VALOR:			R\$ 65,90
							VALOR ENCARGOS (84,44%):			R\$ 25,81
							VALOR BDI (27,93%):			R\$ 18,40
							VALOR COM BDI:			R\$ 84,30

10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN		R\$ 0,00	R\$ 6,16	R\$ 6,16	R\$ 0,00	R\$ 12,32	R\$ 12,32
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,16	R\$ 6,16	R\$ 0,00	R\$ 6,16	R\$ 6,16
							VALOR:			R\$ 6,16
							VALOR ENCARGOS:			R\$ 0,00
							VALOR BDI (27,93%):			R\$ 1,72
							VALOR COM BDI:			R\$ 7,88

C-1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PMWC'S	SEINFRA	M		R\$ 31,27	R\$ 135,87	R\$ 167,14	R\$ 43,77	R\$ 190,21	R\$ 233,99
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,000500000	R\$ 0,00	R\$ 102,03	R\$ 102,03	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,150000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 0,09
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 135,73	R\$ 135,73	R\$ 0,00	R\$ 135,73	R\$ 135,73
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,853300000	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 20,62	R\$ 0,00	R\$ 20,61
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,213325000	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 5,15	R\$ 0,00	R\$ 5,15
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,298654999	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 5,51	R\$ 0,00	R\$ 5,51
							VALOR:			R\$ 167,14
							VALOR ENCARGOS (84,44%):			R\$ 19,81
							VALOR BDI (27,93%):			R\$ 46,68
							VALOR COM BDI:			R\$ 213,82



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
 MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)		UN		R\$ 29,46	R\$ 30,05	R\$ 59,51	R\$ 29,46	R\$ 30,05	R\$ 59,51
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,200000000	R\$ 16,06	R\$ 50,46	R\$ 66,52	R\$ 3,21	R\$ 10,09	R\$ 13,30
10019	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4"	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 1,64
10021	ADESIVO 90ML	SEINFRA	UN	0,050000000	R\$ 0,00	R\$ 5,97	R\$ 5,97	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,29
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,050000000	R\$ 0,00	R\$ 102,03	R\$ 102,03	R\$ 0,00	R\$ 5,10	R\$ 5,10
10280	ORTA	SEINFRA	M3	0,010000000	R\$ 0,00	R\$ 85,75	R\$ 85,75	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,85
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 1,80
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	0,100000000	R\$ 0,00	R\$ 7,76	R\$ 7,76	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,77
12363	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM	SEINFRA	UN	3,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,27	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 3,81	R\$ 3,81
12368	LINHA DE NYLON REF.050	SEINFRA	KG	0,000600000	R\$ 0,00	R\$ 68,64	R\$ 68,64	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,500000000	R\$ 0,00	R\$ 3,69	R\$ 3,69	R\$ 0,00	R\$ 5,54	R\$ 5,53
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,597309999	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 14,02	R\$ 0,00	R\$ 14,02
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,597309999	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 11,03	R\$ 0,00	R\$ 11,02
C0589	CAIXÃO EM TRES DEIMÕES EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,200000000	R\$ 6,18	R\$ 0,36	R\$ 6,74	R\$ 1,24	R\$ 0,11	R\$ 1,34
								VALOR:		R\$ 59,51
								VALOR ENCARGOS (84,44%):		R\$ 18,84
								VALOR BDI (27,93%):		R\$ 16,62
								VALOR COM BDI:		R\$ 76,13
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M		R\$ 4,34	R\$ 3,76	R\$ 8,10	R\$ 299,46	R\$ 259,44	R\$ 558,90
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,000500000	R\$ 0,00	R\$ 54,06	R\$ 54,06	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,02



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OTTICICA NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,06	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 3,69	R\$ 3,69	R\$ 0,00	R\$ 3,73	R\$ 3,72
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10239599	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 1,95
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10239599	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 2,40	R\$ 0,00	R\$ 2,40
							VALOR:			R\$ 8,10
							VALOR ENCARGOS (84,44%):			R\$ 2,75
							VALOR BDI (27,93%):			R\$ 2,26
							VALOR COM BDI:			R\$ 10,36

89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,82	R\$ 3,63	R\$ 7,45	R\$ 122,24	R\$ 116,16	R\$ 238,40
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 45,95	R\$ 45,95	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,32
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 0,66
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R\$ 0,00	R\$ 1,52	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,06	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,41
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 10,57	R\$ 7,24	R\$ 17,81	R\$ 1,61	R\$ 1,10	R\$ 2,70
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 14,60	R\$ 7,24	R\$ 21,84	R\$ 2,22	R\$ 1,10	R\$ 3,31
							VALOR:			R\$ 7,45
							VALOR ENCARGOS (85,06%):			R\$ 1,76
							VALOR BDI (27,93%):			R\$ 2,08
							VALOR COM BDI:			R\$ 9,53



89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN		R\$ 3,56	R\$ 10,11	R\$ 13,67	R\$ 28,48	R\$ 80,88	R\$ 109,36
-------	---	--------	----	--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OTTICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *650* GR	SINAPI	UN	0,005900000	R\$ 0,00	R\$ 45,95	R\$ 45,95	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 7,38	R\$ 7,38	R\$ 0,00	R\$ 7,38	R\$ 7,38
00036383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,033800000	R\$ 0,00	R\$ 1,52	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,007000000	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,06	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,36
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,141600000	R\$ 10,57	R\$ 7,24	R\$ 17,81	R\$ 1,50	R\$ 1,03	R\$ 2,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,141600000	R\$ 14,60	R\$ 7,24	R\$ 21,84	R\$ 2,07	R\$ 1,03	R\$ 3,09
							VALOR:	VALOR:		R\$ 13,67
							VALOR ENCARGOS (85,06%):	VALOR ENCARGOS (85,06%):		R\$ 1,64
							VALOR COM BDI (27,93%):	VALOR COM BDI (27,93%):		R\$ 9,94
							VALOR COM BDI:	VALOR COM BDI:		R\$ 17,48

C2381	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN		R\$ 6,89	R\$ 1,77	R\$ 8,66	R\$ 41,34	R\$ 10,62	R\$ 51,96
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,009000000	R\$ 0,00	R\$ 54,06	R\$ 54,06	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,48
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,003600000	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,06	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,18
11972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,11	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 1,11	R\$ 1,11
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,162127000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 3,10	R\$ 0,00	R\$ 3,09
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,162127000	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 3,81	R\$ 0,00	R\$ 3,80
							VALOR:	VALOR:		R\$ 8,66
							VALOR ENCARGOS (84,44%):	VALOR ENCARGOS (84,44%):		R\$ 4,35
							VALOR BDI (27,93%):	VALOR BDI (27,93%):		R\$ 2,41
							VALOR COM BDI:	VALOR COM BDI:		R\$ 11,07



C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN		R\$ 3,25	R\$ 14,39	R\$ 17,64	R\$ 13,00	R\$ 57,56	R\$ 70,56
10012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 13,81	R\$ 13,81	R\$ 0,00	R\$ 13,81	R\$ 13,81

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE JATICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,002500000	R\$ 0,00	R\$ 54,06	R\$ 54,06	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,13
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,800000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,004000000	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,06	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,20
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,076796999	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 1,46
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,076796999	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 1,80
					VALOR:		VALOR:	VALOR:		R\$ 17,64
					VALOR ENCARGOS (84,44%):		VALOR ENCARGOS (84,44%):	VALOR BDI (27,93%):		R\$ 2,06
					VALOR BDI (27,93%):		VALOR BDI (27,93%):	VALOR COM BDI:		R\$ 4,92
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:	VALOR COM BDI:		R\$ 22,56

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M		R\$ 4,70	R\$ 7,42	R\$ 12,12	R\$ 75,20	R\$ 118,72	R\$ 193,92
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,000700000	R\$ 0,00	R\$ 54,06	R\$ 54,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,000300000	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,06	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,01
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,010000000	R\$ 0,00	R\$ 7,30	R\$ 7,30	R\$ 0,00	R\$ 7,37	R\$ 7,37
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,110929000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 2,12	R\$ 0,00	R\$ 2,11
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,110929000	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 2,60	R\$ 0,00	R\$ 2,60
					VALOR:		VALOR:	VALOR:		R\$ 12,12
					VALOR ENCARGOS (84,44%):		VALOR ENCARGOS (84,44%):	VALOR BDI (27,93%):		R\$ 2,97
					VALOR BDI (27,93%):		VALOR BDI (27,93%):	VALOR COM BDI:		R\$ 3,38
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:	VALOR COM BDI:		R\$ 15,50



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
C1527	JOELHO 90 PVC SOLID./ROSCA. D= 32mmX1"	SEINFRA	UN		R\$ 7,25	R\$ 9,56	R\$ 16,81	R\$ 50,75	R\$ 66,92	R\$ 117,67
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,003500000	R\$ 0,00	R\$ 54,06	R\$ 54,06	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,18
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,500000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15
I1304	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 32X 1"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 8,95	R\$ 8,95	R\$ 0,00	R\$ 8,95	R\$ 8,95
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,005500000	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,06	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,28

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE JITICIBA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica:

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,17066000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 3,25
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,17066000	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 4,01	R\$ 0,00	R\$ 4,00
									VALOR:	R\$ 16,81
									VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 4,57
									VALOR BDI (27,93%):	R\$ 4,69
									VALOR COM BDI:	R\$ 21,50

C2382	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	UN		R\$ 6,89	R\$ 4,38	R\$ 11,27	R\$ 68,90	R\$ 43,80	R\$ 112,70
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 0,00	R\$ 54,06	R\$ 54,06	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 0,64
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00450000	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,06	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 0,23
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,51	R\$ 3,51	R\$ 0,00	R\$ 3,51	R\$ 3,51
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16212700	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 3,10	R\$ 0,00	R\$ 3,09
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16212700	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 3,81	R\$ 0,00	R\$ 3,80
									VALOR:	R\$ 11,27
									VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 4,35
									VALOR BDI (27,93%):	R\$ 3,14
									VALOR COM BDI:	R\$ 14,41

C1744	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	SEINFRA	UN		R\$ 3,26	R\$ 3,70	R\$ 6,96	R\$ 13,04	R\$ 14,80	R\$ 27,84
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	R\$ 0,00	R\$ 54,06	R\$ 54,06	R\$ 0,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,89	R\$ 2,89	R\$ 0,00	R\$ 2,89	R\$ 2,89
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00950000	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,06	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07679699	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 1,46
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07679699	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 1,80
									VALOR:	R\$ 6,96
									VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 2,06



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (27.93%):		R\$ 1,94
								VALOR COM BDI:		R\$ 8,90

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO TOTAL
C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN		R\$ 3,25	R\$ 17,94	R\$ 21,19	R\$ 3,25	R\$ 17,94	R\$ 21,19
I0013	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 17,17	R\$ 17,17	R\$ 0,00	R\$ 17,17	R\$ 17,17
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00350000	R\$ 0,00	R\$ 54,06	R\$ 54,06	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,18
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00550000	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,06	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 0,28
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07679699	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 1,46
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07679699	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 1,80

VALOR:	R\$ 21,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,06
VALOR BDI (27.93%):	R\$ 5,91
VALOR COM BDI:	R\$ 27,10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO TOTAL
C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN		R\$ 22,16	R\$ 71,95	R\$ 94,11	R\$ 132,96	R\$ 431,70	R\$ 564,66
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
I1806	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 71,67	R\$ 71,67	R\$ 0,00	R\$ 71,67	R\$ 71,67
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52051300	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 9,94	R\$ 0,00	R\$ 9,94
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52051300	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 12,22	R\$ 0,00	R\$ 12,22



VALOR:	R\$ 94,11
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,96
VALOR BDI (27.93%):	R\$ 26,28
VALOR COM BDI:	R\$ 120,39

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,940000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMIADO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 67,59	R\$ 67,59	R\$ 0,00	R\$ 67,59	R\$ 67,59
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,520513000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 9,94	R\$ 0,00	R\$ 9,94
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,520513000	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 12,22	R\$ 0,00	R\$ 12,22
					VALOR:		VALOR:			R\$ 90,03
					VALOR ENCARGOS (84,44%):		VALOR ENCARGOS (84,44%):			R\$ 13,96
					VALOR BDI (27,93%):		VALOR BDI (27,93%):			R\$ 25,14
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:			R\$ 115,17

C2177	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	SEINFRA	UN		R\$ 11,15	R\$ 48,18	R\$ 59,33	R\$ 44,60	R\$ 192,72	R\$ 237,32
I0045	REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 48,19	R\$ 48,19	R\$ 0,00	R\$ 48,19	R\$ 48,19
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,426650000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 8,15	R\$ 0,00	R\$ 8,14
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,127995000	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 3,01	R\$ 0,00	R\$ 3,00
					VALOR:		VALOR:			R\$ 59,33
					VALOR ENCARGOS (84,44%):		VALOR ENCARGOS (84,44%):			R\$ 7,13
					VALOR BDI (27,93%):		VALOR BDI (27,93%):			R\$ 16,57
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:			R\$ 75,90

C2176	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1"	SEINFRA	UN		R\$ 11,15	R\$ 65,05	R\$ 76,20	R\$ 22,30	R\$ 130,10	R\$ 152,40
I1812	REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 1"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 65,06	R\$ 65,06	R\$ 0,00	R\$ 65,06	R\$ 65,06
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,426650000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 8,15	R\$ 0,00	R\$ 8,14
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,127995000	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 3,01	R\$ 0,00	R\$ 3,00
					VALOR:		VALOR:			R\$ 76,20
					VALOR ENCARGOS (84,44%):		VALOR ENCARGOS (84,44%):			R\$ 7,13
					VALOR BDI (27,93%):		VALOR BDI (27,93%):			R\$ 21,28
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:			R\$ 97,48



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OTÍTICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)		SEINFRA	UN		R\$ 5,00	R\$ 6,26	R\$ 11,26	R\$ 10,00	R\$ 12,52	R\$ 22,52
10796	CHUVEIRO PLASTICO		SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,16	R\$ 6,16	R\$ 0,00	R\$ 6,16	R\$ 6,16
11180	FITA DE VEDAÇÃO		SEINFRA	M	0,350000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
12320	ENCANADOR		SEINFRA	H	0,21332500	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 5,01	R\$ 0,00	R\$ 5,00
										VALOR:	R\$ 11,26

VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 3,07
VALOR BDI (27,93%):	R\$ 3,14
VALOR COM BDI:	R\$ 14,40

C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")		SEINFRA	UN		R\$ 10,16	R\$ 28,43	R\$ 38,59	R\$ 20,32	R\$ 56,86	R\$ 77,18
11180	FITA DE VEDAÇÃO		SEINFRA	M	0,470000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14
12127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)		SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 28,29	R\$ 28,29	R\$ 0,00	R\$ 28,29	R\$ 28,29
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR		SEINFRA	H	0,23892400	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 4,56	R\$ 0,00	R\$ 4,56
12320	ENCANADOR		SEINFRA	H	0,23892400	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 5,61	R\$ 0,00	R\$ 5,60
										VALOR:	R\$ 38,59
										VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 6,40
										VALOR BDI (27,93%):	R\$ 10,77
										VALOR COM BDI:	R\$ 49,36



C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L		SEINFRA	UN		R\$ 11,02	R\$ 454,64	R\$ 465,66	R\$ 22,04	R\$ 909,28	R\$ 931,32
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA		SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 454,64	R\$ 454,64	R\$ 0,00	R\$ 454,64	R\$ 454,64
										VALOR:	R\$ 465,66
										VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 6,40
										VALOR BDI (27,93%):	R\$ 10,77
										VALOR COM BDI:	R\$ 49,36

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
 MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59730999	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 11,03	R\$ 0,00	R\$ 11,02
									VALOR:	R\$ 465,66
									VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 7,41
									VALOR BDI (27,93%):	R\$ 130,05
									VALOR COM BDI:	R\$ 595,71

C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M		R\$ 8,71	R\$ 6,60	R\$ 15,31	R\$ 95,81	R\$ 72,60	R\$ 168,41
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 0,00	R\$ 54,06	R\$ 54,06	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,06	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 5,89	R\$ 5,89	R\$ 0,00	R\$ 5,95	R\$ 5,94
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20479199	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 3,91	R\$ 0,00	R\$ 3,91
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20479199	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 4,81	R\$ 0,00	R\$ 4,80
									VALOR:	R\$ 15,31
									VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 5,49
									VALOR BDI (27,93%):	R\$ 4,27
									VALOR COM BDI:	R\$ 19,58

C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN		R\$ 10,16	R\$ 3,33	R\$ 13,49	R\$ 60,96	R\$ 19,98	R\$ 80,94
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 54,06	R\$ 54,06	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,01	R\$ 2,01	R\$ 0,00	R\$ 2,01	R\$ 2,01
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,06	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,78
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23892400	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 4,56	R\$ 0,00	R\$ 4,56
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23892400	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 5,61	R\$ 0,00	R\$ 5,60
									VALOR:	R\$ 13,49
									VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 6,40
									VALOR BDI (27,93%):	R\$ 3,76



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN		R\$ 10,89	R\$ 5,85	R\$ 16,74	R\$ 54,45	R\$ 29,25	R\$ 83,70
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02800000	R\$ 0,00	R\$ 54,06	R\$ 54,06	R\$ 0,00	R\$ 1,51	R\$ 1,51
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,11	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 2,11	R\$ 2,11
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04300000	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,06	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 2,23
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25599000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 4,89	R\$ 0,00	R\$ 4,88
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25599000	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 6,01	R\$ 0,00	R\$ 6,01
					VALOR:		R\$ 16,74	VALOR COM BDI:		R\$ 17,25
					VALOR ENCARGOS (84,44%):			VALOR ENCARGOS (84,44%):		R\$ 6,86
					VALOR BDI (27,93%):			VALOR BDI (27,93%):		R\$ 4,67
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 21,41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M		R\$ 10,88	R\$ 10,21	R\$ 21,09	R\$ 163,20	R\$ 153,15	R\$ 316,35
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,58
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 0,00	R\$ 36,70	R\$ 36,70	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,36
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 9,17	R\$ 9,17	R\$ 0,00	R\$ 9,26	R\$ 9,26
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25599000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 4,89	R\$ 0,00	R\$ 4,88
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25599000	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 6,01	R\$ 0,00	R\$ 6,01
					VALOR:		R\$ 21,09	VALOR:		R\$ 21,09
					VALOR ENCARGOS (84,44%):			VALOR ENCARGOS (84,44%):		R\$ 6,86
					VALOR BDI (27,93%):			VALOR BDI (27,93%):		R\$ 5,89
					VALOR COM BDI:			VALOR COM BDI:		R\$ 26,98



C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN		R\$ 10,16	R\$ 4,72	R\$ 14,88	R\$ 60,96	R\$ 28,32	R\$ 89,28
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 54,06	R\$ 54,06	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,77	R\$ 2,77	R\$ 0,00	R\$ 2,77	R\$ 2,77
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,022000000	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,06	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 1,14
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,238924000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 4,56	R\$ 0,00	R\$ 4,56
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,238924000	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 5,61	R\$ 0,00	R\$ 5,60
							VALOR:			R\$ 14,88
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 6,40
							VALOR BDI (27.93%):			R\$ 4,15
							VALOR COM BDI:			R\$ 19,03

C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN		R\$ 10,89	R\$ 7,49	R\$ 18,38	R\$ 10,89	R\$ 7,49	R\$ 18,38
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,030000000	R\$ 0,00	R\$ 54,06	R\$ 54,06	R\$ 0,00	R\$ 1,62	R\$ 1,62
I6235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,43	R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 3,43	R\$ 3,43
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,047000000	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,06	R\$ 0,00	R\$ 2,45	R\$ 2,44
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,255990000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 4,89	R\$ 0,00	R\$ 4,88
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,255990000	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 6,01	R\$ 0,00	R\$ 6,01
							VALOR:			R\$ 18,38
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 6,86
							VALOR BDI (27.93%):			R\$ 5,13
							VALOR COM BDI:			R\$ 23,51



C2359	TÉ PVC BRANCO PIESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN		R\$ 10,52	R\$ 9,73	R\$ 20,25	R\$ 52,60	R\$ 48,65	R\$ 101,25
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,022500000	R\$ 0,00	R\$ 54,06	R\$ 54,06	R\$ 0,00	R\$ 1,22	R\$ 1,21
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,033000000	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,06	R\$ 0,00	R\$ 1,72	R\$ 1,71
I2014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 6,80	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 6,80	R\$ 6,80
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,247456999	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 4,73	R\$ 0,00	R\$ 4,72
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,247456999	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 5,81	R\$ 0,00	R\$ 5,81

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAF PLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;


DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:		R\$ 20,25
								VALOR ENCARGOS (84,44%):		R\$ 6,63
								VALOR BDI (27,93%):		R\$ 5,65
								VALOR COM BDI:		R\$ 25,90

C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN		R\$ 3,25	R\$ 12,43	R\$ 15,68	R\$ 6,50	R\$ 24,86	R\$ 31,36
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03100000	R\$ 0,00	R\$ 54,06	R\$ 54,06	R\$ 0,00	R\$ 1,68	R\$ 1,67
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04800000	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,06	R\$ 0,00	R\$ 2,50	R\$ 2,49
19066	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 8,26	R\$ 8,26	R\$ 0,00	R\$ 8,26	R\$ 8,26
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07679699	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 1,46
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07679699	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 1,80
								VALOR:		R\$ 15,68
								VALOR ENCARGOS (84,44%):		R\$ 2,06
								VALOR BDI (27,93%):		R\$ 4,37
								VALOR COM BDI:		R\$ 20,05

C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS	SEINFRA	M		R\$ 18,88	R\$ 15,41	R\$ 34,29	R\$ 736,32	R\$ 600,99	R\$ 1.337,31
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 0,00	R\$ 2,89	R\$ 2,89	R\$ 0,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02300000	R\$ 0,00	R\$ 36,70	R\$ 36,70	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 13,49	R\$ 13,49	R\$ 0,00	R\$ 13,62	R\$ 13,62
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44371600	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 8,47	R\$ 0,00	R\$ 8,47
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44371600	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 10,42	R\$ 0,00	R\$ 10,41
								VALOR:		R\$ 34,29
								VALOR ENCARGOS (84,44%):		R\$ 11,88
								VALOR BDI (27,93%):		R\$ 9,57



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OTTICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES


VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN		R\$ 16,34	R\$ 14,98	R\$ 31,32	R\$ 49,02	R\$ 44,94	R\$ 93,96
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,00	R\$ 2,89	R\$ 2,89	R\$ 0,00	R\$ 5,78	R\$ 5,78
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 7,52	R\$ 7,52	R\$ 0,00	R\$ 7,52	R\$ 7,52
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,046000000	R\$ 0,00	R\$ 36,70	R\$ 36,70	R\$ 0,00	R\$ 1,69	R\$ 1,68
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38398499	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 7,33	R\$ 0,00	R\$ 7,33
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38398499	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 9,02	R\$ 0,00	R\$ 9,01
					VALOR:		VALOR:	VALOR:		R\$ 31,32
					VALOR ENCARGOS (84,44%):		VALOR ENCARGOS (84,44%):	VALOR BDI (27,93%):		R\$ 10,29
								VALOR COM BDI:		R\$ 8,74
								VALOR COM BDI:		R\$ 40,06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	SEINFRA	UN		R\$ 16,70	R\$ 24,77	R\$ 41,47	R\$ 16,70	R\$ 24,77	R\$ 41,47
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,057500000	R\$ 0,00	R\$ 54,06	R\$ 54,06	R\$ 0,00	R\$ 3,11	R\$ 3,10
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 16,94	R\$ 16,94	R\$ 0,00	R\$ 16,94	R\$ 16,94
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,091000000	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,06	R\$ 0,00	R\$ 4,74	R\$ 4,73
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39251800	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 7,50	R\$ 0,00	R\$ 7,49
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39251800	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 9,22	R\$ 0,00	R\$ 9,21
					VALOR:		VALOR:	VALOR:		R\$ 41,47
					VALOR ENCARGOS (84,44%):		VALOR ENCARGOS (84,44%):	VALOR BDI (27,93%):		R\$ 10,52
								VALOR COM BDI:		R\$ 11,58
								VALOR COM BDI:		R\$ 53,05



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C2347	TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	SEINFRA	UN		R\$ 16,70	R\$ 23,23	R\$ 39,93	R\$ 16,70	R\$ 23,23	R\$ 69,69
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,057500000	R\$ 0,00	R\$ 54,06	R\$ 54,06	R\$ 0,00	R\$ 3,11	R\$ 3,10

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;


DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,091000000	R\$ 0,00	R\$ 52,06	R\$ 52,06	R\$ 0,00	R\$ 4,74	R\$ 4,73
I2008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 15,40	R\$ 15,40	R\$ 0,00	R\$ 15,40	R\$ 15,40
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39251800	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 7,50	R\$ 0,00	R\$ 7,49
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39251800	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 9,22	R\$ 0,00	R\$ 9,21
							VALOR:			R\$ 39,93
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 10,52
							VALOR BDI (27.93%):			R\$ 11,15
							VALOR COM BDI:			R\$ 51,08

C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M		R\$ 9,51	R\$ 0,00	R\$ 9,51	R\$ 76,08	R\$ 0,00	R\$ 76,08
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34132000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 6,52	R\$ 0,00	R\$ 6,51
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12799500	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 3,01	R\$ 0,00	R\$ 3,00
							VALOR:			R\$ 9,51
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 6,07
							VALOR BDI (27.93%):			R\$ 2,65
							VALOR COM BDI:			R\$ 12,16

C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M		R\$ 6,46	R\$ 0,13	R\$ 6,59	R\$ 51,68	R\$ 1,04	R\$ 52,72
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 0,00	R\$ 71,31	R\$ 71,31	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,07300000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,05
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,06000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,03
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,17066000	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 4,12	R\$ 0,00	R\$ 4,12
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,12799500	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 2,36
							VALOR:			R\$ 6,59
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 4,17
							VALOR BDI (27.93%):			R\$ 1,84



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN		R\$ 18,16	R\$ 32,64	R\$ 50,80	R\$ 54,48	R\$ 97,92	R\$ 152,40
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 32,65	R\$ 32,65	R\$ 0,00	R\$ 32,65	R\$ 32,65
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,426650000	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 8,15	R\$ 0,00	R\$ 8,14
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,426650000	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 10,02	R\$ 0,00	R\$ 10,01
							VALOR:			R\$ 50,80
							VALOR ENCARGOS (84,44%):			R\$ 11,43
							VALOR BDI (27,93%):			R\$ 14,18
							VALOR COM BDI:			R\$ 64,98

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN		R\$ 2,39	R\$ 17,86	R\$ 20,25	R\$ 7,17	R\$ 53,58	R\$ 60,75
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,042000000	R\$ 0,00	R\$ 3,41	R\$ 3,41	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 0,14
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE. 1.1/4 X 1.1/2 *	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 16,40	R\$ 16,40	R\$ 0,00	R\$ 16,40	R\$ 16,40
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,135600000	R\$ 14,60	R\$ 7,24	R\$ 21,84	R\$ 1,98	R\$ 0,98	R\$ 2,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,042700000	R\$ 9,81	R\$ 7,81	R\$ 17,62	R\$ 0,42	R\$ 0,33	R\$ 0,75
							VALOR:			R\$ 20,25
							VALOR ENCARGOS (85,06%):			R\$ 1,11
							VALOR BDI (27,93%):			R\$ 5,65
							VALOR COM BDI:			R\$ 25,90



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
				MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN		R\$ 35,60	R\$ 12,17	R\$ 47,77	R\$ 142,40	R\$ 48,68	R\$ 191,08
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 12,17	R\$ 12,17	R\$ 0,00	R\$ 12,17	R\$ 12,17
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,836233999	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 15,97	R\$ 0,00	R\$ 15,97
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,836233999	R\$ 23,48	R\$ 0,00	R\$ 23,48	R\$ 19,63	R\$ 0,00	R\$ 19,63

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OTÍCICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
C0649	CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO CAGECE	SEINFRA	UN		R\$ 182,35	R\$ 127,67	R\$ 310,02	R\$ 547,05	R\$ 383,01	R\$ 930,06	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13652799	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 3,30	R\$ 0,00	R\$ 3,29	
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2,8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	1,87200000	R\$ 62,12	R\$ 42,17	R\$ 104,29	R\$ 116,29	R\$ 78,94	R\$ 195,23	
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08740000	R\$ 2,94	R\$ 7,72	R\$ 10,66	R\$ 6,14	R\$ 16,11	R\$ 22,25	
C0656	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05566666	R\$ 167,47	R\$ 202,94	R\$ 209,48	R\$ 5,78	R\$ 15,71	R\$ 21,49	
C0840	CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03430000	R\$ 107,47	R\$ 313,69	R\$ 421,16	R\$ 3,69	R\$ 10,76	R\$ 14,44	
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,19600000	R\$ 47,98	R\$ 18,16	R\$ 66,14	R\$ 9,40	R\$ 3,56	R\$ 12,96	
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	1,84000000	R\$ 20,53	R\$ 1,41	R\$ 21,94	R\$ 37,78	R\$ 2,59	R\$ 40,36	
									VALOR:	R\$ 310,02	
									VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 118,02	
									VALOR BDI (27,93%):	R\$ 86,58	
									VALOR COM BDI:	R\$ 396,60	



98074	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTE). AF 12/2020	SINAPI	UN		R\$ 2.283,41	R\$ 5.448,20	R\$ 7.731,61	R\$ 2.283,41	R\$ 5.448,20	R\$ 7.731,61
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	1,97330000	R\$ 18,71	R\$ 33,03	R\$ 51,74	R\$ 36,92	R\$ 65,18	R\$ 102,09
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL	SINAPI	CHP	0,96830000	R\$ 18,71	R\$ 103,47	R\$ 122,18	R\$ 18,12	R\$ 100,19	R\$ 118,30

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAI PLANTACÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OTTICIA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
5678	MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	L	0,02650000	R\$ 0,00	R\$ 6,86	R\$ 6,86	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	M3	2,92290000	R\$ 0,00	R\$ 103,69	R\$ 103,69	R\$ 0,00	R\$ 303,08	R\$ 303,07
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M	0,57720000	R\$ 0,00	R\$ 9,60	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 5,54	R\$ 5,54
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	KG	0,06080000	R\$ 0,00	R\$ 11,43	R\$ 11,43	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 0,69
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	M	0,68640000	R\$ 0,00	R\$ 3,36	R\$ 3,36	R\$ 0,00	R\$ 2,31	R\$ 2,30
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,15280000	R\$ 0,00	R\$ 15,06	R\$ 15,06	R\$ 0,00	R\$ 32,42	R\$ 32,42
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	UN	2,135,6828000	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 854,27	R\$ 854,27
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X X C)	SINAPI	H	50,13880000	R\$ 14,65	R\$ 7,93	R\$ 22,58	R\$ 734,53	R\$ 397,60	R\$ 1.132,13
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	39,39480000	R\$ 9,81	R\$ 7,81	R\$ 17,62	R\$ 386,46	R\$ 307,67	R\$ 694,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M3	1,84740000	R\$ 49,21	R\$ 462,46	R\$ 511,67	R\$ 90,91	R\$ 854,35	R\$ 945,25
86628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,14650000	R\$ 66,76	R\$ 377,31	R\$ 444,07	R\$ 9,78	R\$ 55,28	R\$ 65,05
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	KG	11,84640000	R\$ 1,05	R\$ 7,55	R\$ 8,60	R\$ 12,44	R\$ 89,44	R\$ 101,87
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	33,87720000	R\$ 3,23	R\$ 9,66	R\$ 12,89	R\$ 109,42	R\$ 327,25	R\$ 436,67
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	M3	1,27620000	R\$ 38,26	R\$ 380,17	R\$ 418,43	R\$ 48,83	R\$ 485,17	R\$ 534,00
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M2	3,84000000	R\$ 22,13	R\$ 43,53	R\$ 65,66	R\$ 84,98	R\$ 167,16	R\$ 252,13
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,38400000	R\$ 215,14	R\$ 642,21	R\$ 857,35	R\$ 82,81	R\$ 246,61	R\$ 329,22
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL.. AF_09/2021	SINAPI								



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OTTICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505-01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS. TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,94756000	R\$ 770,23	R\$ 1.284,73	R\$ 2.034,96	R\$ 652,77	R\$ 1.071,86	R\$ 1.724,62
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,56100000	R\$ 26,88	R\$ 147,25	R\$ 174,13	R\$ 15,08	R\$ 82,61	R\$ 97,68
									VALOR:	R\$ 7.731,61
									VALOR ENCARGOS (85,06%):	R\$ 1.050,14
									VALOR BDI (27,93%):	R\$ 2.159,43
									VALOR COM BDI:	R\$ 9.891,04

98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 13,2 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 3 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	LIN		R\$ 934,26	R\$ 2.355,22	R\$ 3.289,48	R\$ 934,26	R\$ 2.355,22	R\$ 3.289,48
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,24320000	R\$ 18,71	R\$ 33,03	R\$ 51,74	R\$ 4,55	R\$ 8,03	R\$ 12,58
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,11940000	R\$ 18,71	R\$ 103,47	R\$ 122,18	R\$ 2,23	R\$ 12,35	R\$ 14,58
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4-8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,36960000	R\$ 0,00	R\$ 103,69	R\$ 103,69	R\$ 0,00	R\$ 38,32	R\$ 38,32
00007258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	2,198,0213000	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 879,21	R\$ 879,20
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,14560000	R\$ 14,65	R\$ 7,93	R\$ 22,58	R\$ 456,28	R\$ 246,98	R\$ 703,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,47160000	R\$ 9,81	R\$ 7,81	R\$ 17,62	R\$ 240,07	R\$ 191,12	R\$ 431,18
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	1,02010000	R\$ 53,96	R\$ 606,35	R\$ 660,31	R\$ 55,04	R\$ 618,54	R\$ 673,58
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	3,20840000	R\$ 1,05	R\$ 7,55	R\$ 8,60	R\$ 3,37	R\$ 24,22	R\$ 27,59
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA	SINAPI	M2	1,04000000	R\$ 22,13	R\$ 43,53	R\$ 65,66	R\$ 23,02	R\$ 45,27	R\$ 68,28

822
 Página
 822

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTICHE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE


EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica.

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
96536	VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,10400000	R\$ 215,14	R\$ 642,21	R\$ 857,35	R\$ 22,37	R\$ 66,79	R\$ 89,16	
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,02520000	R\$ 1.023,97	R\$ 1.436,20	R\$ 2.460,17	R\$ 25,80	R\$ 36,19	R\$ 61,99	
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,12600000	R\$ 770,23	R\$ 1.264,73	R\$ 2.034,96	R\$ 97,05	R\$ 159,36	R\$ 256,40	
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,18700000	R\$ 21,11	R\$ 157,33	R\$ 178,44	R\$ 3,95	R\$ 29,42	R\$ 33,36	
101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3								
							VALOR:			R\$ 3.289,48	
							VALOR ENCARGOS (6,68%):				R\$ 429,70
							VALOR BDI (27,93%):				R\$ 918,75
							VALOR COM BDI:				R\$ 4.208,23
98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	UN		R\$ 198,99	R\$ 2.150,15	R\$ 2.349,14	R\$ 198,99	R\$ 2.150,15	R\$ 2.349,14	
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,80680000	R\$ 18,71	R\$ 33,03	R\$ 51,74	R\$ 15,10	R\$ 26,65	R\$ 41,74	
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,39590000	R\$ 18,71	R\$ 103,47	R\$ 122,18	R\$ 7,41	R\$ 40,96	R\$ 48,37	
00012563	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	5,00000000	R\$ 0,00	R\$ 347,46	R\$ 347,46	R\$ 0,00	R\$ 1.737,30	R\$ 1.737,30	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,86840000	R\$ 14,65	R\$ 7,93	R\$ 22,58	R\$ 27,37	R\$ 14,82	R\$ 42,18	
88316	SERVEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46800000	R\$ 9,81	R\$ 7,81	R\$ 17,62	R\$ 14,40	R\$ 11,47	R\$ 25,86	



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,060900000	R\$ 49,21	R\$ 462,46	R\$ 511,67	R\$ 3,00	R\$ 28,16	R\$ 31,16
97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS	SINAPI	M3	0,015400000	R\$ 1.250,04	R\$ 3.057,91	R\$ 4.307,95	R\$ 19,25	R\$ 47,09	R\$ 66,34
97739	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,130100000	R\$ 817,40	R\$ 1.616,69	R\$ 2.434,09	R\$ 106,34	R\$ 210,33	R\$ 316,67
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,227000000	R\$ 26,88	R\$ 147,25	R\$ 174,13	R\$ 6,10	R\$ 33,43	R\$ 39,52
								VALOR:	VALOR:	R\$ 2.349,14
								VALOR ENCARGOS (85,06%):	VALOR ENCARGOS (85,06%):	R\$ 91,55
								VALOR BDI (27,95%):	VALOR BDI (27,95%):	R\$ 650,11
								VALOR COM BDI:	VALOR COM BDI:	R\$ 3.005,25

C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2		R\$ 1,18	R\$ 0,00	R\$ 1,18	R\$ 1.042,08	R\$ 0,00	R\$ 1.042,08
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,06399750	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 1,18	R\$ 0,00	R\$ 1,18
								VALOR:	VALOR:	R\$ 1,18
								VALOR ENCARGOS (84,44%):	VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 0,80
								VALOR BDI (27,95%):	VALOR BDI (27,95%):	R\$ 0,32
								VALOR COM BDI:	VALOR COM BDI:	R\$ 1,50



90776	ENCARRREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 17,22	R\$ 2,73	R\$ 19,95	R\$ 2.066,40	R\$ 327,60	R\$ 2.394,00
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037373	COMPLEMENTARES)									
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,85330000	R\$ 19,70	R\$ 0,00	R\$ 19,70	R\$ 16,81	R\$ 0,00	R\$ 16,81
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,41
								VALOR:		R\$ 19,95
								VALOR ENCARGOS (85,06%):		R\$ 7,93
								VALOR BDI (27,93%):		R\$ 5,57
								VALOR COM BDI:		R\$ 25,52



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI


MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 10,50	R\$ 7,92	R\$ 18,42	R\$ 27,40	R\$ 20,67	R\$ 48,07	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82	R\$ 0,82	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,553300000	R\$ 12,13	R\$ 0,00	R\$ 12,13	R\$ 12,13	R\$ 0,00	R\$ 12,13	
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,13	
											
								VALOR:			R\$ 18,42
								VALOR ENCARGOS (85.06%):			R\$ 4,83
								VALOR BDI (27.93%):			R\$ 5,14
								VALOR COM BDI:			R\$ 23,56
88239	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 10,53	R\$ 7,79	R\$ 18,32	R\$ 34,85	R\$ 25,78	R\$ 60,63	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 1,43	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICICA NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,853300000	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 10,37	R\$ 0,00	R\$ 10,36
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,17
					VALOR:		VALOR:		R\$ 18,32	
					VALOR ENCARGOS (85,06%):		VALOR ENCARGOS (85,06%):		R\$ 4,85	
					VALOR BDI (27,93%):		VALOR BDI (27,93%):		R\$ 5,11	
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:		R\$ 23,43	

88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 10,50	R\$ 6,73	R\$ 17,23	R\$ 156,66	R\$ 100,41	R\$ 257,07
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,853300000	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 12,15	R\$ 10,37	R\$ 0,00	R\$ 10,36
95310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,13
					VALOR:		VALOR:		R\$ 17,23	
					VALOR ENCARGOS (85,06%):		VALOR ENCARGOS (85,06%):		R\$ 4,83	
					VALOR BDI (27,93%):		VALOR BDI (27,93%):		R\$ 4,81	
					VALOR COM BDI:		VALOR COM BDI:		R\$ 22,04	



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTIO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		R\$ 9,93	R\$ 7,81	R\$ 17,74	R\$ 41,90	R\$ 32,95	R\$ 74,86
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,853300000	R\$ 11,49	R\$ 0,00	R\$ 11,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,49
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,13
									VALOR:	R\$ 17,74
									VALOR ENCARGOS (85,06%):	R\$ 4,57
									VALOR BDI (27,93%):	R\$ 4,95
									VALOR COM BDI:	R\$ 22,69

C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/JARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2		R\$ 62,11	R\$ 42,18	R\$ 104,29	R\$ 557,12	R\$ 378,35	R\$ 935,48
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,030400000	R\$ 0,00	R\$ 71,31	R\$ 71,31	R\$ 0,00	R\$ 2,17	R\$ 2,16
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,550000000	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 3,69	R\$ 3,68
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,550000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 2,73	R\$ 2,73
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 33,60	R\$ 33,60
12361	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,365280000	R\$ 24,16	R\$ 0,00	R\$ 24,16	R\$ 32,99	R\$ 0,00	R\$ 32,98
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,578605000	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 29,14	R\$ 0,00	R\$ 29,14
									VALOR:	R\$ 104,29



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR ENCARGOS (84.44%):		R\$ 40,20
								VALOR BDI (27.93%):		R\$ 29,12
								VALOR COM BDI:		R\$ 133,41

C3130	AREA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3		R\$ 1,11	R\$ 6,35	R\$ 7,46	R\$ 0,07	R\$ 0,44	R\$ 0,52
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388888	R\$ 24,58	R\$ 254,56	R\$ 279,14	R\$ 0,34	R\$ 3,54	R\$ 3,87
10666	TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 24,58	R\$ 54,72	R\$ 79,30	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 0,05
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 24,58	R\$ 211,64	R\$ 236,22	R\$ 0,32	R\$ 2,79	R\$ 3,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02370277	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,43
							VALOR:			R\$ 7,46
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 0,68
							VALOR BDI (27.93%):			R\$ 2,08
							VALOR COM BDI:			R\$ 9,54

C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3		R\$ 511,14	R\$ 378,31	R\$ 889,45	R\$ 5,11	R\$ 3,78	R\$ 8,89
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,00	R\$ 71,31	R\$ 71,31	R\$ 0,00	R\$ 86,71	R\$ 86,71
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 291,60	R\$ 291,60
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	27,68956500	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 511,15	R\$ 0,00	R\$ 511,14
							VALOR:			R\$ 889,45
							VALOR ENCARGOS (84.44%):			R\$ 343,35
							VALOR BDI (27.93%):			R\$ 248,42
							VALOR COM BDI:			R\$ 1.137,87



C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3		R\$ 511,14	R\$ 261,91	R\$ 773,05	R\$ 9.640,10	R\$ 4.939,62	R\$ 14.579,72
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 0,00	R\$ 71,31	R\$ 71,31	R\$ 0,00	R\$ 86,71	R\$ 86,71
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 175,20	R\$ 175,20

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTACÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE ÓTICA NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	SERVENTE	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12543	SERVENTE		SEINFRA	H	27,68958500	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 511,15	R\$ 0,00	R\$ 511,14
								VALOR:			R\$ 773,05
								VALOR ENCARGOS (84,44%):			R\$ 343,35
								VALOR BDI (27,93%):			R\$ 215,91
								VALOR COM BDI:			R\$ 988,96

C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3			R\$ 157,51	R\$ 378,31	R\$ 535,82	R\$ 14,17	R\$ 34,04	R\$ 48,22
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3		1,21600000	R\$ 0,00	R\$ 71,31	R\$ 71,31	R\$ 0,00	R\$ 86,71	R\$ 86,71
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG		486,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 291,60	R\$ 291,60
12543	SERVENTE	SEINFRA	H		8,53300000	R\$ 18,46	R\$ 0,00	R\$ 18,46	R\$ 157,52	R\$ 0,00	R\$ 157,51
								VALOR:			R\$ 535,82
								VALOR ENCARGOS (84,44%):			R\$ 105,81
								VALOR BDI (27,93%):			R\$ 149,65
								VALOR COM BDI:			R\$ 685,47

88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3			R\$ 86,16	R\$ 491,81	R\$ 577,97	R\$ 5,16	R\$ 29,50	R\$ 34,67
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3		1,13000000	R\$ 0,00	R\$ 119,46	R\$ 119,46	R\$ 0,00	R\$ 134,99	R\$ 134,98
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG		75,47000000	R\$ 0,00	R\$ 0,94	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 70,94	R\$ 70,94
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG		339,62000000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 217,36	R\$ 217,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		8,78000000	R\$ 9,81	R\$ 7,81	R\$ 17,62	R\$ 86,13	R\$ 68,57	R\$ 154,70
								VALOR:			R\$ 577,97
								VALOR ENCARGOS (85,06%):			R\$ 39,69
								VALOR BDI (27,93%):			R\$ 161,42
								VALOR COM BDI:			R\$ 739,39



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTANDO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE OITICA NO MUNICÍPIO DE PACOTICE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 1505.01-2024-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06 (SEIS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

DATA: 20 DE JUNHO DE 2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 62,16	R\$ 419,59	R\$ 481,75	R\$ 173,42	R\$ 1.170,65	R\$ 1.344,08
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,310000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 0,99
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,010000000	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 1,63	R\$ 1,62
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,950000000	R\$ 0,00	R\$ 121,02	R\$ 121,02	R\$ 0,00	R\$ 114,97	R\$ 114,96
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,490000000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 272,95	R\$ 272,95
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,320000000	R\$ 14,38	R\$ 6,74	R\$ 21,12	R\$ 62,12	R\$ 29,12	R\$ 91,23
							VALOR:	R\$ 481,75		
							VALOR ENCARGOS (65,06%):	R\$ 28,59		
							VALOR BDI (27,93%):	R\$ 134,55		
							VALOR COM BDI:	R\$ 616,30		
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3		R\$ 53,95	R\$ 606,36	R\$ 660,31	R\$ 55,02	R\$ 618,47	R\$ 673,51
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,880000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,86	R\$ 0,86
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,870000000	R\$ 0,00	R\$ 1,61	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 1,40
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	SINAPI	L	19,440000000	R\$ 0,00	R\$ 7,14	R\$ 7,14	R\$ 0,00	R\$ 138,80	R\$ 138,80
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,080000000	R\$ 0,00	R\$ 119,46	R\$ 119,46	R\$ 0,00	R\$ 129,02	R\$ 129,01
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 311,04	R\$ 311,04
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,750000000	R\$ 14,38	R\$ 6,74	R\$ 21,12	R\$ 53,92	R\$ 25,28	R\$ 79,20

831
Página