

CARTA PROPOSTA

Part 09

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0907.01.2024-CE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0907.01.2024-CE/2024
DATA: 08 DE AGOSTO DE 2024 ÀS 08:30



Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta de preço para a execução dos serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE. R\$ 363.537,29 (TREZENTOS E SESENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).**

E o prazo de validade desta proposta é de **60 (SESENTA) dias**, contados a partir desta data de apresentação.

Declaramos de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços e que serão executados conforme as exigências edilícias e contratual, e que serão iniciados dentro o prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da ordem de serviço.

Declaramos que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas e mão de obras necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos/ conhecemos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços.

Declaração da licitante de que, caso seja vencedora da licitação, executará os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE**, pelos preços unitários e nos prazos constantes de sua PROPOSTA.


Declaramos de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados imediatamente, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Licitação em epígrafe, qual seja a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas.

06 de agosto de 2024.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	DATA : 06/08/2024	BDI : 21,32%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 14.882,00
1.1	COM-77458921	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 148,82	R\$ 14.882,00
2	INSTALAÇÕES DA OBRA						R\$ 2.040,12
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 170,01	R\$ 2.040,12
3	SERVIÇOS PRELIMINARES - DIVERSAS VIAS						R\$ 1.472,05
3.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	3.958,74	R\$ 0,25	R\$ 989,69
3.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	4.385,10	R\$ 0,11	R\$ 482,36
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DIVERSAS VIAS						R\$ 173.433,35
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.451,41	R\$ 50,25	R\$ 173.433,35
5	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DIVERSAS VIAS						R\$ 163.641,19
	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	SEINFRA	M3	36,00	R\$ 7,01	R\$ 252,36
5.2	C3890	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	SEINFRA	M3	25,95	R\$ 50,81	R\$ 1.318,52
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	20,00	R\$ 602,04	R\$ 12.040,80
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 2.153,51	R\$ 21.535,10
5.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	2.639,16	R\$ 28,40	R\$ 74.952,14
5.6	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	92,37	R\$ 72,02	R\$ 6.652,49
5.7	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	92,37	R\$ 507,63	R\$ 46.889,78
6	SERVIÇOS FINAIS - DIVERSAS VIAS						R\$ 8.068,58
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.385,10	R\$ 1,84	R\$ 8.068,58
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 63.854,33	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 299.682,96	
VALOR TOTAL:						R\$ 363.537,29	






RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	DATA: 06/08/2024	BDI: 21,32%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 14.882,00	4,09%
2	INSTALAÇÕES DA OBRA	R\$ 2.040,12	0,56%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES - DIVERSAS VIAS	R\$ 1.472,05	0,40%
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DIVERSAS VIAS	R\$ 173.433,35	47,71%
5	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DIVERSAS VIAS	R\$ 163.641,19	45,01%
6	SERVIÇOS FINAIS - DIVERSAS VIAS	R\$ 8.068,58	2,22%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 63.854,33 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 299.682,96
		VALOR TOTAL:	R\$ 363.537,29



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	DATA: 06/08/2024		BDI: 21,32%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	PRÓPRIA	PRÓPRIA			0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE					



1.1. COM-77458921 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,30000000	R\$ 6.963,71	R\$ 2.089,11
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,10000000	R\$ 19.999,74	R\$ 1.999,97
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4.089,08
VALOR:						R\$ 122,67

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 26,5400	R\$ 27,0708
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 21,6800	R\$ 21,6800
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 10,9400	R\$ 49,2300
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 10,8700	R\$ 1,6305
TOTAL Material:						R\$ 99,6113

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 40,5200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 40,5200
VALOR:						R\$ 140,13

3.1. C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)


Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00060000	R\$ 244,0200	R\$ 0,1464
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,1464

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00300000	R\$ 20,2600	R\$ 0,0608
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0608
VALOR:						R\$ 0,21

3.2. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 126,2300	R\$ 0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 278,4700	R\$ 0,0774
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0774

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 20,2600	R\$ 0,0113
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0113
VALOR:						R\$ 0,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	DATA : 06/08/2024		BDI : 21,32%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	0,00%	21,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



4.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 29,1500	R\$ 1,4575
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 106,1000	R\$ 1,0610
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,5185

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 47,6000	R\$ 7,1400
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 77,0100	R\$ 11,5515
TOTAL Material:						R\$ 18,6915

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,8600	R\$ 8,0580
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,2600	R\$ 12,1560
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,2140
VALOR:						R\$ 41,42

5.1. C3208 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	R\$ 109,9900	R\$ 0,0216
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	R\$ 288,4700	R\$ 2,7716
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 96,8300	R\$ 0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	R\$ 244,0200	R\$ 2,3924
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 5,1856

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	R\$ 20,2600	R\$ 0,5959
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,5959
VALOR:						R\$ 5,78


5.2. C3890 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10611	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 25,3900	R\$ 0,0000
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,66666667	R\$ 29,1500	R\$ 19,4333
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 19,4333

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,06666667	R\$ 32,7500	R\$ 2,1833
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 20,2600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,4433
VALOR:						R\$ 41,88

5.3. C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	DATA : 06/08/2024	BDI : 21,32%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	MES



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 243,1700	R\$ 243,1700
TOTAL Material:					R\$ 243,1700	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 26,8600	R\$ 2,6860
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,2600	R\$ 8,1040
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,7900	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	R\$ 435,3400	R\$ 168,0412
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 387,3600	R\$ 11,6208
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 69,5700	R\$ 62,6130
TOTAL Serviço:					R\$ 242,2750	
VALOR:					R\$ 496,24	

5.4. C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	R\$ 435,3400	R\$ 1.140,5908
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	R\$ 69,5700	R\$ 634,4784
TOTAL Serviço:					R\$ 1.775,0692	
VALOR:					R\$ 1.775,07	

5.5. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 10,7800	R\$ 10,7800
TOTAL Material:					R\$ 10,7800	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 26,8600	R\$ 4,8348
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 20,2600	R\$ 7,2936
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,1284	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 504,9900	R\$ 0,5050
TOTAL Serviço:					R\$ 0,5050	
VALOR:					R\$ 23,41	

5.6. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 20,2600	R\$ 59,3618

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	DATA: 06/08/2024 BDI: 21,32%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	SEINFRA	VERSÃO HORA MES
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 59,3618
VALOR:	R\$ 59,36

5.7. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 56,8300	R\$ 44,2137
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 68,3400	R\$ 66,0028
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,4800	R\$ 105,6000
TOTAL Material:					R\$ 215,8165

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 202,6000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 202,6000
VALOR:					R\$ 418,42

6.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 20,2600	R\$ 1,5195
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,5195
VALOR:					R\$ 1,52

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	DATA: 06/08/2024	BDI: 21,32%
	DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	FONTE: SEINFRA PRÓPRIA	VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
LOCAL: MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.			
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE			



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 14.882,00	33,76 %	33,12 %	33,12 %	100,00 %
			R\$ 5.024,16	R\$ 4.928,92	R\$ 4.928,92	R\$ 14.882,00
2	INSTALAÇÕES DA OBRA	R\$ 2.040,12	100,00 %			100,00 %
			R\$ 2.040,12			R\$ 2.040,12
3	SERVIÇOS PRELIMINARES - DIVERSAS VIAS	R\$ 1.472,05	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 490,63	R\$ 490,63	R\$ 490,79	R\$ 1.472,05
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DIVERSAS VIAS	R\$ 173.433,35	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 57.805,34	R\$ 57.805,34	R\$ 57.822,67	R\$ 173.433,35
5	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DIVERSAS VIAS	R\$ 163.641,19	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 54.541,61	R\$ 54.541,61	R\$ 54.557,97	R\$ 163.641,19
6	SERVIÇOS FINAIS - DIVERSAS VIAS	R\$ 8.068,58	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 2.689,26	R\$ 2.689,26	R\$ 2.690,06	R\$ 8.068,58
			R\$ 122.591,12	R\$ 120.455,76	R\$ 120.490,41	
			R\$ 363.537,29	R\$ 243.046,88	R\$ 363.537,29	R\$ 363.537,29

COMPOSIÇÃO DO BDI														
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	DATA : 06/08/2024 BDI : 21,32%											
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FUNTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> <th style="text-align: left;">HORA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%											
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%											
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE													



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80%
DF	Despesas Financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,32%

	Benefícios	
S+G	Garantia/Seguros	0,74%
L	Lucro	6,73%
	TOTAL	7,47%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	6,65%

BDI = 21,32%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	DATA: 06/08/2024	BDI: 21,32%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MUNICÍPIO DE PACOTI - CE.	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

Part. 10



CARTA PROPOSTA

A Prefeitura Municipal de Município de Pacoti
Ao Agente de Contratação ou Comissão de Contratação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0907.01.2024-CE

Prezados Senhores,

Após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta, pelo valor total de **R\$ 366.022,77 (Trezentos e Sessenta e Seis Mil Vinte e Dois reais e Setenta e Sete centavos)**, conforme planilhas de custos, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro em anexo.

Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação a proposta.

Prazo de Execução dos serviços: **03 (três) meses.**

Prazo de Validade das Propostas: **60 (sessenta) dias.**

Declaramos que, caso sejamos vencedor da licitação, executaremos os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativos fornecidos pela Prefeitura Municipal, pelos preços unitários e nos prazos constantes nesta proposta.

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Concorrência Eletrônica em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas.

Atenciosamente,

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 12.138,00	3,32%
2	INSTALAÇÕES DA OBRA	R\$ 2.247,84	0,61%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES - DIVERSAS VIAS	R\$ 1.467,78	0,40%
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DIVERSAS VIAS	R\$ 177.535,72	48,50%
5	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DIVERSAS VIAS	R\$ 165.529,57	45,22%
6	SERVIÇOS FINAIS - DIVERSAS VIAS	R\$ 7.103,86	1,94%
		VALOR TOTAL:	R\$ 366.022,77 100,00%

Trezentos e Sessenta e Seis Mil Vinte e Dois reais e Setenta e Sete centavos

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 12.138,00
1.1	CPU-0001-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 104,36	R\$ 17,02	R\$ 121,38	R\$ 12.138,00
2	INSTALAÇÕES DA OBRA								R\$ 2.247,84
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 161,05	R\$ 26,27	R\$ 187,32	R\$ 2.247,84
3	SERVIÇOS PRELIMINARES - DIVERSAS VIAS								R\$ 1.467,78
3.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	3.958,74	R\$ 0,22	R\$ 0,04	R\$ 0,26	R\$ 1.029,27
3.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	4.385,10	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,10	R\$ 438,51
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DIVERSAS VIAS								R\$ 177.535,72
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.461,41	R\$ 44,10	R\$ 7,19	R\$ 51,29	R\$ 177.535,72
5	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DIVERSAS VIAS								R\$ 165.529,57
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	SEINFRA	M3	36,00	R\$ 6,07	R\$ 0,99	R\$ 7,06	R\$ 254,16
5.2	C3890	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	SEINFRA	M3	25,95	R\$ 38,67	R\$ 6,31	R\$ 44,98	R\$ 1.167,23
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	20,00	R\$ 547,66	R\$ 89,32	R\$ 636,98	R\$ 12.739,60
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 1.712,84	R\$ 279,36	R\$ 1.992,20	R\$ 19.922,00
5.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	2.639,16	R\$ 25,02	R\$ 4,08	R\$ 29,10	R\$ 76.799,56
5.6	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	92,37	R\$ 54,25	R\$ 8,85	R\$ 63,10	R\$ 5.828,55
5.7	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	92,37	R\$ 454,40	R\$ 74,11	R\$ 528,51	R\$ 48.818,47
6	SERVIÇOS FINAIS - DIVERSAS VIAS								R\$ 7.103,86
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.385,10	R\$ 1,39	R\$ 0,23	R\$ 1,62	R\$ 7.103,86



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR TOTAL: R\$ 366.022,77

Trezentos e Sessenta e Seis Mil Vinte e Dois reais e Setenta e Sete centavos

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CPU-0001- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,30000000	R\$ 6.005,71	R\$ 1.801,71
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,10000000	R\$ 16.768,38	R\$ 1.676,84
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3.478,55	

VALOR:	R\$ 104,36
VALOR ENCARGOS (42.51%):	R\$ 1.358,63
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 17,02
VALOR COM BDI:	R\$ 121,38

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 33,05	R\$ 33,71
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 26,99	R\$ 26,99
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 13,62	R\$ 61,29
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 13,54	R\$ 2,03
TOTAL Material:					R\$ 124,02	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,52	R\$ 37,04
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 37,04	

VALOR:	R\$ 161,05
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 24,90
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 26,27
VALOR COM BDI:	R\$ 187,32

C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00060000	R\$ 260,03	R\$ 0,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,16	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00300000	R\$ 18,52	R\$ 0,06
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,06	

VALOR:	R\$ 0,22
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 0,05
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 0,04
VALOR COM BDI:	R\$ 0,26

C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 122,09	R\$ 0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 291,97	R\$ 0,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,08

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	RS 18,52	R\$ 0,01
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,01
VALOR:						R\$ 0,09
VALOR ENCARGOS (85.35%):						R\$ 0,01
VALOR BDI (16.31%):						R\$ 0,01
VALOR COM BDI:						R\$ 0,10

C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 27,30	R\$ 1,37
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 108,14	R\$ 1,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,45

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 59,27	R\$ 8,89
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 95,89	R\$ 14,38
TOTAL Material:						R\$ 23,27

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,25	R\$ 7,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,52	R\$ 11,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,39
VALOR:						R\$ 44,10
VALOR ENCARGOS (85.35%):						R\$ 12,86
VALOR BDI (16.31%):						R\$ 7,19
VALOR COM BDI:						R\$ 51,29

C3208 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	R\$ 106,47	R\$ 0,02
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	R\$ 307,64	R\$ 2,96
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 93,31	R\$ 0,00
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	R\$ 260,03	R\$ 2,55
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 5,53

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	RS 18,52	R\$ 0,54

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,54
VALOR:	R\$ 6,07
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 0,68
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 0,99
VALOR COM BDI:	R\$ 7,06

C3890 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10611	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,03	R\$ 0,00
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,66666667	R\$ 27,30	R\$ 18,20
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 18,20

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,06666667	R\$ 29,25	R\$ 1,95
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,52	R\$ 18,52
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,47

VALOR:	R\$ 38,67
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 22,40
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 6,31
VALOR COM BDI:	R\$ 44,98

C0919 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 302,79	R\$ 302,79
TOTAL Material:						R\$ 302,79

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,25	R\$ 2,43
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,52	R\$ 7,41
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,84

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	R\$ 420,36	R\$ 162,26
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 414,22	R\$ 12,43
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 67,05	R\$ 60,35
TOTAL Serviço:						R\$ 235,04

VALOR:	R\$ 547,66
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 122,57
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 89,32
VALOR COM BDI:	R\$ 636,98

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	R\$ 420,36	R\$ 1.101,34
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	R\$ 67,05	R\$ 611,50

TOTAL Serviço: R\$ 1.712,84

VALOR:	R\$ 1.712,84
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 862,08
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 279,36
VALOR COM BDI:	R\$ 1.992,20

C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 13,43	R\$ 13,43

TOTAL Material: R\$ 13,43

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 24,25	R\$ 4,37
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 18,52	R\$ 6,67

TOTAL Mão de Obra: R\$ 11,04

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 562,82	R\$ 0,56

TOTAL Serviço: R\$ 0,56

VALOR:	R\$ 25,02
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 7,34
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 4,08
VALOR COM BDI:	R\$ 29,10

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,52	R\$ 54,26

TOTAL Mão de Obra: R\$ 54,26

VALOR:	R\$ 54,25
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 36,48
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 8,85
VALOR COM BDI:	R\$ 63,10

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 70,77	R\$ 55,06

[Handwritten signatures]

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 85,09	R\$ 82,18
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,60	R\$ 132,00
TOTAL Material:						R\$ 269,24

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 185,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 185,20

VALOR:	R\$ 454,40
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 124,50
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 74,11
VALOR COM BDI:	R\$ 528,51

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 1,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,39

VALOR:	R\$ 1,39
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 0,94
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 0,23
VALOR COM BDI:	R\$ 1,62

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,25	R\$ 121,25
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 18,52	R\$ 129,64
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 250,89	

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 414,22	R\$ 124,27
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 39,34	R\$ 45,24
TOTAL Serviço:					R\$ 169,51	

VALOR:	R\$ 420,36
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 213,68
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 68,56
VALOR COM BDI:	R\$ 488,92

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 106,47	R\$ 0,00
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 307,64	R\$ 4,27
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 93,31	R\$ 0,06
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 260,03	R\$ 3,43
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 7,76	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 18,52	R\$ 0,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,51	

VALOR:	R\$ 8,27
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 0,80
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 1,35
VALOR COM BDI:	R\$ 9,62

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 70,77	R\$ 86,06
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,60	R\$ 291,60
TOTAL Material:					R\$ 377,66	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,52	R\$ 185,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 185,20	

VALOR:	R\$ 562,82
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 124,50

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (16.31%):	R\$ 91,80
VALOR COM BDI:	R\$ 654,62

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,60	R\$ 219,00
TOTAL Material:					R\$ 219,00	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,52	R\$ 185,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 185,20	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 8,27	R\$ 10,06
TOTAL Serviço:					R\$ 10,06	

VALOR:	R\$ 414,22
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 125,48
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 67,56
VALOR COM BDI:	R\$ 481,78

I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,93	R\$ 28,93
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,00	R\$ 57,97
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,00	R\$ 19,57
TOTAL Geral:					R\$ 106,47	

VALOR:	R\$ 106,47
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 16,70
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 17,37
VALOR COM BDI:	R\$ 123,84

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,93	R\$ 28,93
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 114,21	R\$ 114,21
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,00	R\$ 57,97
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,00	R\$ 19,57
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 1,00	R\$ 86,96
TOTAL Geral:					R\$ 307,64	

VALOR:	R\$ 307,64
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 16,70

Handwritten signatures and initials.

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (16.31%):	R\$ 50,18
VALOR COM BDI:	R\$ 357,82

I0611 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,36	R\$ 21,36
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,37200000	R\$ 1,00	R\$ 1,37
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,30330000	R\$ 1,00	R\$ 0,30
TOTAL Geral:						R\$ 23,03

VALOR:	R\$ 23,03
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 13,21
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 3,76
VALOR COM BDI:	R\$ 26,79

I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,36	R\$ 21,36
12769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 2,54	R\$ 2,54
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,37200000	R\$ 1,00	R\$ 1,37
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,30330000	R\$ 1,00	R\$ 0,30
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,73300000	R\$ 1,00	R\$ 1,73
TOTAL Geral:						R\$ 27,30

VALOR:	R\$ 27,30
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 13,21
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 4,45
VALOR COM BDI:	R\$ 31,75

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,93	R\$ 28,93
12761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,92	R\$ 27,92
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 1,00	R\$ 21,98
12702	JUROS	SEINFRA	H	7,32510000	R\$ 1,00	R\$ 7,33
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 1,00	R\$ 21,98
TOTAL Geral:						R\$ 108,14

VALOR:	R\$ 108,14
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 16,70
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 17,64
VALOR COM BDI:	R\$ 125,78

Handwritten signatures and initials.

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,36	R\$ 21,36
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,00	R\$ 17,82
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,00	R\$ 5,94
TOTAL Geral:						R\$ 45,12

VALOR:	R\$ 45,12
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 13,21
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 7,36
VALOR COM BDI:	R\$ 52,48

I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,36	R\$ 21,36
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 59,64	R\$ 59,64
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,00	R\$ 17,82
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,00	R\$ 5,94
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 1,00	R\$ 19,80
TOTAL Geral:						R\$ 124,56

VALOR:	R\$ 124,56
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 13,21
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 20,32
VALOR COM BDI:	R\$ 144,88

C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 30,44	R\$ 6,09
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,43000000	R\$ 13,62	R\$ 5,86
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 12,02	R\$ 2,40
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,12000000	R\$ 5,12	R\$ 0,61
TOTAL Material:						R\$ 14,96

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,16	R\$ 22,99
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,25	R\$ 29,10

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 52,09
VALOR:	R\$ 67,05
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 33,14
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 10,94
VALOR COM BDI:	R\$ 77,99

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	L	27,00000000	R\$ 4,23	R\$ 114,21
TOTAL Material:					R\$ 114,21
VALOR:					R\$ 114,21
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00
VALOR BDI (16.31%):					R\$ 18,63
VALOR COM BDI:					R\$ 132,84

I2820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	L	21,00000000	R\$ 4,23	R\$ 88,83
TOTAL Material:					R\$ 88,83
VALOR:					R\$ 88,83
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00
VALOR BDI (16.31%):					R\$ 14,49
VALOR COM BDI:					R\$ 103,32

I2761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	L	6,60000000	R\$ 4,23	R\$ 27,92
TOTAL Material:					R\$ 27,92
VALOR:					R\$ 27,92
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00
VALOR BDI (16.31%):					R\$ 4,55
VALOR COM BDI:					R\$ 32,47

I2769 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	L	0,60000000	R\$ 4,23	R\$ 2,54
TOTAL Material:					R\$ 2,54
VALOR:					R\$ 2,54
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (16.31%):	R\$ 0,41
VALOR COM BDI:	R\$ 2,95

I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 4,23	R\$ 59,64
TOTAL Material:					R\$ 59,64	
VALOR:					R\$ 59,64	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (16.31%):					R\$ 9,73	
VALOR COM BDI:					R\$ 69,37	

I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 4,23	R\$ 98,35
TOTAL Material:					R\$ 98,35	
VALOR:					R\$ 98,35	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (16.31%):					R\$ 16,04	
VALOR COM BDI:					R\$ 114,39	

I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,93	R\$ 32,93
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	64,84230000	R\$ 1,00	R\$ 64,84
I2702	JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	R\$ 1,00	R\$ 24,32
TOTAL Geral:					R\$ 122,09	
VALOR:					R\$ 122,09	
VALOR ENCARGOS (85.35%):					R\$ 18,54	
VALOR BDI (16.31%):					R\$ 19,91	
VALOR COM BDI:					R\$ 142,00	

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,93	R\$ 32,93
I2820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 88,83	R\$ 88,83
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	64,84230000	R\$ 1,00	R\$ 64,84
I2702	JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	R\$ 1,00	R\$ 24,32
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	81,05290000	R\$ 1,00	R\$ 81,05
TOTAL Geral:					R\$ 291,97	

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 291,97
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 18,54
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 47,62
VALOR COM BDI:	R\$ 339,59

12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,93	R\$ 28,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,93

VALOR:	R\$ 28,93
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 16,70
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 4,72
VALOR COM BDI:	R\$ 33,65

12821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12560 OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,93	R\$ 32,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 32,93

VALOR:	R\$ 32,93
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 18,54
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 5,37
VALOR COM BDI:	R\$ 38,30

12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,36	R\$ 21,36
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,36

VALOR:	R\$ 21,36
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 13,21
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 3,48
VALOR COM BDI:	R\$ 24,84

12762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,93	R\$ 28,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,93

VALOR:	R\$ 28,93
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 16,70
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 4,72
VALOR COM BDI:	R\$ 33,65

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



I2770 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,36	R\$ 21,36
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,36	
VALOR:					R\$ 21,36	
VALOR ENCARGOS (85.35%):					R\$ 13,21	
VALOR BDI (16.31%):					R\$ 3,48	
VALOR COM BDI:					R\$ 24,84	

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,36	R\$ 21,36
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,36	
VALOR:					R\$ 21,36	
VALOR ENCARGOS (85.35%):					R\$ 13,21	
VALOR BDI (16.31%):					R\$ 3,48	
VALOR COM BDI:					R\$ 24,84	

I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,93	R\$ 28,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,93	
VALOR:					R\$ 28,93	
VALOR ENCARGOS (85.35%):					R\$ 16,70	
VALOR BDI (16.31%):					R\$ 4,72	
VALOR COM BDI:					R\$ 33,65	

C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 45,12	R\$ 0,00
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 124,56	R\$ 7,33
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 24,29	R\$ 0,00
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 25,68	R\$ 4,53
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 11,86	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Handwritten signature and initials.

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 5,09	R\$ 6,31
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 15,81	R\$ 0,79
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 13,60	R\$ 7,34
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 6,27	R\$ 0,06
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 6,14	R\$ 0,37
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 617,30	R\$ 0,31
TOTAL Material:						R\$ 15,18

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 24,02	R\$ 1,41
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 18,52	R\$ 10,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,30	

VALOR:	R\$ 39,34
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 11,29
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 6,42
VALOR COM BDI:	R\$ 45,76

10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,36	R\$ 21,36
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,00	R\$ 2,51
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,00	R\$ 0,42
TOTAL Geral:						R\$ 24,29

VALOR:	R\$ 24,29
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 13,21
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 3,96
VALOR COM BDI:	R\$ 28,25

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,36	R\$ 21,36
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,00	R\$ 2,51
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,00	R\$ 0,42
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 1,00	R\$ 1,39
TOTAL Geral:						R\$ 25,68

VALOR:	R\$ 25,68
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 13,21
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 4,19
VALOR COM BDI:	R\$ 29,87

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,93	R\$ 28,93
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,00	R\$ 45,58
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,00	R\$ 18,80
TOTAL Geral:						R\$ 93,31

VALOR:	R\$ 93,31
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 16,70
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 15,22
VALOR COM BDI:	R\$ 108,53

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,93	R\$ 28,93
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 98,35	R\$ 98,35
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,00	R\$ 45,58
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,00	R\$ 18,80
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,00	R\$ 68,37
TOTAL Geral:						R\$ 260,03

VALOR:	R\$ 260,03
VALOR ENCARGOS (85.35%):	R\$ 16,70
VALOR BDI (16.31%):	R\$ 42,41
VALOR COM BDI:	R\$ 302,44

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,38600000	7,72000000
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	2,62000000	26,20000000
		TOTAL:				33,92000000
[Serviço]	C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,17729280	3,54585600
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,95577600	9,55776000
		TOTAL:				13,10361600
[Serviço]	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3			
5.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	2.639,16	0,00100000	2,63916000
		TOTAL:				2,63916000
[Serviço]	C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,14580000	2,91600000
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,78600000	7,86000000
		TOTAL:				10,77600000
[Equipamento]	I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H			
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	36,00	0,00019608	0,00705882
		TOTAL:				0,00705882
[Equipamento]	I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H			
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	36,00	0,00960784	0,34588235
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,00246240	0,04924800
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,01327467	0,13274667
		TOTAL:				0,52787702
[Equipamento]	I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H			
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,41	0,05000000	173,07050000
5.2	C3890	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	M3	25,95	0,66666667	17,30000000
		TOTAL:				190,37050000
[Equipamento]	I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H			
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,41	0,01000000	34,61410000
		TOTAL:				34,61410000
[Equipamento]	I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,02611176	0,52223529
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,17723529	1,77235294
		TOTAL:				2,29458824
[Serviço]	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,90000000	18,00000000
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	9,12000000	91,20000000
		TOTAL:				109,20000000

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Geral]	I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	36,00	0,00980392	0,35294118
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,00246240	0,04924800
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,01327467	0,13274667
					TOTAL:	0,53493584
[Geral]	I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H			
3.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.385,10	0,00027778	1,21808333
					TOTAL:	1,21808333
[Geral]	I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H			
3.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,07833529	1,56670588
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,53170588	5,31705882
					TOTAL:	6,88376471
[Geral]	I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H			
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,41	0,01000000	34,61410000
					TOTAL:	34,61410000
[Geral]	I2770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	H			
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,41	0,05000000	173,07050000
5.2	C3890	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	M3	25,95	0,66666667	17,30000000
					TOTAL:	190,37050000
[Geral]	I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,02611176	0,52223529
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,17723529	1,77235294
					TOTAL:	2,29458824
[Geral]	I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
3.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	3.958,74	0,00060000	2,37524400
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	36,00	0,00980392	0,35294118
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,00246240	0,04924800
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,01327467	0,13274667
					TOTAL:	2,91017984
[Geral]	I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	36,00	0,00960784	0,34588235
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,00246240	0,04924800
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,01327467	0,13274667
					TOTAL:	0,52787702
[Geral]	I2820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H			
3.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.385,10	0,00027778	1,21808333
					TOTAL:	1,21808333
[Geral]	I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H			

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,41	0,01000000	34,61410000
TOTAL:						34,61410000
[Geral]	I2769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	H			
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,41	0,05000000	173,07050000
5.2	C3890	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	M3	25,95	0,66666667	17,30000000
TOTAL:						190,37050000
[Geral]	I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,02611176	0,52223529
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,17723529	1,77235294
TOTAL:						2,29458824
[Geral]	I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
3.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	3.958,74	0,00060000	2,37524400
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	36,00	0,00980392	0,35294118
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,00233928	0,04678560
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,01261093	0,12610933
TOTAL:						2,90108011
[Equipamento]	I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H			
3.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.385,10	0,00027778	1,21808333
TOTAL:						1,21808333
[Serviço]	C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	M3			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,44390000	8,87800000
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	3,01300000	30,13000000
TOTAL:						39,00800000
[Equipamento]	I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,07833529	1,56670588
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,53170588	5,31705882
TOTAL:						6,88376471
[Equipamento]	I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,00012312	0,00246240
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,00066373	0,00663733
TOTAL:						0,00909973
[Equipamento]	I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H			
3.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	3.958,74	0,00060000	2,37524400
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	36,00	0,00980392	0,35294118
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,00233928	0,04678560
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,01261093	0,12610933
TOTAL:						2,90108011
[Mão de Obra]	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	1,08000000	21,60000000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	10,94400000	109,44000000
						TOTAL: 131,04000000
[Material]	I0109	AREIA MEDIA	M3			
5.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	2.639,16	0,00121600	3,20921856
5.7	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	92,37	0,77800000	71,86386000
						TOTAL: 75,07307856
[Material]	I0111	AREIA VERMELHA	M3			
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,41	0,15000000	519,21150000
						TOTAL: 519,21150000
[Mão de Obra]	I0221	BLASTER	H			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,02611176	0,52223529
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,17723529	1,77235294
						TOTAL: 2,29458824
[Material]	I0280	BRITA	M3			
5.7	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	92,37	0,96580000	89,21094600
						TOTAL: 89,21094600
[Mão de Obra]	I0445	CALCETEIRO	H			
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,41	0,30000000	1.038,42300000
						TOTAL: 1.038,42300000
[Mão de Obra]	I0498	CARPINTEIRO	H			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	1,08000000	21,60000000
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	10,94400000	109,44000000
						TOTAL: 131,04000000
[Material]	I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,18000000	3,60000000
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	1,82400000	18,24000000
						TOTAL: 21,84000000
[Material]	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	1,02000000	12,24000000
						TOTAL: 12,24000000
[Material]	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	53,21700000	1.064,34000000
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	286,89000000	2.868,90000000
5.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	2.639,16	0,48600000	1.282,63175000
5.7	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	92,37	220,00000000	20.321,40000000
						TOTAL: 25.537,27175000
[Material]	I0860	CORDEL DETONANTE	M			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,55043600	11,00872000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	3,73612000	37,36120000
						TOTAL: 48,36992000
[Geral]	I2701	DEPRECIÇÃO	H			
3.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	3.958,74	0,02734854	108,26575924
3.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.385,10	0,01801175	78,98332493
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,41	0,28835200	998,10449632
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	36,00	1,01521863	36,54787059
5.2	C3890	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	M3	25,95	0,91466667	23,73560000
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,91667497	18,33349936
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	5,86587096	58,65870959
						TOTAL: 1.322,62926003
[Material]	I2507	DINAMITE 60%	KG			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,02219500	0,44390000
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,15065000	1,50650000
						TOTAL: 1,95040000
[Material]	I2568	DINAMITE GRANULADA	KG			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,23970600	4,79412000
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	1,62702000	16,27020000
						TOTAL: 21,06432000
[Mão de Obra]	I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H			
5.2	C3890	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	M3	25,95	0,06666667	1,73000000
						TOTAL: 1,73000000
[Mão de Obra]	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS			
1.1	CPU-0001-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	0,00900000	0,90000000
						TOTAL: 0,90000000
[Mão de Obra]	I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS			
1.1	CPU-0001-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	0,00300000	0,30000000
						TOTAL: 0,30000000
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	1,00000000	12,00000000
						TOTAL: 12,00000000
[Material]	I2326	ESPOLETA	UN			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,00399510	0,07990200
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,02711700	0,27117000
						TOTAL: 0,35107200
[Material]	I2329	ESTOPIM	M			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,02663400	0,53268000
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,18078000	1,80780000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 2,34048000
[Geral]	I2702	JUROS	H			
3.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	3.958,74	0,01128126	44,65957521
3.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.385,10	0,00675442	29,61879253
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,41	0,08841600	306,04402656
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	36,00	0,37615196	13,54147059
5.2	C3890	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	M3	25,95	0,20220000	5,24709000
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,28230850	5,64617000
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	1,78424014	17,84240138
						TOTAL: 422,59952627
[Geral]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
3.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	3.958,74	0,04102284	162,39875762
3.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.385,10	0,02251469	98,72918661
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,41	0,30640200	1.060,58294682
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	36,00	1,50577802	54,20800871
5.2	C3890	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	M3	25,95	1,15633333	29,98090000
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	1,00017091	20,00341811
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	6,26630157	62,66301566
						TOTAL: 1.488,56623354
[Material]	I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M			
5.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	2.639,16	1,00000000	2.639,16000000
						TOTAL: 2.639,16000000
[Material]	I2706	OLEO DIESEL	L			
3.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	3.958,74	0,01395000	55,22442300
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.385,10	0,00583333	25,57975000
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,41	0,09800000	332,29536000
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	36,00	0,48735294	17,54470588
5.2	C3890	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	M3	25,95	0,40000000	10,38000000
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,48904894	9,78097885
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	3,15063785	31,50637847
						TOTAL: 482,31159620
[Mão de Obra]	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H			
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	36,00	0,00980392	0,35294118
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,00246240	0,04924800
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,01327467	0,13274667
						TOTAL: 0,53493584
[Mão de Obra]	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H			
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,41	0,01000000	34,61410000
						TOTAL: 34,61410000
[Mão de Obra]	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H			
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,41	0,05000000	173,07050000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.2	C3890	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	M3	25,95	0,6666667	17,3000000
						TOTAL: 190,37050000
[Mão de Obra]	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,02611176	0,52232529
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,17723529	1,77235294
						TOTAL: 2,29458824
[Mão de Obra]	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H			
3.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.385,10	0,00027778	1,21808333
						TOTAL: 1,21808333
[Mão de Obra]	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	H			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,07833529	1,56670588
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,53170588	5,31705882
						TOTAL: 6,88376471
[Mão de Obra]	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H			
3.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	3.958,74	0,00060000	2,37524400
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	36,00	0,00980392	0,35294118
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,00246240	0,04924800
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,01327467	0,13274667
						TOTAL: 2,91017984
[Material]	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3			
4.1	C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,41	0,15000000	519,21150000
						TOTAL: 519,21150000
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	2,03000000	40,60000000
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	13,10000000	131,00000000
5.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	2.639,16	0,18000000	475,04880000
						TOTAL: 546,64880000
[Material]	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	4,50000000	54,00000000
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,38700000	7,74000000
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	3,82160000	39,21600000
						TOTAL: 100,95600000
[Material]	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	0,15000000	1,80000000
						TOTAL: 1,80000000
[Material]	I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,18000000	3,60000000
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	1,82400000	18,24000000

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 21,84000000
[Material]	I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,10800000	2,16000000
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	1,09440000	10,94400000
						TOTAL: 13,10400000
[Material]	I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	0,00022195	0,00443900
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	0,00150650	0,01506500
						TOTAL: 0,01950400
[Mão de Obra]	I2543	SERVENTE	H			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	2,00000000	24,00000000
3.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	3.958,74	0,00300000	11,87622000
3.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	4.385,10	0,00055558	2,43818667
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.461,41	0,60000000	2.076,84600000
5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	36,00	0,02941178	1,05882353
5.2	C3890	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	M3	25,95	1,00000000	25,95000000
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	4,82604245	96,52084894
5.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	10,00	27,99890227	279,98902275
5.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	2.639,16	0,37000000	976,48920000
5.6	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	92,37	2,93000000	270,64410000
5.7	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	92,37	10,00000000	923,70000000
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.385,10	0,07500000	328,88250000
						TOTAL: 5.018,39288188
[Material]	I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	M			
5.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	20,00	1,00000000	20,00000000
						TOTAL: 20,00000000

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	Serviço	M2	3.461,41	R\$ 51,29	R\$ 177.535,72	48,50%	48,50%	A
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	Serviço	M	2.639,16	R\$ 29,10	R\$ 76.799,56	20,98%	69,49%	B
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	Serviço	M3	92,37	R\$ 528,51	R\$ 48.818,47	13,34%	82,82%	C
C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 1.992,20	R\$ 19.922,00	5,44%	88,27%	C
C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	Serviço	M	20,00	R\$ 636,98	R\$ 12.739,60	3,48%	91,75%	C
CPU-0001-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composição	Serviço	%	100,00	R\$ 121,38	R\$ 12.138,00	3,32%	95,06%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	4.385,10	R\$ 1,62	R\$ 7.103,86	1,94%	97,00%	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	92,37	R\$ 63,10	R\$ 5.828,55	1,59%	98,60%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 187,32	R\$ 2.247,84	0,61%	99,21%	C
C3890	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	SEINFRA	Serviço	M3	25,95	R\$ 44,98	R\$ 1.167,23	0,32%	99,53%	C
C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Serviço	M2	3.958,74	R\$ 0,26	R\$ 1.029,27	0,28%	99,81%	C
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	Serviço	M2	4.385,10	R\$ 0,10	R\$ 438,51	0,12%	99,93%	C
C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	SEINFRA	Serviço	M3	36,00	R\$ 7,06	R\$ 254,16	0,07%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 366.022,77

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 366.022,77



SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 12.138,00	33,76 %	33,12 %	33,12 %	100,00 %
			R\$ 4.097,79	R\$ 4.020,11	R\$ 4.020,10	R\$ 12.138,00
2	INSTALAÇÕES DA OBRA	R\$ 2.247,84	100,00 %			100,00 %
			R\$ 2.247,84			R\$ 2.247,84
3	SERVIÇOS PRELIMINARES - DIVERSAS VIAS	R\$ 1.467,78	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 489,21	R\$ 489,21	R\$ 489,36	R\$ 1.467,78
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - DIVERSAS VIAS	R\$ 177.535,72	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 59.172,66	R\$ 59.172,66	R\$ 59.190,40	R\$ 177.535,72
5	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DIVERSAS VIAS	R\$ 165.529,57	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 55.171,01	R\$ 55.171,01	R\$ 55.187,55	R\$ 165.529,57
6	SERVIÇOS FINAIS - DIVERSAS VIAS	R\$ 7.103,86	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 2.367,72	R\$ 2.367,72	R\$ 2.368,42	R\$ 7.103,86
		R\$ 366.022,77	R\$ 123.546,23	R\$ 121.220,71	R\$ 121.255,83	R\$ 366.022,77
			R\$ 123.546,23	R\$ 244.766,94	R\$ 366.022,77	R\$ 366.022,77

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		5,32%

II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,74%
L	Lucro	6,73%
TOTAL		7,47%

III - IMPOSTOS		
PIS		0,47%
COFINS		2,16%
ISS		0,00%
CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)		0,00%
TOTAL		2,63%

BDI = 16,31%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0907.01.2024-CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA CERTAME: 08 DE AGOSTO DE 2024.



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00%	0,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	8,00%	8,00%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 85,35% 42,51%